



VvE nummer :		Startjaar MJOB :	2019	Totaal exclusief BTW 9%	€
VvE naam :	Hilbersplein 30-138,	Eindjaar MJOB :	2043	Totaal exclusief BTW 21%	€
Aantal eenheden :	66	Aantal jaren MJOB :	25 jaar	Totaal exclusief BTW	€
Bouwjaar :	1998	Prijspeil :	2019	BTW	€
				Totaal inclusief BTW	€
				VT 0% incl. BTW 21% VT	€
				Totaal incl. BTW en VT	€

Hoofdgroep	Element	Specificatie	Opmerking	Activiteit	Hoev	Eenheid	Bedrag / Eh.	Uitv. %	Startjaar	Cyclus	Eindjaar	Uitv. Hoev.	Eenh.	Totaal
1 Buitengevels	N011G23	Gevelconstructie baksteen												
	P011G21FZ	Rein. metselwerk baksteen	Gevel sw 2019 (7jr)	reinigen	1052 m ²	€	5,50	100,0%	2026	14	2099	1052 m ²	€	5.786,00
	P011G23EB	Herst. metselwerk baksteen	Gevel sw 2019 (7jr)	herstellen	1052 m ²	€	250,00	1,0%	2026	28	2099	10,52 m ²	€	2.630,00
	N012Q42	Gevelafwerking voegwerk platvol												
	P012Q42CB	Verv. voegwerk platvol	Gevel sw 2019 (7jr)	vervangen	1052 m ²	€	45,00	100,0%	2047	49	2099	1052 m ²	€	47.340,00
	P012Q42EB	Herst. voegwerk platvol	Gevel sw 2019 (7jr)	herstellen	1052 m ²	€	45,00	10,0%	2033	14	2099	105,2 m ²	€	4.734,00
	P012Q42EB	Herst. voegwerk platvol	Gevel sw 2019 (7jr)	herstellen	1052 m ²	€	65,00	7,0%	2022	0	2099	73,64 m ²	€	4.786,60
	N023Q41	Gevel afdekking beton												
	P023Q41EZ	Herst. gevel afdek. beton	Gevel sw 2019 (7jr)	herstellen	97 m ¹	€	4,00	100,0%	2026	14	2099	97 m ¹	€	388,00
	P024H41CF	Verv. Kitrand gevelafdekkers	Gevel sw 2019 (7jr)	vervangen	13 m ¹	€	15,00	100,0%	2026	14	2099	13 m ¹	€	195,00
	N016Z01	Zonluifel buiten aluminium												
	P016Z01CZ	Verv. Zonluifel aluminium	Gevel sw 2019 (7jr)	vervangen	82 m ¹	€	235,00	100,0%	2047	49	2099	82 m ¹	€	19.270,00
	N021Q41	Beton constr.												
	P021Q41EZ	Herst. constr. beton	Gevel sw 2019 (7jr)	herstellen	18 m ²	€	2,98	0,0%	2026	14	2099	0 m ²	€	-
	N055H30	Golfplaat metaal (damwandprof)												
	P055H30CF	Verv. sta.golfplaat damwand prof.	Gevel sw 2019 (7jr)	vervangen	264 m ²	€	72,21	100,0%	2047	49	2099	264 m ²	€	19.063,44
	P055H30CF	herst. sta.golfplaat damwand prof.	Gevel sw 2019 (7jr)	herstellen	264 m ²	€	2,00	100,0%	2026	7	2099	264 m ²	€	528,00
	N013H21	Gevelbekleding zink												
	P013H21CA	Verv. gevelbekleding zink	Gevel sw 2019 (7jr)	vervangen	345 m ²	€	158,00	100,0%	2040	42	2099	345 m ²	€	54.510,00
	P013H21EA	Herst. gevelbekleding zink	Gevel sw 2019 (7jr)	herstellen	345 m ²	€	15,00	10,0%	2026	7	2099	34,5 m ²	€	517,50
	N013N21	Gevelbekleding Volkern												
	P013N21CA	Verv. gevelbekleding Volkern	Gevel sw 2019 (7jr)	vervangen	44 m ²	€	128,42	100,0%	2047	49	2099	44 m ²	€	5.650,48
	P013N21FZ	Rein. gevelbekleding Volkern	Gevel sw 2019 (7jr)	reinigen	44 m ²	€	8,50	100,0%	2026	7	2099	44 m ²	€	374,00
	N017N63	Hemelwaterafvoer pvc												
	P017N63CD	Verv. hemelwaterafvoer pvc	Gevel sw 2019 (7jr)	vervangen	138 m ¹	€	25,74	100,0%	2026	28	2099	138 m ¹	€	3.552,12
	N017H22	Hemelwaterafvoer staal												
	P017H22CD	Verv. hemelwaterafvoer staal	Gevel sw 2019 (7jr)	vervangen	3 m ¹	€	83,17	100,0%	2047	49	2099	3 m ¹	€	249,51
	N026H22	Doorvalbeveiliging metaal op kozijn												
	P026H22CA	Verv. Doorvalbeveiliging metaal	Gevel sw 2019 (7jr)	vervangen	66 m ¹	€	100,14	100,0%	2047	49	2099	66 m ¹	€	6.609,24
	N016J81	Buitenplafond hwc-plaat												
	P016J81CA	Verv. buitenplafond hwc	Gevel sw 2019 (7jr)	vervangen	264 m ²	€	77,45	100,0%	2047	49	2099	264 m ²	€	20.446,80
	P016J81EA	Herst. buitenplafond hwc	Gevel sw 2019 (7jr)	herstellen	264 m ²	€	7,74	20,0%	2026	14	2099	52,8 m ²	€	408,67

Hoofdgroep	Element	Specificatie	Opmerking	Activiteit	Hoev	Eenheid	Bedrag / Eh.	Uitv. %	Startjaar	Cyclus	Eindjaar	Uitv. Hoev.	Eenh.	Totaal	
1 Buitengevels	N011G23	Gevelconstructie baksteen													
	N016I01	Buitenplafond volkern (luifel entree)													
	P016I01CA	Verv. buitenplafond volkern	Gevel sw 2019 (7jr)	vervangen	5 m ²	€	117,15	100,0%	2047	49	2099	5 m ²	€	585,75	
	N014H44	Raamdorpel aluminium													
	P014H44CA	Verv. raamdorpel aluminium	Gevel sw 2019 (7jr)	vervangen	57 m ¹	€	45,00	100,0%	2047	49	2099	57 m ¹	€	2.565,00	
	N014N62	Raamdorpel beton													
P014N62CB	Verv. Raamdorpel beton	Gevel sw 2019 (7jr)	vervangen	18 m ¹	€	75,00	100,0%	2047	49	2099	18 m ¹	€	1.350,00		
2 Balkons	N021G21	Balustrade metselwerk													
	P021G21EB	Herst. metselwerk baksteen	Gevel sw 2019 (7jr)	herstellen	144 m ²	€	250,00	20,0%	2047	49	2099	28,8 m ²	€	7.200,00	
	P021Q41CB	Verv. voegwerk	Gevel sw 2019 (7jr)	vervangen	287 m ²	€	45,00	100,0%	2047	49	2099	287 m ²	€	12.915,00	
	N023Q41	Balustrade afdekking beton													
	P023Q41EZ	Herst. balustrade afdek. beton	Gevel sw 2019 (7jr)	herstellen	166 m ¹	€	4,00	30,0%	2026	14	2099	49,8 m ¹	€	199,20	
	P024H41CF	Verv. Kitrand gevelafdekkers	Gevel sw 2019 (7jr)	vervangen	33 m ¹	€	15,00	100,0%	2026	14	2099	33 m ¹	€	495,00	
	N012H41	Balustrade afdekking zink													
	P012H41CA	Verv. Gevel afdekking zink	Gevel sw 2019 (7jr)	vervangen	44 m ¹	€	65,00	100,0%	2033	35	2099	44 m ¹	€	2.860,00	
	N026H22	Doorvalbeveiliging metaal op balustrade													
	P026H22CA	Verv. Doorvalbeveiliging metaal	Gevel sw 2019 (7jr)	vervangen	166 m ¹	€	100,14	100,0%	2047	49	2099	166 m ¹	€	16.623,24	
	N021Q41	Balkonvloer constr. beton													
	P021Q41EZ	Herst. Balkonvloer constr. beton	Gevel sw 2019 (7jr)	herstellen	178 m ²	€	2,98	100,0%	2026	14	2099	178 m ²	€	530,44	
	N022S13	Balkon afw. bitum. + tegels													
	P022S13CF	Verv. afwerk. bitumen	Gevel sw 2019 (7jr)	vervangen	253 m ²	€	60,00	100,0%	2026	21	2099	253 m ²	€	15.180,00	
	P022F21CF	Verv. drainagetegels	Gevel sw 2019 (7jr)	vervangen	253 m ²	€	52,12	5,0%	2026	21	2099	12,65 m ²	€	659,32	
	N024H81	Balkon loodaansluiting													
	P024H81CB	Verv. loodslab Balkon	Gevel sw 2019 (7jr)	vervangen	323 m ¹	€	85,00	100,0%	2047	49	2099	323 m ¹	€	27.455,00	
	P024H81EB	Herst. + aanklop. lood balkon	Gevel sw 2019 (7jr)	herstellen	323 m ¹	€	8,50	100,0%	2026	21	2099	323 m ¹	€	2.745,50	
	N021Q41	Balkon constr. beton													
	P021Q41EZ	Herst. constr. beton balkon	Gevel sw 2019 (7jr)	herstellen	430 m ²	€	2,98	100,0%	2026	14	2099	430 m ²	€	1.281,40	
N021H21	Balkon constr. staal														
P021H21EZ	Herst. constr. staal balkon	Gevel sw 2019 (7jr)	herstellen	194 m ¹	€	172,64	5,0%	2026	14	2099	9,7 m ¹	€	1.674,61		
N026H01	Hekwerk metaal														
P026H01CA	Verv. hekwerk metaal	Gevel sw 2019 (7jr)	vervangen	229 m ²	€	120,00	100,0%	2061	49	2099	229 m ²	€	27.480,00		
3 Galerijen	N021H21	Galerij constr. staal													
	P021H21EZ	Herst. constr. staal galerij	Gevel sw 2019 (7jr)	herstellen	44 m ¹	€	172,64	5,0%	2026	14	2099	2,2 m ¹	€	379,81	
	N056N61	Overkap. galerij alu met kunststof beplating													
	P056N61CA	Verv. overkap. kunststof beplating	Gevel sw 2019 (7jr)	vervangen	36 m ²	€	227,39	100,0%	2033	35	2099	36 m ²	€	8.186,04	
	P056N61EA	Herst. Alu frame	Gevel sw 2019 (7jr)	herstellen	36 m ²	€	22,74	25,0%	2026	7	2099	9 m ²	€	204,66	
	N014H81	Loodslabben opgaand boven overkapping													
	P014H81CB	Verv. loodslab opgaand werk	Gevel sw 2019 (7jr)	vervangen	16 m ¹	€	85,00	100,0%	2061	49	2099	16 m ¹	€	1.360,00	
	P014H81EB	Herst. + aanklop. lood opgaand werk	Gevel sw 2019 (7jr)	herstellen	16 m ¹	€	8,50	100,0%	2026	14	2099	16 m ¹	€	136,00	
N021Q41	Galerijvloer constr. beton														
P021Q41EZ	Herst. Galerijvloer constr. beton	Gevel sw 2019 (7jr)	herstellen	36 m ²	€	2,98	100,0%	2026	7	2099	36 m ²	€	107,28		
N229Z01	Dilatatieprofiel vloer														

Hoofdgroep	Element	Specificatie	Opmerking	Activiteit	Hoev	Eenheid	Bedrag / Eh.	Uitv. %	Startjaar	Cyclus	Eindjaar	Uitv. Hoev.	Eenh.	Totaal
1 Buitengevels	N011G23	Gevelconstructie baksteen												
	P229Z01CA	Verv. dilatatieprofiel vloer	Gevel sw 2019 (7jr)	vervangen	5 m ¹	€	21,12	100,0%	2026	14	2099	5 m ¹	€	105,60
	N026H41	Hekwerk aluminium												
	P026H41CA	Verv. hekwerk aluminium	Gevel sw 2019 (7jr)	vervangen	78 m ²	€	120,00	100,0%	2061	49	2099	78 m ²	€	9.360,00
	N021H22	Buitentrap staal verdieping hoog												
	P021H22CZ	Verv. buitentrap staal verd.hoog	Gevel sw 2019 (7jr)	vervangen	3 st	€	1.500,00	100,0%	2061	49	2099	3 st	€	4.500,00
	N511H21	Vloerafwerking schoonlooprooster												
	P511H21CG	Verv. schoonlooprooster	Gevel sw 2019 (7jr)	vervangen	14 m ²	€	95,00	100,0%	2061	49	2099	14 m ²	€	1.330,00
	N022S13	Galerij afw. bitum. + tegels												
	P022S13CF	Verv. afwerk. bitumen	Gevel sw 2019 (7jr)	vervangen	36 m ²	€	60,00	100,0%	2026	21	2099	36 m ²	€	2.160,00
	P022F21CF	Verv. drainagetegels	Gevel sw 2019 (7jr)	vervangen	36 m ²	€	52,12	5,0%	2026	21	2099	1,8 m ²	€	93,82
	N024H81	Galerij loodaansluiting												
	P024H81CB	Verv. loodslab galerij	Gevel sw 2019 (7jr)	vervangen	17 m ¹	€	85,00	100,0%	2047	49	2099	17 m ¹	€	1.445,00
	P024H81EB	Herst. + aanklop. lood galerij	Gevel sw 2019 (7jr)	herstellen	17 m ¹	€	8,50	100,0%	2026	21	2099	17 m ¹	€	144,50
4 Buitenkozijnen	N033H41	Kozijn buiten aluminium												
	P033H41CA	Verv. kozijn aluminium	Gevel sw 2019 (7jr)	vervangen	326 m ²	€	481,78	100,0%	2047	49	2099	326 m ²	€	157.060,28
	P033H41FA	Rein. kozijn aluminium	Gevel sw 2019 (7jr)	reinigen	326 m ²	€	8,50	100,0%	2026	7	2099	326 m ²	€	2.771,00
	N035H42	Schuifdeur aluminium												
	P035H42CA	Verv. schuifdeur aluminium	Gevel sw 2019 (7jr)	vervangen	41 st	€	900,00	100,0%	2047	49	2099	41 st	€	36.900,00
	P037T78CA	Verv. H+S schuifdeuren	Gevel sw 2019 (7jr)	vervangen	41 st	€	100,00	100,0%	2026	21	2099	41 st	€	4.100,00
	N031I31	Kozijn buiten hardhout												
	P031I31CA	Verv. kozijn hardhout	Gevel sw 2019 (7jr)	vervangen	553 m ²	€	231,66	100,0%	2047	49	2099	553 m ²	€	128.106,49
	P031I31EA	Herst. kozijn hardhout	Gevel sw 2019 (7jr)	herstellen	553 m ²	€	24,82	10,0%	2026	7	2099	55,3 m ²	€	1.372,31
	N035I31	Woningentreedeur hardhout												
	P035I31CA	Verv. entreedeur hardhout	Gevel sw 2019 (7jr)	vervangen	8 st	€	368,84	100,0%	2047	49	2099	8 st	€	2.950,74
	P035I31EA	Herst. entreedeur hardhout	Gevel sw 2019 (7jr)	herstellen	8 st	€	39,51	20,0%	2026	7	2099	1,6 st	€	63,21
	P037T76EA	Herst. H&S entreedeur	Gevel sw 2019 (7jr)	herstellen	8 st	€	28,92	20,0%	2026	7	2099	1,6 st	€	46,28
	N035I31	Trappenhuisdeur hardhout												
	P035I31CA	Verv. trappenhuisdeur hardhout	Gevel sw 2019 (7jr)	vervangen	2 st	€	368,84	100,0%	2047	49	2099	2 st	€	737,69
	P035I31EA	Herst. trappenhuisdeur hardhout	Gevel sw 2019 (7jr)	herstellen	2 st	€	39,51	50,0%	2026	7	2099	1 st	€	39,51
	P037T76EA	Herst. H&S trappenhuisdeur	Gevel sw 2019 (7jr)	herstellen	2 st	€	28,92	50,0%	2026	7	2099	1 st	€	28,92
	N036I31	Draai- / val- / uitzetraam hardhout												
	P036I31CA	Verv. raam hardhout	Gevel sw 2019 (7jr)	vervangen	77 st	€	244,68	100,0%	2047	49	2099	77 st	€	18.840,36
	P037T7BEA	Herst. H&S dr/val/uitz. raam	Gevel sw 2019 (7jr)	herstellen	77 st	€	8,17	20,0%	2026	7	2099	15,4 st	€	125,82
	P036I31EA	Herst. raam hardhout	Gevel sw 2019 (7jr)	herstellen	77 st	€	24,47	20,0%	2026	7	2099	15,4 st	€	376,84
	N034N22	Kozijn buiten puivulling Volkern												
	P034N22CA	Verv. puivulling Volkern	Gevel sw 2019 (7jr)	vervangen	107 m ²	€	96,46	100,0%	2047	49	2099	107 m ²	€	10.321,22
	P034N22FA	Rein. puivulling Volkern	Gevel sw 2019 (7jr)	reinigen	107 m ²	€	8,50	100,0%	2026	7	2099	107 m ²	€	909,50
8 Buitenschilderwerk	N094V01	Buit. schild.w. betonconstr.												
	P094V01DC	Groot schild.w. betonconstr.	Gevel sw 2019 (7jr)	extra beurt	626 m ²	€	15,00	100,0%	2026	14	2099	626 m ²	€	9.390,00
	N091V09	Buit. sch.w. koz. + raam hout dekkend												
	P091V09DC	Groot sch.w. koz. + raam hout dekkend	Gevel sw 2019 (7jr)	extra beurt	1874 m ¹	€	9,50	100,0%	2026	7	2099	1874 m ¹	€	17.803,00

Hoofdgroep	Element	Specificatie	Opmerking	Activiteit	Hoev	Eenheid	Bedrag / Eh.	Uitv. %	Startjaar	Cyclus	Eindjaar	Uitv. Hoev.	Eenh.	Totaal
1 Buitengevels	N011G23	Gevelconstructie baksteen												
	N091V02	Buit. sch.w. deur hout dekkend enk.zijd.(2m2)												
	P091V02DC	Groot schild.w. deur hout dekkend	Gevel sw 2019 (7jr)	extra beurt	10 st	€	65,00	100,0%	2026	7	2099	10 st	€	650,00
	N093V01	Buit. schild.w. balkon liggers metaal												
	P093V01DC	Groot schild.w. metalen liggers balkon	Gevel sw 2019 (7jr)	extra beurt	175 m²	€	15,00	100,0%	2026	14	2099	175 m²	€	2.625,00
	N093V07	Buit. schild.w. gevelbekl. metaal												
	P093V07DC	Groot schild.w. gevelbekl. metaal	Gevel sw 2019 (7jr)	extra beurt	264 m²	€	28,00	100,0%	2022	14	2099	264 m²	€	7.392,00
	N093V08	Buit. schild.w. Frame galerijoverkapping												
P093V08DC	Groot schild.w. frame galerijoverkapping	Gevel sw 2019 (7jr)	extra beurt	1 pst	€	10.000,00	100,0%	2022	14	2099	1 pst	€	10.000,00	
45 Electra en communicatie	N441Z33	Electra armaturen buiten TL												
	P441Z33CL	Verv. armat. buiten Led	Gevel sw 2019 (7jr)	vervangen	7 st	€	120,00	100,0%	2040	28	2099	7 st	€	840,00
1 Buitengevels	N011G23	Gevelconstructie baksteen												
	P011G21FZ	Rein. metselwerk baksteen	Gevel sw 2015 (10jr)	reinigen	1174 m²	€	5,50	100,0%	2022	20	2099	1174 m²	€	6.457,00
	P011G23EB	Herst. metselwerk baksteen	Gevel sw 2015 (10jr)	herstellen	1174 m²	€	250,00	1,0%	2022	20	2099	11,74 m²	€	2.935,00
	N012Q42	Gevelafwerking voegwerk platvol												
	P012Q42CB	Verv. voegwerk platvol	Gevel sw 2015 (10jr)	vervangen	1174 m²	€	45,00	100,0%	2052	50	2099	1174 m²	€	52.830,00
	P012Q42EB	Herst. voegwerk platvol	Gevel sw 2015 (10jr)	herstellen	1174 m²	€	45,00	3,0%	2022	10	2099	35,22 m²	€	1.584,90
	N055H30	Golfplaat metaal (damwandprof)												
	P055H30CF	Verv. sta.golfplaat damwand prof.	Gevel sw 2015 (10jr)	vervangen	131 m²	€	72,21	100,0%	2052	50	2099	131 m²	€	9.459,51
	P055H30CF	herst. sta.golfplaat damwand prof.	Gevel sw 2015 (10jr)	herstellen	131 m²	€	2,00	100,0%	2022	10	2099	131 m²	€	262,00
	N013H21	Gevelbekleding zink												
	P013H21CA	Verv. gevelbekleding zink	Gevel sw 2015 (10jr)	vervangen	57 m²	€	158,00	100,0%	2032	30	2099	57 m²	€	9.006,00
	P013H21EA	Herst. gevelbekleding zink	Gevel sw 2015 (10jr)	herstellen	57 m²	€	15,00	30,0%	2022	10	2099	17,1 m²	€	256,50
	N013I31	Gevelbekleding hardhout (noodtrappenhuis ag1)												
	P013I31CA	Verv. gevelbekleding hardhout	Gevel sw 2015 (10jr)	vervangen	66 m²	€	108,69	100,0%	2042	50	2099	66 m²	€	7.173,54
	N013N21	Gevelbekleding Volkern												
	P013N21CA	Verv. gevelbekleding Volkern	Gevel sw 2015 (10jr)	vervangen	22 m²	€	128,42	100,0%	2042	50	2099	22 m²	€	2.825,24
	P013N21FZ	Rein. gevelbekleding Volkern	Gevel sw 2015 (10jr)	reinigen	22 m²	€	8,50	100,0%	2022	10	2099	22 m²	€	187,00
	N017N63	Hemelwaterafvoer pvc												
	P017N63CD	Verv. hemelwaterafvoer pvc	Gevel sw 2015 (10jr)	vervangen	251 m¹	€	25,74	100,0%	2022	30	2099	251 m¹	€	6.460,74
	N014H44	Raamdorpel aluminium												
P014H44CA	Verv. raamdorpel aluminium	Gevel sw 2015 (10jr)	vervangen	222 m¹	€	28,45	100,0%	2042	50	2099	222 m¹	€	6.315,90	
2 Balkons	N021G21	Balustrade metselwerk												
	P021G21EB	Herst. metselwerk baksteen	Gevel sw 2015 (10jr)	herstellen	147 m²	€	250,00	10,0%	2042	50	2099	14,7 m²	€	3.675,00
	P021Q41CB	Verv. voegwerk	Gevel sw 2015 (10jr)	vervangen	294 m²	€	45,00	100,0%	2042	50	2099	294 m²	€	13.230,00
	N023Q41	Balustrade afdekking beton												
	P023Q41EZ	Herst. balustrade afdek. beton	Gevel sw 2015 (10jr)	herstellen	68 m¹	€	4,00	100,0%	2022	10	2099	68 m¹	€	272,00
	P024H41CF	Verv. Kitrand gevelafdekkers	Gevel sw 2015 (10jr)	vervangen	14 m¹	€	15,00	100,0%	2022	10	2099	14 m¹	€	210,00
	N012H41	Balustrade afdekking metaal												
	P012H41CA	Verv. Gevel afdekking metaal	Gevel sw 2015 (10jr)	vervangen	17 m¹	€	43,27	100,0%	2042	50	2099	17 m¹	€	735,59
N026H22	Doorvalbeveiliging metaal op balustrade													
P026H22CA	Verv. Doorvalbeveiliging metaal	Gevel sw 2015 (10jr)	vervangen	85 m¹	€	100,14	100,0%	2042	50	2099	85 m¹	€	8.511,90	

Hoofdgroep	Element	Specificatie	Opmerking	Activiteit	Hoev	Eenheid	Bedrag / Eh.	Uitv. %	Startjaar	Cyclus	Eindjaar	Uitv. Hoev.	Eenh.	Totaal
1 Buitengevels	N011G23	Gevelconstructie baksteen												
	N022S13	Balkon afw. bitum. + tegels												
	P022S13CF	Verv. afwerk. bitumen	Gevel sw 2015 (10jr)	vervangen	280 m²	€	60,00	100,0%	2032	20	2099	280 m²	€	16.800,00
	P022F21CF	Verv. drainagetegels	Gevel sw 2015 (10jr)	vervangen	280 m²	€	52,12	5,0%	2032	20	2099	14 m²	€	729,68
	N016I01	Buitenplafond volkern												
	P016I01CA	Verv. buitenplafond volkern	Gevel sw 2015 (10jr)	vervangen	280 m²	€	117,15	100,0%	2052	50	2099	280 m²	€	32.802,00
	N024H81	Balkon loodaansluiting												
	P024H81CB	Verv. loodslab Balkon	Gevel sw 2015 (10jr)	vervangen	360 m¹	€	85,00	100,0%	2052	50	2099	360 m¹	€	30.600,00
	P024H81EB	Herst. + aanklop. lood balkon	Gevel sw 2015 (10jr)	herstellen	360 m¹	€	8,50	100,0%	2032	20	2099	360 m¹	€	3.060,00
	N021Q41	Balkon constr. beton												
P021Q41EZ	Herst. constr. beton balkon	Gevel sw 2015 (10jr)	herstellen	46 m²	€	2,98	100,0%	2022	20	2099	46 m²	€	137,08	
3 Galerijen	N021H21	Galerij constr. staal												
	P021H21EZ	Herst. constr staal galerij	Gevel sw 2015 (10jr)	herstellen	540 m¹	€	172,64	5,0%	2032	20	2099	27 m¹	€	4.661,28
	N021G21	Balustrade metselwerk												
	P021G21EB	Herst. metselwerk baksteen	Gevel sw 2015 (10jr)	herstellen	30 m²	€	250,00	20,0%	2052	50	2099	6 m²	€	1.500,00
	P021Q41CB	Verv. voegwerk	Gevel sw 2015 (10jr)	vervangen	61 m²	€	45,00	100,0%	2052	50	2099	61 m²	€	2.745,00
	N012H41	Balustrade afdekking zink												
	P012H41CA	Verv. Gevel afdekking zink	Gevel sw 2015 (10jr)	vervangen	24 m¹	€	43,27	100,0%	2032	30	2099	24 m¹	€	1.038,48
	N056N61	Overkap. galerij alu met kunststof beplating												
	P056N61CA	Verv. overkap. kunststof beplating	Gevel sw 2015 (10jr)	vervangen	186 m²	€	227,39	100,0%	2032	30	2099	186 m²	€	42.294,54
	P056N61EA	Herst. Alu frame	Gevel sw 2015 (10jr)	herstellen	186 m²	€	22,74	25,0%	2022	10	2099	46,5 m²	€	1.057,41
	N014H81	Loodslabben opgaand boven overkapping												
	P014H81CB	Verv. loodslab opgaand werk	Gevel sw 2015 (10jr)	vervangen	119 m¹	€	85,00	100,0%	2052	50	2099	119 m¹	€	10.115,00
	P014H81EB	Herst. + aanklop. lood opgaand werk	Gevel sw 2015 (10jr)	herstellen	119 m¹	€	8,50	100,0%	2022	10	2099	119 m¹	€	1.011,50
	N021Q41	Galerijvloer constr. beton												
	P021Q41EZ	Herst. Galerijvloer constr. beton	Gevel sw 2015 (10jr)	herstellen	587 m²	€	2,98	100,0%	2022	10	2099	587 m²	€	1.749,26
	N229Z01	Dilatatieprofiel vloer												
	P229Z01CA	Verv. dilatatieprofiel vloer	Gevel sw 2015 (10jr)	vervangen	68 m¹	€	21,12	100,0%	2022	20	2099	68 m¹	€	1.436,16
	N026H41	Hekwerk aluminium												
P026H41CA	Verv. hekwerk aluminium	Gevel sw 2015 (10jr)	vervangen	602 m²	€	120,00	100,0%	2052	50	2099	602 m²	€	72.240,00	
N021H22	Buitentrap staal verdieping hoog													
P021H22CZ	Verv. buitentrap staal verd.hoog	Gevel sw 2015 (10jr)	vervangen	3 st	€	1.500,00	100,0%	2055	50	2099	3 st	€	4.500,00	
N511H21	Vloerafwerking schoonlooprooster													
P511H21CG	Verv. schoonlooprooster	Gevel sw 2015 (10jr)	vervangen	18 m²	€	95,00	100,0%	2052	50	2099	18 m²	€	1.710,00	
N022S13	Galerij afw. bitum. + tegels													
P022S13CF	Verv. afwerk. bitumen	Gevel sw 2015 (10jr)	vervangen	381 m²	€	60,00	100,0%	2020	20	2099	381 m²	€	22.860,00	
P022F21CF	Verv. drainagetegels	Gevel sw 2015 (10jr)	vervangen	381 m²	€	52,12	5,0%	2020	20	2099	19,05 m²	€	992,89	
N024H81	Galerij loodaansluiting													
P024H81CB	Verv. loodslab galerij	Gevel sw 2015 (10jr)	vervangen	172 m¹	€	85,00	30,0%	2020	40	2099	51,6 m¹	€	4.386,00	
P024H81EB	Herst. + aanklop. lood galerij	Gevel sw 2015 (10jr)	herstellen	172 m¹	€	8,50	100,0%	2040	20	2099	172 m¹	€	1.462,00	
N024H41	Knelprofiel aluminium													
P024H41CF	Verv. knelprofiel aluminium	Gevel sw 2015 (10jr)	vervangen	35 m¹	€	24,03	100,0%	2020	20	2099	35 m¹	€	841,05	

Hoofdgroep	Element	Specificatie	Opmerking	Activiteit	Hoev	Eenheid	Bedrag / Eh.	Uitv. %	Startjaar	Cyclus	Eindjaar	Uitv. Hoev.	Eenh.	Totaal
1 Buitengevels	N011G23	Gevelconstructie baksteen												
	P024H41CF	Verv. Kitrand op knelprofiel	Gevel sw 2015 (10jr)	vervangen	35 m ¹	€	9,00	100,0%	2030	10	2099	35 m ¹	€	315,00
4 Buitenkozijnen	N033H41	Kozijn buiten aluminium												
	P033H41CA	Verv. kozijn aluminium	Gevel sw 2015 (10jr)	vervangen	192 m ²	€	481,78	100,0%	2052	50	2099	192 m ²	€	92.501,76
	P033H41FA	Rein. kozijn aluminium	Gevel sw 2015 (10jr)	reinigen	192 m ²	€	12,00	100,0%	2022	10	2099	192 m ²	€	2.304,00
	N035H42	Schuifdeur aluminium												
	P035H42CA	Verv. schuifdeur aluminium	Gevel sw 2015 (10jr)	vervangen	25 st	€	900,00	100,0%	2052	50	2099	25 st	€	22.500,00
	P037T78CA	Verv. H+S schuifdeuren	Gevel sw 2015 (10jr)	vervangen	25 st	€	100,00	100,0%	2022	20	2099	25 st	€	2.500,00
	N031I31	Kozijn buiten hardhout												
	P031I31CA	Verv. kozijn hardhout	Gevel sw 2015 (10jr)	vervangen	823 m ²	€	231,66	100,0%	2052	50	2099	823 m ²	€	190.653,96
	P031I31EA	Herst. kozijn hardhout	Gevel sw 2015 (10jr)	herstellen	823 m ²	€	24,82	10,0%	2022	10	2099	82,3 m ²	€	2.042,34
	N035I31	Woningentreedeur hardhout												
	P035I31CA	Verv. entreedeur hardhout	Gevel sw 2015 (10jr)	vervangen	52 st	€	368,84	100,0%	2052	50	2099	52 st	€	19.179,84
	P035I31EA	Herst. entreedeur hardhout	Gevel sw 2015 (10jr)	herstellen	52 st	€	39,51	20,0%	2022	10	2099	10,4 st	€	410,87
	P037T76EA	Herst. H&S entreedeur	Gevel sw 2015 (10jr)	herstellen	52 st	€	28,92	20,0%	2022	10	2099	10,4 st	€	300,81
	N035I31	Trappenhuisdeur hardhout												
	P035I31CA	Verv. trappenhuisdeur hardhout	Gevel sw 2015 (10jr)	vervangen	13 st	€	368,84	100,0%	2052	50	2099	13 st	€	4.794,96
	P035I31EA	Herst. trappenhuisdeur hardhout	Gevel sw 2015 (10jr)	herstellen	13 st	€	39,51	50,0%	2022	10	2099	6,5 st	€	256,79
	P037T76EA	Herst. H&S trappenhuisdeur	Gevel sw 2015 (10jr)	herstellen	13 st	€	28,92	50,0%	2022	10	2099	6,5 st	€	188,01
	N035I31	Algemene bergingsdeur hardhout												
	P035I31CA	Verv. Algemene bergingsdeur hardhout	Gevel sw 2015 (10jr)	vervangen	1 st	€	368,84	100,0%	2052	50	2099	1 st	€	368,84
	P035I31EA	Herst. Algemene bergingsdeur hardhout	Gevel sw 2015 (10jr)	herstellen	1 st	€	39,51	100,0%	2022	10	2099	1 st	€	39,51
	P037T76EA	Herst. H&S Algemene bergingsdeur hardhout	Gevel sw 2015 (10jr)	herstellen	1 st	€	28,92	100,0%	2022	10	2099	1 st	€	28,92
	N036I31	Draai- / val- / uitzetraam hardhout												
	P036I31CA	Verv. raam hardhout	Gevel sw 2015 (10jr)	vervangen	119 st	€	244,68	100,0%	2052	50	2099	119 st	€	29.116,92
	P037T76EA	Herst. H&S dr/val/uitz. raam	Gevel sw 2015 (10jr)	herstellen	119 st	€	8,17	20,0%	2022	10	2099	23,8 st	€	194,45
	P036I31EA	Herst. raam hardhout	Gevel sw 2015 (10jr)	herstellen	119 st	€	24,47	20,0%	2022	10	2099	23,8 st	€	582,39
	N034I31	Kozijn buiten puivulling hardhout												
	P034I31EA	Herst. puivulling hardhout	Gevel sw 2015 (10jr)	herstellen	44 m ²	€	7,84	0,0%	2022	10	2099	0 m ²	€	-
	N034N22	Kozijn buiten puivulling Volkern												
	P034N22CA	Verv. puivulling Volkern	Gevel sw 2015 (10jr)	vervangen	105 m ²	€	96,46	100,0%	2052	50	2099	105 m ²	€	10.128,30
	P034N22FA	Rein. puivulling Volkern	Gevel sw 2015 (10jr)	reinigen	105 m ²	€	8,50	100,0%	2022	10	2099	105 m ²	€	892,50
6 Daken en goten	N057H73	Gootconstructie goot + beugels zink												
	P057H73CD	Verv. goot + beugels zink	Gevel sw 2015 (10jr)	vervangen	5 m ¹	€	85,00	100,0%	2022	30	2099	5 m ¹	€	425,00
8 Buitenschilderwerk	N094V01	Buit. schild.w. betonconstr.												
	P094V01DC	Groot schild.w. betonconstr.	Gevel sw 2015 (10jr)	extra beurt	46 m ²	€	15,00	100,0%	2022	10	2099	46 m ²	€	690,00
	N091V09	Buit. sch.w. koz. + raam hout dekkend												
	P091V09DC	Groot sch.w. koz. + raam hout dekkend	Gevel sw 2015 (10jr)	extra beurt	2880 m ¹	€	9,50	100,0%	2022	10	2099	2880 m ¹	€	27.360,00
	N091V02	Buit. sch.w. deur hout dekkend enk.zijd.(2m2)												
	P091V02DC	Groot schild.w. deur hout dekkend	Gevel sw 2015 (10jr)	extra beurt	66 st	€	60,00	100,0%	2022	10	2099	66 st	€	3.960,00
	N091V11	Buit. sch.w. puivulling hout dekkend												
	P091V11DC	Groot sch.w. puivulling hout dekkend	Gevel sw 2015 (10jr)	extra beurt	44 m ²	€	28,00	100,0%	2022	10	2099	44 m ²	€	1.232,00

Hoofdgroep	Element	Specificatie	Opmerking	Activiteit	Hoev	Eenheid	Bedrag / Eh.	Uitv. %	Startjaar	Cyclus	Eindjaar	Uitv. Hoev.	Eenh.	Totaal
1 Buitengevels	N011G23	Gevelconstructie baksteen												
	N091V10	Buit. sch..w. gevelbekl hout dekkend (noodtrappenhuis ag1)												
	P091V10DC	Groot schild.w. gevelbekleding hout dekkend	Gevel sw 2015 (10jr)	extra beurt	66 m ²	€	28,00	100,0%	2022	10	2099	66 m ²	€	1.848,00
	N093V07	Buit. schild.w. gevelbekl. metaal												
	P093V07DC	Groot schild.w. gevelbekl. metaal	Gevel sw 2015 (10jr)	extra beurt	131 m ²	€	28,00	100,0%	2022	10	2099	131 m ²	€	3.668,00
45 Electra en communicatie	N441Z33	Electra armaturen buiten TL												
	P441Z33CL	Verv. armat. buiten Led	Gevel sw 2015 (10jr)	vervangen	65 st	€	62,20	100,0%	2042	30	2099	65 st	€	4.043,00
6 Daken en goten	N053S16	Dakbedek. bitumen + ballast												
	P053S16CF	Verv. dakbed. bitumen	Dak woningen	vervangen	1645 m ²	€	60,00	100,0%	2025	24	2099	1645 m ²	€	98.700,00
	N053S23	Randstrook bitumineus												
	P053S23CF	Verv. randstrook bitumineus	Dak woningen	vervangen	390 m ¹	€	15,68	100,0%	2025	12	2099	390 m ¹	€	6.115,20
	N058H42	Dakrandafw. aluminium trim												
	P058H42CF	Verv. daktrim aluminium	Dak woningen	vervangen	325 m ¹	€	7,02	100,0%	2025	12	2099	325 m ¹	€	2.281,50
	N059H82	Loodslabben plat dak												
	P059H82CB	Verv. loodslab plat dak	Dak woningen	vervangen	32 m ¹	€	85,00	100,0%	2049	48	2099	32 m ¹	€	2.720,00
	P059H82EB	Herst. + aanklop. lood plat dak	Dak woningen	herstellen	32 m ¹	€	8,50	100,0%	2025	12	2099	32 m ¹	€	272,00
	N058H71	Dakrandafw. zink												
	P058H71CD	Verv. dakrandafwerking zink	Dak woningen	vervangen	39 m ¹	€	24,00	100,0%	2025	24	2099	39 m ¹	€	936,00
	N058H71	Dakrandafw. Metaal												
	P058H71CD	Verv. dakrandafwerking metaal	Dak woningen	vervangen	30 m ¹	€	24,00	100,0%	2025	24	2099	30 m ¹	€	720,00
7 Schoorstenen	N061H41	Prefab schoorsteen aluminium												
	P061H41CZ	Verv. schoorsteen aluminium	Dak woningen	vervangen	14 st	€	566,53	100,0%	2037	36	2099	14 st	€	7.931,42
	N063H01	Vent. dakdoorvoer metaal plat												
	P063H01CD	Verv. dakd.voer metaal plat	Dak woningen	vervangen	18 st	€	132,79	100,0%	2025	24	2099	18 st	€	2.390,18
6 Daken en goten	N053S16	Dakbedek. bitumen + ballast												
	P053S16CF	Verv. dakbed. bitumen	Dak gebedsruimte	vervangen	58 m ²	€	60,00	100,0%	2025	24	2099	58 m ²	€	3.480,00
	N053S23	Randstrook bitumineus												
	P053S23CF	Verv. randstrook bitumineus	Dak gebedsruimte	vervangen	26 m ¹	€	15,68	100,0%	2025	12	2099	26 m ¹	€	407,68
	N058H42	Dakrandafw. aluminium trim												
	P058H42CF	Verv. daktrim aluminium	Dak gebedsruimte	vervangen	26 m ¹	€	7,02	100,0%	2025	12	2099	26 m ¹	€	182,52
	N059H82	Loodslabben plat dak												
	P059H82CB	Verv. loodslab plat dak	Dak gebedsruimte	vervangen	19 m ¹	€	85,00	100,0%	2049	48	2099	19 m ¹	€	1.615,00
	P059H82EB	Herst. + aanklop. lood plat dak	Dak gebedsruimte	herstellen	19 m ¹	€	8,50	100,0%	2025	12	2099	19 m ¹	€	161,50
6 Daken en goten	N053S16	Dakbedek. bitumen + ballast												
	P053S16CF	Verv. dakbed. bitumen	Dak lift Dekamarkt	vervangen	16 m ²	€	60,00	100,0%	2025	24	2099	16 m ²	€	960,00
	N053S23	Randstrook bitumineus												
	P053S23CF	Verv. randstrook bitumineus	Dak lift Dekamarkt	vervangen	16 m ¹	€	15,68	100,0%	2025	12	2099	16 m ¹	€	250,88
	N058H42	Dakrandafw. aluminium trim												
	P058H42CF	Verv. daktrim aluminium	Dak lift Dekamarkt	vervangen	16 m ¹	€	7,02	100,0%	2025	12	2099	16 m ¹	€	112,32
7 Schoorstenen	N063H01	Vent. dakdoorvoer metaal plat												
	P063H01CD	Verv. dakd.voer metaal plat	Dak lift Dekamarkt	vervangen	1 st	€	132,79	100,0%	2025	24	2099	1 st	€	132,79
22 Binnenwanden	N214Q42	Wandafw. stucwerk												

Hoofdgroep	Element	Specificatie	Opmerking	Activiteit	Hoev	Eenheid	Bedrag / Eh.	Uitv. %	Startjaar	Cyclus	Eindjaar	Uitv. Hoev.	Eenh.	Totaal
1 Buitengevels	N011G23	Gevelconstructie baksteen												
	P214Q42EM	Herst. wandafwerking stucwerk	Trappenhuizen	herstellen	314 m ²	€	12,00	15,0%	2025	24	2099	47,1 m ²	€	565,20
	N211G21	Binnenwand schoon metselwerk												
	P211G21EB	Rein. binnenwand metselwerk	Trappenhuizen	reinigen	164 m ²	€	5,71	100,0%	2025	12	2099	164 m ²	€	936,44
	N214G31	Wandafw. tegels												
	P214G31EH	Herst. wandafw. wandtegels	Trappenhuizen	herstellen	125 m ²	€	7,72	100,0%	2025	12	2099	125 m ²	€	965,00
23 Binnenvloeren	N252G22	Vloerafwerking antislip coating												
	P252G22EN	Herst. Antislip coating	Trappenhuizen	herstellen	47 m ²	€	45,00	100,0%	2025	12	2099	47 m ²	€	2.115,00
	N223G21	Vloerafw. dhg tegels												
	P223G22EH	Herst. vloerafw. dhg tegels	Trappenhuizen	herstellen	183 m ²	€	10,58	100,0%	2025	12	2099	183 m ²	€	1.936,14
24 Binnenplafonds	N233Q41	Plafondafw. Stucwerk												
	P233Q41EM	Herst. plafond afwerking stucwerk	Trappenhuizen	herstellen	247 m ²	€	12,00	20,0%	2025	24	2099	49,4 m ²	€	592,80
	N233J81	Plafondafw. hwc-plaat												
	P233J81EA	Herst. plafond afwerking hwc-plaat	Trappenhuizen	herstellen	15 m ²	€	6,64	100,0%	2025	24	2099	15 m ²	€	99,60
25 Binnenkozijn	N241I31	Kozijn hout												
	P241I31EA	Herst. kozijn hout	Trappenhuizen	herstellen	43 m ²	€	22,35	20,0%	2025	12	2099	8,6 m ²	€	192,21
	N243I33	Binnendeur woning toegang hout												
	P243I33EA	Herst. woningtoegangsdeur hout	Trappenhuizen	herstellen	6 st	€	36,08	25,0%	2025	12	2099	1,5 st	€	54,12
	P243T74EA	Herst. H+S woningtoegangsdeur	Trappenhuizen	herstellen	6 st	€	11,34	25,0%	2025	12	2099	1,5 st	€	17,01
	N243I33	Binnendeur kast hout												
	P243I33EA	Herst. kastdeur hout	Trappenhuizen	herstellen	2 st	€	36,08	25,0%	2025	12	2099	0,5 st	€	18,04
	P243T74EA	Herst. H+S kastdeur	Trappenhuizen	herstellen	2 st	€	11,34	25,0%	2025	12	2099	0,5 st	€	5,67
	N243I33	Binnendeur algemene berging hout												
	P243I33EA	Herst. Algemene bergingsdeur hout	Trappenhuizen	herstellen	1 st	€	36,08	100,0%	2025	12	2099	1 st	€	36,08
	P243T74EA	Herst. H+S Algemene bergingsdeur	Trappenhuizen	herstellen	1 st	€	11,34	100,0%	2025	12	2099	1 st	€	11,34
	N243I33	Binnendeur brandscheiding hout												
	P243I33EA	Herst. brandscheidingsdeur hout	Trappenhuizen	herstellen	1 st	€	36,08	100,0%	2025	12	2099	1 st	€	36,08
	P243T74EA	Herst. H+S brandscheidingsdeur hout	Trappenhuizen	herstellen	1 st	€	11,34	100,0%	2025	12	2099	1 st	€	11,34
26 Binnentrap	N251Q41	Binnentrap beton												
	P251Q41EA	Herst. binnentrap beton	Trappenhuizen	herstellen	20 st	€	11,08	0,0%	2025	12	2099	0 st	€	-
	N252G22	Binnentrapafwerking antislip coating												
	P252G22EN	Herst. Antislip coating	Trappenhuizen	herstellen	99 m ²	€	45,00	100,0%	2025	12	2099	99 m ²	€	4.455,00
	N253H01	binnentraphek metaal												
	P253H01EA	herst. binnentraphek	Trappenhuizen	herstellen	51 m ²	€	8,00	0,0%	2025	12	2099	0 m ²	€	-
	N253H02	Bevest. binnentrapleuning metaal												
	P253H02EA	Herst. + bevest. binnentrapleuning	Trappenhuizen	herstellen	53 m ¹	€	8,00	100,0%	2025	12	2099	53 m ¹	€	424,00
	N015T42	Kitvoeg t.p.v. betontrappen												
	P015T42CC	Verv. Kitvoeg betontrappen	Trappenhuizen	vervangen	223 m ¹	€	15,00	100,0%	2025	12	2099	223 m ¹	€	3.345,00
29 Inrichting	N269Z01	Postkasten												
	P269Z01CA	Vervangen postkasten	Trappenhuizen	vervangen	67 st	€	129,09	100,0%	2025	24	2099	67 st	€	8.649,03
40 Binnenschilderwerk	N291V02	Bi. schild.w. hout kozijn dekend												
	P291V02DC	Groot sch.w. hout koz. dekkend	Trappenhuizen	extra beurt	730 m ¹	€	8,00	100,0%	2025	12	2099	730 m ¹	€	5.840,00

Hoofdgroep	Element	Specificatie	Opmerking	Activiteit	Hoev	Eenheid	Bedrag / Eh.	Uitv. %	Startjaar	Cyclus	Eindjaar	Uitv. Hoev.	Eenh.	Totaal
1 Buitengevels	N011G23	Gevelconstructie baksteen												
	N291V02	Bi. schild.w. metaal kozijn dekend												
	P291V02DC	Groot sch.w. metaal koz. dekkend	Trappenhuizen	extra beurt	5 m ¹	€	8,00	100,0%	2025	24	2099	5 m ¹	€	40,00
	N291V03	Bi. schild.w. hout deur dekkend enkelz.												
	P291V03DC	Groot schild.w. hout deur dekkend	Trappenhuizen	extra beurt	46 m ²	€	28,00	100,0%	2025	12	2099	46 m ²	€	1.288,00
	N291V01	Bi. schild.w. paneel hout dekkend												
	P291V01DC	Groot schild.w. paneel hout dekkend	Trappenhuizen	extra beurt	43 m ²	€	28,00	100,0%	2025	12	2099	43 m ²	€	1.204,00
	N294V12	Bi. schild.w. stucwerk wand												
	P294V12DC	Groot schild.w. stucwerk wand	Trappenhuizen	extra beurt	314 m ²	€	11,00	100,0%	2025	12	2099	314 m ²	€	3.454,00
	N294V12	Bi. schild.w. stucwerk plafond												
P294V12DC	Groot schild.w. stucwerk plafond	Trappenhuizen	extra beurt	247 m ²	€	11,00	100,0%	2025	12	2099	247 m ²	€	2.717,00	
N294V12	Bi. schild.w. onderzijde trap													
P294V12DC	Groot schild.w. onderzijde trap	Trappenhuizen	extra beurt	39 m ²	€	11,00	100,0%	2025	12	2099	39 m ²	€	429,00	
N293V12	Bi. schild.w. postkasten metaal													
P293V12DC	Groot schild.w. postkasten metaal	Trappenhuizen	extra beurt	67 st	€	7,50	100,0%	2025	12	2099	67 st	€	502,50	
45 Electra en communicatie	N442Z12	Deurmeldinstallatie												
	P442Z12CL	Verv. deurmeldinstallatie	Trappenhuizen	vervangen	66 won	€	152,00	100,0%	2021	24	2099	66 won	€	10.032,00
	P442Z12CL	Verv. Videosysteem	Trappenhuizen	vervangen	1 st	€	25.000,00	100,0%	2021	24	2099	1 st	€	25.000,00
	N249T71	Elektrische deurdranger												
	P249T71CA	Verv. Elektrische deurdranger	Trappenhuizen	vervangen	10 st	€	1.530,00	100,0%	2025	12	2099	10 st	€	15.300,00
N441Z32	Electra armaturen binnenlamp II													
P441Z32CL	Verv. armat. binnenlamp	Trappenhuizen	vervangen	37 st	€	62,20	100,0%	2049	30	2099	37 st	€	2.301,40	
46 Transport	N451Z11	Personenlift (Vlaanderenlaan)												
	P451Z11FK	Verv. Manchet plunjer	Trappenhuizen	vervangen	1 pst	€	1.250,00	100,0%	2021	20	2099	1 pst	€	1.250,00
	P451Z11FK	Ver. omloopwiel	Trappenhuizen	vervangen	1 pst	€	1.300,00	100,0%	2021	20	2099	1 pst	€	1.300,00
	P451Z11FK	Verv. Staalkabels	Trappenhuizen	vervangen	1 pst	€	1.950,00	100,0%	2021	20	2099	1 pst	€	1.950,00
	P451Z11FK	Verv. Buffers Cabine	Trappenhuizen	vervangen	1 pst	€	350,00	100,0%	2021	20	2099	1 pst	€	350,00
	P451Z11FK	Verv. Hoofdreli's	Trappenhuizen	vervangen	1 pst	€	500,00	100,0%	2030	12	2099	1 pst	€	500,00
	P451Z11FK	Verv. Frequentie regeling	Trappenhuizen	vervangen	1 pst	€	3.500,00	100,0%	2030	12	2099	1 pst	€	3.500,00
	P451Z11FK	Ver. Cabinedeuraandrijving	Trappenhuizen	vervangen	1 pst	€	2.450,00	100,0%	2019	20	2099	1 pst	€	2.450,00
	P451Z11FK	Reviseren schachtdeuren	Trappenhuizen	vervangen	1 pst	€	2.100,00	100,0%	2021	30	2099	1 pst	€	2.100,00
	P451Z11FK	Verv. Sensorlijst	Trappenhuizen	vervangen	1 pst	€	950,00	100,0%	2030	15	2099	1 pst	€	950,00
P451Z11FK	Verv. Spreeklijsterverbinding	Trappenhuizen	vervangen	1 pst	€	500,00	100,0%	2030	10	2099	1 pst	€	500,00	
46 Transport	N451Z11	Personenlift (Hilbersplein)												
	P451Z11FK	Verv. Manchet plunjer	Trappenhuizen	vervangen	1 pst	€	1.250,00	100,0%	2021	20	2099	1 pst	€	1.250,00
	P451Z11FK	Ver. omloopwiel	Trappenhuizen	vervangen	1 pst	€	1.300,00	100,0%	2021	20	2099	1 pst	€	1.300,00
	P451Z11FK	Verv. Staalkabels	Trappenhuizen	vervangen	1 pst	€	1.950,00	100,0%	2021	20	2099	1 pst	€	1.950,00
	P451Z11FK	Verv. Buffers Cabine	Trappenhuizen	vervangen	1 pst	€	350,00	100,0%	2021	20	2099	1 pst	€	350,00
	P451Z11FK	Verv. Hoofdreli's	Trappenhuizen	vervangen	1 pst	€	500,00	100,0%	2030	12	2099	1 pst	€	500,00
	P451Z11FK	Verv. Frequentie regeling	Trappenhuizen	vervangen	1 pst	€	3.500,00	100,0%	2030	12	2099	1 pst	€	3.500,00
	P451Z11FK	Ver. Cabinedeuraandrijving	Trappenhuizen	vervangen	1 pst	€	4.900,00	100,0%	2019	20	2099	1 pst	€	4.900,00
	P451Z11FK	Reviseren schachtdeuren	Trappenhuizen	vervangen	1 pst	€	2.620,00	100,0%	2021	30	2099	1 pst	€	2.620,00

Hoofdgroep	Element	Specificatie	Opmerking	Activiteit	Hoev	Eenheid	Bedrag / Eh.	Uitv. %	Startjaar	Cyclus	Eindjaar	Uitv. Hoev.	Eenh.	Totaal
1 Buitengevels	N011G23	Gevelconstructie baksteen												
	P451Z11FK	Verv. Sensorlijst	Trappenhuisen	vervangen	1 pst	€	950,00	100,0%	2030	15	2099	1 pst	€	950,00
	P451Z11FK	Verv. Spreekluisterverbinding	Trappenhuisen	vervangen	1 pst	€	500,00	100,0%	2028	10	2099	1 pst	€	500,00
50 Beveiliging	N461Z12	Droge blusleidingen												
	P461Z12HZ	Contract droge blusleidingen	Trappenhuisen	onderhoud	2 pst	€	250,00	0,0%	2019	1	2099	0 pst	€	-
22 Binnenwanden	N211F11	Metselwerk kalkzandsteen												
	P211F11EB	Rein. metselwerk kalkzandsteen	Bergingsgang	reinigen	207 m²	€	5,00	100,0%	2025	12	2099	207 m²	€	1.035,00
	N211Q41	Betonwanden kaal												
	P211F11EB	Rein. Betonwand	Bergingsgang	onderhoud	173 m²	€	5,00	100,0%	2025	12	2099	173 m²	€	865,00
23 Binnenvloeren	N223Q41	Vloerafw. cementdekvloer gecoat												
	P223Q41EN	Rein. cementdekvloer	Bergingsgang	reinigen	263 m²	€	3,30	100,0%	2025	12	2099	263 m²	€	867,90
24 Binnenplafonds	N233J81	Plafondafw. hwc-plaat												
	P233J81EA	Herst. plafond afwerking hwc-plaat	Bergingsgang	herstellen	263 m²	€	6,64	20,0%	2025	12	2099	52,6 m²	€	349,26
25 Binnenkozijn	N241I31	Kozijn hout												
	P241I31EA	Herst. kozijn hout	Bergingsgang	herstellen	10 m²	€	22,35	20,0%	2025	12	2099	2 m²	€	44,70
	N241H21	Kozijn staal												
	P241H21EA	Herst. kozijn staal	Bergingsgang	herstellen	150 m²	€	25,81	10,0%	2025	12	2099	15 m²	€	387,15
	N243I33	Binnendeur kast hout												
	P243I33EA	Herst. kastdeur hout	Bergingsgang	herstellen	1 st	€	36,08	100,0%	2025	12	2099	1 st	€	36,08
	P243T74EA	Herst. H+S kastdeur	Bergingsgang	herstellen	1 st	€	11,34	100,0%	2025	12	2099	1 st	€	11,34
	N243I33	Binnendeur brandscheiding hout												
	P243I33EA	Herst. brandscheidingsdeur hout	Bergingsgang	herstellen	6 st	€	36,08	100,0%	2025	12	2099	6 st	€	216,48
	P243T74EA	Herst. H+S brandscheidingsdeur hout	Bergingsgang	herstellen	6 st	€	11,34	100,0%	2025	12	2099	6 st	€	68,04
	N243I33	Binnendeur berging hout												
	P243I33EA	Herst. bergingsdeur hout	Bergingsgang	herstellen	66 st	€	36,08	20,0%	2025	12	2099	13,2 st	€	476,26
	P243T74EA	Herst. H+S bergingsdeur	Bergingsgang	herstellen	66 st	€	11,34	20,0%	2025	12	2099	13,2 st	€	149,69
40 Binnenschilderwerk	N291V02	Bi. schild.w. hout kozijn dekend												
	P291V02DC	Groot sch.w. hout koz. dekkend	Bergingsgang	extra beurt	42 m¹	€	8,00	100,0%	2025	12	2099	42 m¹	€	336,00
	N291V02	Bi. schild.w. metaal kozijn dekend												
	P291V02DC	Groot sch.w. metaal koz. dekkend	Bergingsgang	extra beurt	367 m¹	€	8,00	100,0%	2025	24	2099	367 m¹	€	2.936,00
	N291V03	Bi. schild.w. hout deur dekkend enkelz.												
	P291V03DC	Groot schild.w. hout deur dekkend	Bergingsgang	extra beurt	149 m²	€	28,00	100,0%	2025	12	2099	149 m²	€	4.172,00
41 Installaties	N415Z31	Mech. vent. collectief												
	P415Z31CP	Verv. vent.unit colectief	Bergingsgang	vervangen	2 st	€	550,00	50,0%	2020	12	2099	1 st	€	550,00
43 Gas - water - sanitair	N424Z11	Hydrofoor 2 pomps												
	P424Z11CP	Verv. hydrofoor	Bergingsgang	vervangen	1 st	€	5.400,00	100,0%	2030	18	2099	1 st	€	5.400,00
45 Electra en communicatie	N441Z32	Electra armaturen binnenlamp led												
	P441Z32CL	Verv. armat. binnenlamp	Bergingsgang	vervangen	29 st	€	120,00	100,0%	2049	30	2099	29 st	€	3.480,00
51 Terrein	N511S13	Elastisch parkeerdekstelsysteem wit												
	P511S13AG	Verv. Elastisch parkeerdekstelsysteem	Parkeerdek	vervangen	1465 m²	€	80,00	100,0%	2030	15	2099	1465 m²	€	117.200,00
	N511S13	Onderhoudcontract aannemer												
	P511S13EG	Herst. Elastisch parkeerdekstelsysteem	Parkeerdek	herstellen	1 pst	€	2.000,00	100,0%	2019	1	2025	1 pst	€	2.000,00

Hoofdgroep	Element	Specificatie	Opmerking	Activiteit	Hoev	Eenheid	Bedrag / Eh.	Uitv. %	Startjaar	Cyclus	Eindjaar	Uitv. Hoev.	Eenh.	Totaal
1 Buitengevels	N011G23	Gevelconstructie baksteen												
	N511S13	Elastisch parkeerdekstelsysteem zwart												
	P511S13AG	Verv. Asfalt bestrating	Parkeerdek	vervangen	88 m ²	€	150,00	100,0%	2030	15	2099	88 m ²	€	13.200,00
	N024H41	Knelprofiel aluminium												
	P024H41CF	Verv. knelprofiel aluminium	Parkeerdek	vervangen	81 m ¹	€	24,03	100,0%	2030	24	2099	81 m ¹	€	1.946,43
	P024H41CF	Verv. Kitrand op knelprofiel	Parkeerdek	vervangen	81 m ¹	€	9,00	100,0%	2030	6	2099	81 m ¹	€	729,00
	N014H81	Loodslabben opgaand werk												
	P014H81CB	Verv. loodslab opgaand werk	Parkeerdek	vervangen	59 m ¹	€	85,00	100,0%	2059	48	2099	59 m ¹	€	5.015,00
	P014H81EB	Herst. + aanklop. lood opgaand werk	Parkeerdek	herstellen	59 m ¹	€	8,50	100,0%	2030	6	2099	59 m ¹	€	501,50
	N058H21	Randafw. Staal overgang parkeerdek en tegels												
	P058H21CF	Verv. randafwerking metaal	Parkeerdek	vervangen	38 m ¹	€	26,00	100,0%	2059	48	2099	38 m ¹	€	988,00
	N021G21	Balustrade metselwerk												
	P021G21EB	Herst. metselwerk baksteen	Parkeerdek	herstellen	140 m ²	€	20,78	100,0%	2036	12	2099	140 m ²	€	2.909,20
	P021Q41CB	Verv. voegwerk	Parkeerdek	vervangen	210 m ²	€	44,65	100,0%	2036	48	2099	210 m ²	€	9.376,50
	N023Q41	Balustrade afdekking beton												
	P023Q41EZ	Herst. balustrade afdek. beton	Parkeerdek	herstellen	56 m ¹	€	4,00	100,0%	2030	12	2099	56 m ¹	€	224,00
	P024H41CF	Verv. Kitrand gevelafdekkers	Parkeerdek	vervangen	15 m ¹	€	9,00	100,0%	2030	12	2099	15 m ¹	€	135,00
	N094V01	Buit. schild.w. parkeerbelijning												
	P094V01DC	Groot schild.w. parkeerbelijning.	Parkeerdek	extra beurt	445 m ¹	€	9,00	100,0%	2030	12	2099	445 m ¹	€	4.005,00
	N441Z46	Verl. Lantaarnpaal												
	P441Z46CL	Verv. Lantaarnpaal	Parkeerdek	vervangen	2 st	€	1.500,00	100,0%	2042	30	2099	2 st	€	3.000,00
	N432Z12	Afvoerputten												
	P432Z12CD	Herst. afvoerputten	Parkeerdek	herstellen	20 st	€	300,00	100,0%	2042	30	2099	20 st	€	6.000,00
	N514Z11	Parkeerpaaltjes staal												
	P514Z11CE	Verv. Parkeerpalen	Parkeerdek	vervangen	18 st	€	65,00	100,0%	2042	30	2099	18 st	€	1.170,00
	N515Z31	Parkeerbeugel staal												
	P515Z31CG	Verv. parkeerbeugels staal	Parkeerdek	vervangen	11 st	€	411,38	100,0%	2042	30	2099	11 st	€	4.525,18
	N515Z22	Hoogte markeringsbalk aluminium												
	P515Z22CZ	Verv. Markeringsbalk aluminium	Parkeerdek	vervangen	1 st	€	3.500,00	100,0%	2042	30	2099	1 st	€	3.500,00
	N619	Diversen		onderhoud										
	P619	vervangen suskasten kozijnen	Gevel sw 2019 (7jr)	vervangen	40 st	€	300,00	100,0%	2026	24	2099	40 st	€	12.000,00
	P619	onderhoud groenvoorziening blok 1	Gevel sw 2019 (7jr)	vervangen	1 pst	€	3.500,00	100,0%	2020	20	2099	1 pst	€	3.500,00
	P619	onderhoud groenvoorziening blok 1	Gevel sw 2019 (7jr)	onderhoud	1 pst	€	200,00	100,0%	2021	1	2099	1 pst	€	200,00
	P619	Steigerwerk	Gevel sw 2019 (7jr)	steiger	3000 m ²	€	4,00	100,0%	2026	7	2099	3000 m ²	€	12.000,00
	P619	Steigerwerk	Gevel sw 2015 (10jr)	steiger	1500 m ²	€	4,00	100,0%	2022	10	2099	1500 m ²	€	6.000,00
	P620	Verdeelsleutel fonds 1 = Gevels die geschilderd zijn 2019		onderzoek								0	€	-
	P620	Verdeelsleutel fonds 2 = Gevels die geschilderd worden 2015		onderzoek								0	€	-
	P620	Verdeelsleutel fonds 3 = Daken		onderzoek								0	€	-
	P620	Verdeelsleutel fonds 6 = Trappenhuizen		onderzoek								0	€	-
	P620	Verdeelsleutel fonds 7 = Liften		onderzoek								0	€	-
	P620	Verdeelsleutel fonds 8 = bergingsgang		onderzoek								0	€	-
	P620	Verdeelsleutel fonds 9 = Parkeerdek		onderzoek								0	€	-

Hoofdgroep	Element	Specificatie	Opmerking	Activiteit	Hoev	Eenheid	Bedrag / Eh.	Uitv. %	Startjaar	Cyclus	Eindjaar	Uitv. Hoev.	Eenh.	Totaal
1 Buitengevels	N011G23	Gevelconstructie baksteen												

Kostenver

Ver
Ver
Ver
Ver
Ver
Ver
Ver
Ver
Ver



3, Vlaanderenstraat 2a-2m te Beverwijk

281.318,00								56.150				22.919	30.468		
980.555,29	9.350	35.130	51.652	47.169	2.200	2.200		163.575	74.510	200	700				
1.261.873,29	9.350	35.130	51.652	103.319	2.200	2.200		186.493	104.978	200	700				
231.235,23	1.964	7.377	10.847	14.959	462	462		36.413	18.389	42	147				
1.493.108,52	11.314	42.507	62.499	118.278	2.662	2.662		222.906	123.367	242	847				
-															
1.493.108,52	11.314	42.507	62.499	118.278	2.662	2.662		222.906	123.367	242	847				

Hoofdgroep	Element	Specificatie	BTW%	VS	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1 Buitengevels	N011G23	Gevelconstructie baksteen		1										
	P011G21FZ	Rein. metselwerk baksteen	21,0%	1								5.786		
	P011G23EB	Herst. metselwerk baksteen	21,0%	1								2.630		
	N012Q42	Gevelafwerking voegwerk platvol		1										
	P012Q42CB	Verv. voegwerk platvol	21,0%	1										
	P012Q42EB	Herst. voegwerk platvol	21,0%	1										
	P012Q42EB	Herst. voegwerk platvol	21,0%	1				4.787						
	N023Q41	Gevel afdekking beton		1										
	P023Q41EZ	Herst. gevel afdek. beton	21,0%	1								388		
	P024H41CF	Verv. Kitrand gevelafdekkers	21,0%	1								195		
	N016Z01	Zonluifel buiten aluminium		1										
	P016Z01CZ	Verv. Zonluifel aluminium	21,0%	1										
	N021Q41	Beton constr.		1										
	P021Q41EZ	Herst. constr. beton	21,0%	1										
	N055H30	Golfplaat metaal (damwandprof)		1										
	P055H30CF	Verv. sta.golfplaat damwand prof.	21,0%	1										
	P055H30CF	herst. sta.golfplaat damwand prof.	21,0%	1								528		
	N013H21	Gevelbekleding zink		1										
	P013H21CA	Verv. gevelbekleding zink	21,0%	1										
	P013H21EA	Herst. gevelbekleding zink	21,0%	1								518		
	N013N21	Gevelbekleding Volkern		1										
	P013N21CA	Verv. gevelbekleding Volkern	21,0%	1										
	P013N21FZ	Rein. gevelbekleding Volkern	21,0%	1								374		
	N017N63	Hemelwaterafvoer pvc		1										
	P017N63CD	Verv. hemelwaterafvoer pvc	21,0%	1								3.552		
	N017H22	Hemelwaterafvoer staal		1										
	P017H22CD	Verv. hemelwaterafvoer staal	21,0%	1										
	N026H22	Doorvalbeveiliging metaal op kozijn		1										
	P026H22CA	Verv. Doorvalbeveiliging metaal	21,0%	1										
	N016J81	Buitenplafond hwc-plaat		1										
	P016J81CA	Verv. buitenplafond hwc	21,0%	1										
	P016J81EA	Herst. buitenplafond hwc	21,0%	1								409		

Hoofdgroep	Element	Specificatie	BTW%	VS	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1 Buitengevels	N011G23	Gevelconstructie baksteen		1										
	N016I01	Buitenplafond volkern (luifel entree)		1										
	P016I01CA	Verv. buitenplafond volkern	21,0%	1										
	N014H44	Raamdorpel aluminium		1										
	P014H44CA	Verv. raamdorpel aluminium	21,0%	1										
	N014N62	Raamdorpel beton		1										
	P014N62CB	Verv. Raamdorpel beton	21,0%	1										
2 Balkons	N021G21	Balustrade metselwerk		1										
	P021G21EB	Herst. metselwerk baksteen	21,0%	1										
	P021Q41CB	Verv. voegwerk	21,0%	1										
	N023Q41	Balustrade afdekking beton		1										
	P023Q41EZ	Herst. balustrade afdek. beton	21,0%	1								199		
	P024H41CF	Verv. Kitrand gevelafdekkers	21,0%	1								495		
	N012H41	Balustrade afdekking zink		1										
	P012H41CA	Verv. Gevel afdekking zink	21,0%	1										
	N026H22	Doorvalbeveiliging metaal op balustrade		1										
	P026H22CA	Verv. Doorvalbeveiliging metaal	21,0%	1										
	N021Q41	Balkonvloer constr. beton		1										
	P021Q41EZ	Herst. Balkonvloer constr. beton	21,0%	1								530		
	N022S13	Balkon afw. bitum. + tegels		1										
	P022S13CF	Verv. afwerk. bitumen	21,0%	1								15.180		
	P022F21CF	Verv. drainagetegels	21,0%	1								659		
	N024H81	Balkon loodaansluiting		1										
	P024H81CB	Verv. loodslab Balkon	21,0%	1										
	P024H81EB	Herst. + aanklop. lood balkon	21,0%	1									2.746	
	N021Q41	Balkon constr. beton		1										
	P021Q41EZ	Herst. constr. beton balkon	21,0%	1									1.281	
N021H21	Balkon constr. staal		1											
P021H21EZ	Herst. constr. staal balkon	21,0%	1									1.675		
N026H01	Hekwerk metaal		1											
P026H01CA	Verv. hekwerk metaal	21,0%	1											
3 Galerijen	N021H21	Galerij constr. staal		1										
	P021H21EZ	Herst. constr. staal galerij	21,0%	1								380		
	N056N61	Overkap. galerij alu met kunststof beplating		1										
	P056N61CA	Verv. overkap. kunststof beplating	21,0%	1										
	P056N61EA	Herst. Alu frame	21,0%	1								205		
	N014H81	Loodslabben opgaand boven overkapping		1										
	P014H81CB	Verv. loodslab opgaand werk	21,0%	1										
	P014H81EB	Herst. + aanklop. lood opgaand werk	21,0%	1									136	
N021Q41	Galerijvloer constr. beton		1											
P021Q41EZ	Herst. Galerijvloer constr. beton	21,0%	1									107		
N229Z01	Dilatatieprofiel vloer		1											

Hoofdgroep	Element	Specificatie	BTW%	VS	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1 Buitengevels	N011G23	Gevelconstructie baksteen		1										
	P229Z01CA	Verv. dilatatieprofiel vloer	21,0%	1								106		
	N026H41	Hekwerk aluminium		1										
	P026H41CA	Verv. hekwerk aluminium	21,0%	1										
	N021H22	Buitentrap staal verdieping hoog		1										
	P021H22CZ	Verv. buitentrap staal verd.hoog	21,0%	1										
	N511H21	Vloerafwerking schoonlooprooster		1										
	P511H21CG	Verv. schoonlooprooster	21,0%	1										
	N022S13	Galerij afw. bitum. + tegels		1										
	P022S13CF	Verv. afwerk. bitumen	21,0%	1								2.160		
	P022F21CF	Verv. drainagetegels	21,0%	1								94		
	N024H81	Galerij loodaansluiting		1										
	P024H81CB	Verv. loodslab galerij	21,0%	1										
	P024H81EB	Herst. + aanklop. lood galerij	21,0%	1									145	
4 Buitenkozijnen	N033H41	Kozijn buiten aluminium		1										
	P033H41CA	Verv. kozijn aluminium	21,0%	1										
	P033H41FA	Rein. kozijn aluminium	21,0%	1								2.771		
	N035H42	Schuifdeur aluminium		1										
	P035H42CA	Verv. schuifdeur aluminium	21,0%	1										
	P037T78CA	Verv. H+S schuifdeuren	21,0%	1								4.100		
	N031I31	Kozijn buiten hardhout		1										
	P031I31CA	Verv. kozijn hardhout	21,0%	1										
	P031I31EA	Herst. kozijn hardhout	21,0%	1								1.372		
	N035I31	Woningentreedeur hardhout		1										
	P035I31CA	Verv. entreedeur hardhout	21,0%	1										
	P035I31EA	Herst. entreedeur hardhout	21,0%	1								63		
	P037T76EA	Herst. H&S entreedeur	21,0%	1								46		
	N035I31	Trappenhuisdeur hardhout		1										
	P035I31CA	Verv. trappenhuisdeur hardhout	21,0%	1										
	P035I31EA	Herst. trappenhuisdeur hardhout	21,0%	1								40		
	P037T76EA	Herst. H&S trappenhuisdeur	21,0%	1								29		
	N036I31	Draai- / val- / uitzetraam hardhout		1										
	P036I31CA	Verv. raam hardhout	21,0%	1										
	P037T7BEA	Herst. H&S dr/val/uitz. raam	21,0%	1								126		
P036I31EA	Herst. raam hardhout	21,0%	1								377			
N034N22	Kozijn buiten puivulling Volkern		1											
P034N22CA	Verv. puivulling Volkern	21,0%	1											
P034N22FA	Rein. puivulling Volkern	21,0%	1								910			
8 Buitenschilderwerk	N094V01	Buit. schild.w. betonconstr.		1										
	P094V01DC	Groot schild.w. betonconstr.	9,0%	1								9.390		
	N091V09	Buit. sch.w. koz. + raam hout dekkend		1										
P091V09DC	Groot sch.w. koz. + raam hout dekkend	9,0%	1								17.803			

Hoofdgroep	Element	Specificatie	BTW%	VS	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1 Buitengevels	N011G23	Gevelconstructie baksteen		1										
	N091V02	Buit. sch.w. deur hout dekkend enk.zijd.(2m2)		1										
	P091V02DC	Groot schild.w. deur hout dekkend	9,0%	1								650		
	N093V01	Buit. schild.w. balkon liggers metaal		1										
	P093V01DC	Groot schild.w. metalen liggers balkon	9,0%	1								2.625		
	N093V07	Buit. schild.w. gevelbekl. metaal		1										
	P093V07DC	Groot schild.w. gevelbekl. metaal	9,0%	1				7.392						
	N093V08	Buit. schild.w. Frame galerijoverkapping		1										
P093V08DC	Groot schild.w. frame galerijoverkapping	9,0%	1				10.000							
45 Electra en communicatie	N441Z33	Electra armaturen buiten TL		1										
	P441Z33CL	Verv. armat. buiten Led	21,0%	1										
1 Buitengevels	N011G23	Gevelconstructie baksteen		2										
	P011G21FZ	Rein. metselwerk baksteen	21,0%	2				6.457						
	P011G23EB	Herst. metselwerk baksteen	21,0%	2				2.935						
	N012Q42	Gevelafwerking voegwerk platvol		2										
	P012Q42CB	Verv. voegwerk platvol	21,0%	2										
	P012Q42EB	Herst. voegwerk platvol	21,0%	2				1.585						
	N055H30	Golfplaat metaal (damwandprof)		2										
	P055H30CF	Verv. sta.golfplaat damwand prof.	21,0%	2										
	P055H30CF	herst. sta.golfplaat damwand prof.	21,0%	2				262						
	N013H21	Gevelbekleding zink		2										
	P013H21CA	Verv. gevelbekleding zink	21,0%	2										
	P013H21EA	Herst. gevelbekleding zink	21,0%	2				257						
	N013I31	Gevelbekleding hardhout (noodtrappenhuis ag1)		2										
	P013I31CA	Verv. gevelbekleding hardhout	21,0%	2										
	N013N21	Gevelbekleding Volkern		2										
	P013N21CA	Verv. gevelbekleding Volkern	21,0%	2										
	P013N21FZ	Rein. gevelbekleding Volkern	21,0%	2					187					
	N017N63	Hemelwaterafvoer pvc		2										
	P017N63CD	Verv. hemelwaterafvoer pvc	21,0%	2				6.461						
	N014H44	Raamdorpel aluminium		2										
	P014H44CA	Verv. raamdorpel aluminium	21,0%	2										
2 Balkons	N021G21	Balustrade metselwerk		2										
	P021G21EB	Herst. metselwerk baksteen	21,0%	2										
	P021Q41CB	Verv. voegwerk	21,0%	2										
	N023Q41	Balustrade afdekking beton		2										
	P023Q41EZ	Herst. balustrade afdek. beton	21,0%	2				272						
	P024H41CF	Verv. Kitrand gevelafdekkers	21,0%	2				210						
	N012H41	Balustrade afdekking metaal		2										
	P012H41CA	Verv. Gevel afdekking metaal	21,0%	2										
N026H22	Doorvalbeveiliging metaal op balustrade		2											
P026H22CA	Verv. Doorvalbeveiliging metaal	21,0%	2											

Hoofdgroep	Element	Specificatie	BTW%	VS	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1 Buitengevels	N011G23	Gevelconstructie baksteen		1										
	N022S13	Balkon afw. bitum. + tegels		2										
	P022S13CF	Verv. afwerk. bitumen	21,0%	2										
	P022F21CF	Verv. drainagetegels	21,0%	2										
	N016I01	Buitenplafond volkern		2										
	P016I01CA	Verv. buitenplafond volkern	21,0%	2										
	N024H81	Balkon loodaansluiting		2										
	P024H81CB	Verv. loodslab Balkon	21,0%	2										
	P024H81EB	Herst. + aanklop. lood balkon	21,0%	2										
	N021Q41	Balkon constr. beton		2										
P021Q41EZ	Herst. constr. beton balkon	21,0%	2				137							
3 Galerijen	N021H21	Galerij constr. staal		2										
	P021H21EZ	Herst. constr. staal galerij	21,0%	2										
	N021G21	Balustrade metselwerk		2										
	P021G21EB	Herst. metselwerk baksteen	21,0%	2										
	P021Q41CB	Verv. voegwerk	21,0%	2										
	N012H41	Balustrade afdekking zink		2										
	P012H41CA	Verv. Gevel afdekking zink	21,0%	2										
	N056N61	Overkap. galerij alu met kunststof beplating		2										
	P056N61CA	Verv. overkap. kunststof beplating	21,0%	2										
	P056N61EA	Herst. Alu frame	21,0%	2				1.057						
	N014H81	Loodslabben opgaand boven overkapping		2										
	P014H81CB	Verv. loodslab opgaand werk	21,0%	2										
	P014H81EB	Herst. + aanklop. lood opgaand werk	21,0%	2					1.012					
	N021Q41	Galerijvloer constr. beton		2										
	P021Q41EZ	Herst. Galerijvloer constr. beton	21,0%	2				1.749						
	N229Z01	Dilatatieprofiel vloer		2										
	P229Z01CA	Verv. dilatatieprofiel vloer	21,0%	2				1.436						
	N026H41	Hekwerk aluminium		2										
	P026H41CA	Verv. hekwerk aluminium	21,0%	2										
	N021H22	Buitentrap staal verdiepings hoog		2										
P021H22CZ	Verv. buitentrap staal verd. hoog	21,0%	2											
N511H21	Vloerafwerking schoonlooprooster		2											
P511H21CG	Verv. schoonlooprooster	21,0%	2											
N022S13	Galerij afw. bitum. + tegels		2											
P022S13CF	Verv. afwerk. bitumen	21,0%	2			22.860								
P022F21CF	Verv. drainagetegels	21,0%	2			993								
N024H81	Galerij loodaansluiting		2											
P024H81CB	Verv. loodslab galerij	21,0%	2			4.386								
P024H81EB	Herst. + aanklop. lood galerij	21,0%	2											
N024H41	Knelprofiel aluminium		2											
P024H41CF	Verv. knelprofiel aluminium	21,0%	2			841								

Hoofdgroep	Element	Specificatie	BTW%	VS	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1 Buitengevels	N011G23	Gevelconstructie baksteen		1										
	P024H41CF	Verv. Kitrand op knelprofiel	21,0%	2										
4 Buitenkozijnen	N033H41	Kozijn buiten aluminium		2										
	P033H41CA	Verv. kozijn aluminium	21,0%	2										
	P033H41FA	Rein. kozijn aluminium	21,0%	2				2.304						
	N035H42	Schuifdeur aluminium		2										
	P035H42CA	Verv. schuifdeur aluminium	21,0%	2										
	P037T78CA	Verv. H+S schuifdeuren	21,0%	2				2.500						
	N031I31	Kozijn buiten hardhout		2										
	P031I31CA	Verv. kozijn hardhout	21,0%	2										
	P031I31EA	Herst. kozijn hardhout	21,0%	2				2.042						
	N035I31	Woningentreedeur hardhout		2										
	P035I31CA	Verv. entreedeur hardhout	21,0%	2										
	P035I31EA	Herst. entreedeur hardhout	21,0%	2				411						
	P037T76EA	Herst. H&S entreedeur	21,0%	2				301						
	N035I31	Trappenhuisdeur hardhout		2										
	P035I31CA	Verv. trappenhuisdeur hardhout	21,0%	2										
	P035I31EA	Herst. trappenhuisdeur hardhout	21,0%	2				257						
	P037T76EA	Herst. H&S trappenhuisdeur	21,0%	2				188						
	N035I31	Algemene bergingsdeur hardhout		2										
	P035I31CA	Verv. Algemene bergingsdeur hardhout	21,0%	2										
	P035I31EA	Herst. Algemene bergingsdeur hardhout	21,0%	2				40						
	P037T76EA	Herst. H&S Algemene bergingsdeur hardhout	21,0%	2				29						
	N036I31	Draai- / val- / uitzetraam hardhout		2										
	P036I31CA	Verv. raam hardhout	21,0%	2										
	P037T76EA	Herst. H&S dr/val/uitz. raam	21,0%	2				194						
	P036I31EA	Herst. raam hardhout	21,0%	2				582						
	N034I31	Kozijn buiten puivulling hardhout		2										
	P034I31EA	Herst. puivulling hardhout	21,0%	2										
	N034N22	Kozijn buiten puivulling Volkern		2										
	P034N22CA	Verv. puivulling Volkern	21,0%	2										
	P034N22FA	Rein. puivulling Volkern	21,0%	2				893						
6 Daken en goten	N057H73	Gootconstructie goot + beugels zink		2										
	P057H73CD	Verv. goot + beugels zink	21,0%	2				425						
8 Buitenschilderwerk	N094V01	Buit. schild.w. betonconstr.		2										
	P094V01DC	Groot schild.w. betonconstr.	9,0%	2				690						
	N091V09	Buit. sch.w. koz. + raam hout dekkend		2										
	P091V09DC	Groot sch.w. koz. + raam hout dekkend	9,0%	2				27.360						
	N091V02	Buit. sch.w. deur hout dekkend enk.zijd.(2m2)		2										
	P091V02DC	Groot schild.w. deur hout dekkend	9,0%	2				3.960						
	N091V11	Buit. sch.w. puivulling hout dekkend		2										
	P091V11DC	Groot sch.w. puivulling hout dekkend	9,0%	2				1.232						

Hoofdgroep	Element	Specificatie	BTW%	VS	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1 Buitengevels	N011G23	Gevelconstructie baksteen		1											
	N091V10	Buit. sch..w. gevelbekl hout dekkend (noodtrappenhuis		2											
	P091V10DC	Groot schild.w. gevelbekleding hout dekkend	9,0%	2				1.848							
	N093V07	Buit. schild.w. gevelbekl. metaal		1											
45 Electra en communicatie	P093V07DC	Groot schild.w. gevelbekl. metaal	9,0%	1				3.668							
	N441Z33	Electra armaturen buiten TL		2											
6 Daken en goten	P441Z33CL	Verv. armat. buiten Led	21,0%	2											
	N053S16	Dakbedek. bitumen + ballast		3							98.700				
	P053S16CF	Verv. dakbed. bitumen	21,0%	3											
	N053S23	Randstrook bitumineus		3											
	P053S23CF	Verv. randstrook bitumineus	21,0%	3							6.115				
	N058H42	Dakrandafw. aluminium trim		3											
	P058H42CF	Verv. daktrim aluminium	21,0%	3							2.282				
	N059H82	Loodslabben plat dak		3											
	P059H82CB	Verv. loodslab plat dak	21,0%	3											
	P059H82EB	Herst. + aanklop. lood plat dak	21,0%	3							272				
	N058H71	Dakrandafw. zink		3											
	P058H71CD	Verv. dakrandafwerking zink	21,0%	3							936				
	N058H71	Dakrandafw. Metaal		3											
	P058H71CD	Verv. dakrandafwerking metaal	21,0%	3							720				
	7 Schoorstenen	N061H41	Prefab schoorsteen aluminium		3										
		P061H41CZ	Verv. schoorsteen aluminium	21,0%	3										
N063H01		Vent. dakdoorvoer metaal plat		3											
6 Daken en goten	P063H01CD	Verv. dakd.voer metaal plat	21,0%	3							2.390				
	N053S16	Dakbedek. bitumen + ballast		3											
	P053S16CF	Verv. dakbed. bitumen	21,0%	3							3.480				
	N053S23	Randstrook bitumineus		3											
	P053S23CF	Verv. randstrook bitumineus	21,0%	3							408				
	N058H42	Dakrandafw. aluminium trim		3											
	P058H42CF	Verv. daktrim aluminium	21,0%	3							183				
	N059H82	Loodslabben plat dak		3											
	P059H82CB	Verv. loodslab plat dak	21,0%	3											
	P059H82EB	Herst. + aanklop. lood plat dak	21,0%	3							162				
6 Daken en goten	N053S16	Dakbedek. bitumen + ballast		3											
	P053S16CF	Verv. dakbed. bitumen	21,0%	3							960				
	N053S23	Randstrook bitumineus		3											
	P053S23CF	Verv. randstrook bitumineus	21,0%	3							251				
	N058H42	Dakrandafw. aluminium trim		3											
7 Schoorstenen	P058H42CF	Verv. daktrim aluminium	21,0%	3							112				
	N063H01	Vent. dakdoorvoer metaal plat		3											
22 Binnenwanden	P063H01CD	Verv. dakd.voer metaal plat	21,0%	3							133				
	N214Q42	Wandafw. stucwerk		6											

Hoofdgroep	Element	Specificatie	BTW%	VS	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1 Buitengevels	N011G23	Gevelconstructie baksteen		1										
	P214Q42EM	Herst. wandafwerking stucwerk	21,0%	6							565			
	N211G21	Binnenwand schoon metselwerk		6										
	P211G21EB	Rein. binnenwand metselwerk	21,0%	6							936			
23 Binnenvloeren	N214G31	Wandafw. tegels		6										
	P214G31EH	Herst. wandafw. wandtegels	21,0%	6							965			
	N252G22	Vloerafwerking antislip coating		6										
	P252G22EN	Herst. Antislip coating	21,0%	6							2.115			
24 Binnenplafonds	N223G21	Vloerafw. dhg tegels		6										
	P223G22EH	Herst. vloerafw. dhg tegels	21,0%	6							1.936			
	N233Q41	Plafondafw. Stucwerk		6										
25 Binnenkozijn	P233Q41EM	Herst. plafond afwerking stucwerk	21,0%	6							593			
	N233J81	Plafondafw. hwc-plaat		6										
	P233J81EA	Herst. plafond afwerking hwc-plaat	21,0%	6							100			
	N241I31	Kozijn hout		6										
26 Binnentrap	P241I31EA	Herst. kozijn hout	21,0%	6							192			
	N243I33	Binnendeur woning toegang hout		6										
	P243I33EA	Herst. woningtoegangsdeur hout	21,0%	6							54			
	P243T74EA	Herst. H+S woningtoegangsdeur	21,0%	6							17			
	N243I33	Binnendeur kast hout		6										
	P243I33EA	Herst. kastdeur hout	21,0%	6							18			
	P243T74EA	Herst. H+S kastdeur	21,0%	6							6			
	N243I33	Binnendeur algemene berging hout		6										
	P243I33EA	Herst. Algemene bergingsdeur hout	21,0%	6							36			
	P243T74EA	Herst. H+S Algemene bergingsdeur	21,0%	6							11			
	N243I33	Binnendeur brandscheiding hout		6										
	P243I33EA	Herst. brandscheidingsdeur hout	21,0%	6							36			
29 Inrichting	P243T74EA	Herst. H+S brandscheidingsdeur hout	21,0%	6							11			
	N251Q41	Binnentrap beton		6										
	P251Q41EA	Herst. binnentrap beton	21,0%	6										
	N252G22	Binnentrapafwerking antislip coating		6										
	P252G22EN	Herst. Antislip coating	21,0%	6							4.455			
	N253H01	binnentraphek metaal		6										
	P253H01EA	herst. binnentraphek	21,0%	6										
	N253H02	Bevest. binnentrapleuning metaal		6										
40 Binnenschilderwerk	P253H02EA	Herst. + bevest. binnentrapleuning	21,0%	6							424			
	N015T42	Kitvoeg t.p.v. betontrappen		6										
	P015T42CC	Verv. Kitvoeg betontrappen	21,0%	6							3.345			
	N269Z01	Postkasten		6										
29 Inrichting	P269Z01CA	Vervangen postkasten	21,0%	6							8.649			
	N291V02	Bi. schild.w. hout kozijn dekend		6										
40 Binnenschilderwerk	P291V02DC	Groot sch.w. hout koz. dekkend	9,0%	6							5.840			

Hoofdgroep	Element	Specificatie	BTW%	VS	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1 Buitengevels	N011G23	Gevelconstructie baksteen		1										
	N291V02	Bi. schild.w. metaal kozijn dekend		6										
	P291V02DC	Groot sch.w. metaal koz. dekkend	9,0%	6							40			
	N291V03	Bi. schild.w. hout deur dekkend enkelz.		6										
	P291V03DC	Groot schild.w. hout deur dekkend	9,0%	6							1.288			
	N291V01	Bi. schild.w. paneel hout dekkend		6										
	P291V01DC	Groot schild.w. paneel hout dekkend	9,0%	6							1.204			
	N294V12	Bi. schild.w. stucwerk wand		6										
	P294V12DC	Groot schild.w. stucwerk wand	9,0%	6							3.454			
	N294V12	Bi. schild.w. stucwerk plafond		6										
	P294V12DC	Groot schild.w. stucwerk plafond	9,0%	6							2.717			
	N294V12	Bi. schild.w. onderzijde trap		6										
	P294V12DC	Groot schild.w. onderzijde trap	9,0%	6							429			
N293V12	Bi. schild.w. postkasten metaal		6											
P293V12DC	Groot schild.w. postkasten metaal	9,0%	6							503				
45 Electra en communicatie	N442Z12	Deurmeldinstallatie		6										
	P442Z12CL	Verv. deurmeldinstallatie	21,0%	6			10.032							
	P442Z12CL	Verv. Videosysteem	21,0%	6			25.000							
	N249T71	Elektrische deurdranger		6										
	P249T71CA	Verv. Elektrische deurdranger	21,0%	6							15.300			
	N441Z32	Electra armaturen binnenlamp tl		6										
P441Z32CL	Verv. armat. binnenlamp	21,0%	6											
46 Transport	N451Z11	Personenlift (Vlaanderenlaan)		7										
	P451Z11FK	Verv. Manchet plunjer	21,0%	7			1.250							
	P451Z11FK	Ver. omloopwiel	21,0%	7			1.300							
	P451Z11FK	Verv. Staalkabels	21,0%	7			1.950							
	P451Z11FK	Verv. Buffers Cabine	21,0%	7			350							
	P451Z11FK	Verv. Hoofdrelais	21,0%	7										
	P451Z11FK	Verv. Frequentie regeling	21,0%	7										
	P451Z11FK	Ver. Cabinedeuraandrijving	21,0%	7	2.450									
	P451Z11FK	Reviseren schachtdeuren	21,0%	7			2.100							
	P451Z11FK	Verv. Sensorlijst	21,0%	7										
	P451Z11FK	Verv. Spreekluisterverbinding	21,0%	7										
46 Transport	N451Z11	Personenlift (Hilbersplein)		7										
	P451Z11FK	Verv. Manchet plunjer	21,0%	7			1.250							
	P451Z11FK	Ver. omloopwiel	21,0%	7			1.300							
	P451Z11FK	Verv. Staalkabels	21,0%	7			1.950							
	P451Z11FK	Verv. Buffers Cabine	21,0%	7			350							
	P451Z11FK	Verv. Hoofdrelais	21,0%	7										
	P451Z11FK	Verv. Frequentie regeling	21,0%	7										
	P451Z11FK	Ver. Cabinedeuraandrijving	21,0%	7	4.900									
	P451Z11FK	Reviseren schachtdeuren	21,0%	7			2.620							

Hoofdgroep	Element	Specificatie	BTW%	VS	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1 Buitengevels	N011G23	Gevelconstructie baksteen		1										
	P451Z11FK	Verv. Sensorlijst	21,0%	7										
	P451Z11FK	Verv. Spreekluisterverbinding	21,0%	7										500
50 Beveiliging	N461Z12	Droge blusleidingen		6										
	P461Z12HZ	Contract droge blusleidingen	21,0%	6										
22 Binnenwanden	N211F11	Metselwerk kalkzandsteen		8										
	P211F11EB	Rein. metselwerk kalkzandsteen	21,0%	8							1.035			
	N211Q41	Betonwanden kaal		8										
	P211F11EB	Rein. Betonwand	21,0%	8							865			
23 Binnenvloeren	N223Q41	Vloerafw. cementdekvloer gecoat		8										
	P223Q41EN	Rein. cementdekvloer	21,0%	8							868			
24 Binnenplafonds	N233J81	Plafondafw. hwc-plaat		8										
	P233J81EA	Herst. plafond afwerking hwc-plaat	21,0%	8							349			
25 Binnenkozijn	N241I31	Kozijn hout		8										
	P241I31EA	Herst. kozijn hout	21,0%	8							45			
	N241H21	Kozijn staal		8										
	P241H21EA	Herst. kozijn staal	21,0%	8							387			
	N243I33	Binnendeur kast hout		8										
	P243I33EA	Herst. kastdeur hout	21,0%	8							36			
	P243T74EA	Herst. H+S kastdeur	21,0%	8							11			
	N243I33	Binnendeur brandscheiding hout		8										
	P243I33EA	Herst. brandscheidingsdeur hout	21,0%	8							216			
	P243T74EA	Herst. H+S brandscheidingsdeur hout	21,0%	8							68			
	N243I33	Binnendeur berging hout		8										
	P243I33EA	Herst. bergingsdeur hout	21,0%	8							476			
P243T74EA	Herst. H+S bergingsdeur	21,0%	8							150				
40 Binnenschilderwerk	N291V02	Bi. schild.w. hout kozijn dekend		8										
	P291V02DC	Groot sch.w. hout koz. dekkend	9,0%	8							336			
	N291V02	Bi. schild.w. metaal kozijn dekend		8										
	P291V02DC	Groot sch.w. metaal koz. dekkend	9,0%	8							2.936			
	N291V03	Bi. schild.w. hout deur dekend enkelz.		8										
	P291V03DC	Groot schild.w. hout deur dekkend	9,0%	8							4.172			
41 Installaties	N415Z31	Mech. vent. collectief		8										
	P415Z31CP	Verv. vent.unit colectief	21,0%	8		550								
43 Gas - water - sanitair	N424Z11	Hydrofoor 2 pomps		8										
	P424Z11CP	Verv. hydrofoor	21,0%	8										
45 Electra en communicatie	N441Z32	Electra armaturen binnenlamp led		8										
	P441Z32CL	Verv. armat. binnenlamp	21,0%	8										
51 Terrein	N511S13	Elastisch parkeerdekstelsysteem wit		9										
	P511S13AG	Verv. Elastisch parkeerdekstelsysteem	21,0%	9										
	N511S13	Onderhoudcontract aannemer		9										
	P511S13EG	Herst. Elastisch parkeerdekstelsysteem	21,0%	9	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000			

Hoofdgroep	Element	Specificatie	BTW%	VS	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Buitengevels													
	N011G23	Gevelconstructie baksteen		1										
	N511S13	Elastisch parkeerdekstelsysteem zwart		9										
	P511S13AG	Verv. Asfalt bestrating	21,0%	9										
	N024H41	Knelprofiel aluminium		9										
	P024H41CF	Verv. knelprofiel aluminium	21,0%	9										
	P024H41CF	Verv. Kitrand op knelprofiel	21,0%	9										
	N014H81	Loodslabben opgaand werk		9										
	P014H81CB	Verv. loodslab opgaand werk	21,0%	9										
	P014H81EB	Herst. + aanklop. lood opgaand werk	21,0%	9										
	N058H21	Randafw. Staal overgang parkeerdek en tegels		9										
	P058H21CF	Verv. randafwerking metaal	21,0%	9										
	N021G21	Balustrade metselwerk		9										
	P021G21EB	Herst. metselwerk baksteen	21,0%	9										
	P021Q41CB	Verv. voegwerk	21,0%	9										
	N023Q41	Balustrade afdekking beton		9										
	P023Q41EZ	Herst. balustrade afdek. beton	21,0%	9										
	P024H41CF	Verv. Kitrand gevelafdekkers	21,0%	9										
	N094V01	Buit. schild.w. parkeerbelijning		9										
	P094V01DC	Groot schild.w. parkeerbelijning.	9,0%	9										
	N441Z46	Verl. Lantaarnpaal		9										
	P441Z46CL	Verv. Lantaarnpaal	21,0%	9										
	N432Z12	Afvoerputten		9										
	P432Z12CD	Herst. afvoerputten	21,0%	9										
	N514Z11	Parkeerpaaltjes staal		9										
	P514Z11CE	Verv. Parkeerpalen	21,0%	9										
	N515Z31	Parkeerbeugel staal		9										
	P515Z31CG	Verv. parkeerbeugels staal	21,0%	9										
	N515Z22	Hoogte markeringsbalk aluminium		9										
	P515Z22CZ	Verv. Markeringsbalk aluminium	21,0%	9										
	N619	Diversen		1										
	P619	vervangen suskasten kozijnen	21,0%	1									12.000	
	P619	onderhoud groenvoorziening blok 1	21,0%	1		3.500								
P619	onderhoud groenvoorziening blok 1	21,0%	1			200	200	200	200	200	200	200	200	
P619	Steigerwerk	21,0%	1									12.000		
P619	Steigerwerk	21,0%	2				6.000							
P620	Verdeelsleutel fonds 1 = Gevels die geschilderd zijn 2019	21,0%	1											
P620	Verdeelsleutel fonds 2 = Gevels die geschilderd worden 2C	21,0%	2											
P620	Verdeelsleutel fonds 3 = Daken	21,0%	3											
P620	Verdeelsleutel fonds 6 = Trappenhuizen	21,0%	6											
P620	Verdeelsleutel fonds 7 = Liften	21,0%	7											
P620	Verdeelsleutel fonds 8 = bergingsgang	21,0%	8											
P620	Verdeelsleutel fonds 9 = Parkeerdek	21,0%	9											

Hoofdgroep	Element	Specificatie	BTW%	VS	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1 Buitengevels	N011G23	Gevelconstructie baksteen		1										

Verdeling over verdeelsleutel incl. BTW

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
deelsleutel: 1		4.235	242	28.989	242	242	242	123.367	242	242
deelsleutel: 2		35.187		86.868						
deelsleutel: 3							141.694			
deelsleutel: 6			42.389				64.983			
deelsleutel: 7	8.894		17.448							605
deelsleutel: 8		666					13.567			
deelsleutel: 9	2.420	2.420	2.420	2.420	2.420	2.420	2.420			
Totaal:	11.314	42.507	62.499	118.278	2.662	2.662	222.906	123.367	242	847



	4.005		38.758	18.453			17.392	19.943		
200	150.251	200	98.171	35.445	200	200	13.716	52.280	700	7.550
200	154.256	200	136.929	53.898	200	200	31.108	72.223	700	7.550
42	31.913	42	24.104	9.104	42	42	4.446	12.774	147	1.586
242	186.169	242	161.033	63.002	242	242	35.554	84.997	847	9.136
242	186.169	242	161.033	63.002	242	242	35.554	84.997	847	9.136

Hoofdgroep	Element	Specificatie	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
1 Buitengevels	N011G23	Gevelconstructie baksteen											
	P011G21FZ	Rein. metselwerk baksteen											
	P011G23EB	Herst. metselwerk baksteen											
	N012Q42	Gevelafwerking voegwerk platvol											
	P012Q42CB	Verv. voegwerk platvol											
	P012Q42EB	Herst. voegwerk platvol					4.734						
	P012Q42EB	Herst. voegwerk platvol											
	N023Q41	Gevel afdekking beton											
	P023Q41EZ	Herst. gevel afdek. beton											
	P024H41CF	Verv. Kitrand gevelafdekkers											
	N016Z01	Zonluifel buiten aluminium											
	P016Z01CZ	Verv. Zonluifel aluminium											
	N021Q41	Beton constr.											
	P021Q41EZ	Herst. constr. beton											
	N055H30	Golfplaat metaal (damwandprof)											
	P055H30CF	Verv. sta.golfplaat damwand prof.											
	P055H30CF	herst. sta.golfplaat damwand prof.					528						
	N013H21	Gevelbekleding zink											
	P013H21CA	Verv. gevelbekleding zink											
	P013H21EA	Herst. gevelbekleding zink					518						
	N013N21	Gevelbekleding Volkern											
	P013N21CA	Verv. gevelbekleding Volkern											
	P013N21FZ	Rein. gevelbekleding Volkern					374						
	N017N63	Hemelwaterafvoer pvc											
	P017N63CD	Verv. hemelwaterafvoer pvc											
	N017H22	Hemelwaterafvoer staal											
	P017H22CD	Verv. hemelwaterafvoer staal											
	N026H22	Doorvalbeveiliging metaal op kozijn											
	P026H22CA	Verv. Doorvalbeveiliging metaal											
	N016J81	Buitenplafond hwc-plaat											
	P016J81CA	Verv. buitenplafond hwc											
	P016J81EA	Herst. buitenplafond hwc											

Hoofdgroep	Element	Specificatie	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
1 Buitengevels	N011G23	Gevelconstructie baksteen											
	N016I01	Buitenplafond volkern (luifel entree)											
	P016I01CA	Verv. buitenplafond volkern											
	N014H44	Raamdorpel aluminium											
	P014H44CA	Verv. raamdorpel aluminium											
	N014N62	Raamdorpel beton											
	P014N62CB	Verv. Raamdorpel beton											
2 Balkons	N021G21	Balustrade metselwerk											
	P021G21EB	Herst. metselwerk baksteen											
	P021Q41CB	Verv. voegwerk											
	N023Q41	Balustrade afdekking beton											
	P023Q41EZ	Herst. balustrade afdek. beton											
	P024H41CF	Verv. Kitrand gevelafdekkers											
	N012H41	Balustrade afdekking zink						2.860					
	P012H41CA	Verv. Gevel afdekking zink											
	N026H22	Doorvalbeveiliging metaal op balustrade											
	P026H22CA	Verv. Doorvalbeveiliging metaal											
	N021Q41	Balkonvloer constr. beton											
	P021Q41EZ	Herst. Balkonvloer constr. beton											
	N022S13	Balkon afw. bitum. + tegels											
	P022S13CF	Verv. afwerk. bitumen											
	P022F21CF	Verv. drainagetegels											
	N024H81	Balkon lood aansluiting											
	P024H81CB	Verv. loodslab Balkon											
	P024H81EB	Herst. + aanklop. lood balkon											
N021Q41	Balkon constr. beton												
P021Q41EZ	Herst. constr. beton balkon												
N021H21	Balkon constr. staal												
P021H21EZ	Herst. constr. staal balkon												
N026H01	Hekwerk metaal												
P026H01CA	Verv. hekwerk metaal												
3 Galerijen	N021H21	Galerij constr. staal											
	P021H21EZ	Herst. constr. staal galerij											
	N056N61	Overkap. galerij alu met kunststof beplating											
	P056N61CA	Verv. overkap. kunststof beplating						8.186					
	P056N61EA	Herst. Alu frame						205					
	N014H81	Loodslabben opgaand boven overkapping											
	P014H81CB	Verv. loodslab opgaand werk											
	P014H81EB	Herst. + aanklop. lood opgaand werk											
	N021Q41	Galerijvloer constr. beton											
P021Q41EZ	Herst. Galerijvloer constr. beton						107						
N229Z01	Dilatatieprofiel vloer												

Hoofdgroep	Element	Specificatie	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
			1 Buitengevels	N011G23	Gevelconstructie baksteen								
	P229Z01CA	Verv. dilatatieprofiel vloer											
	N026H41	Hekwerk aluminium											
	P026H41CA	Verv. hekwerk aluminium											
	N021H22	Buitentrap staal verdieping hoog											
	P021H22CZ	Verv. buitentrap staal verd.hoog											
	N511H21	Vloerafwerking schoonlooprooster											
	P511H21CG	Verv. schoonlooprooster											
	N022S13	Galerij afw. bitum. + tegels											
	P022S13CF	Verv. afwerk. bitumen											
	P022F21CF	Verv. drainagetegels											
	N024H81	Galerij loodaansluiting											
	P024H81CB	Verv. loodslab galerij											
	P024H81EB	Herst. + aanklop. lood galerij											
4 Buitenkozijnen	N033H41	Kozijn buiten aluminium											
	P033H41CA	Verv. kozijn aluminium											
	P033H41FA	Rein. kozijn aluminium						2.771					
	N035H42	Schuifdeur aluminium											
	P035H42CA	Verv. schuifdeur aluminium											
	P037T78CA	Verv. H+S schuifdeuren											
	N031I31	Kozijn buiten hardhout											
	P031I31CA	Verv. kozijn hardhout											
	P031I31EA	Herst. kozijn hardhout						1.372					
	N035I31	Woningentreedeur hardhout											
	P035I31CA	Verv. entreedeur hardhout											
	P035I31EA	Herst. entreedeur hardhout						63					
	P037T76EA	Herst. H&S entreedeur						46					
	N035I31	Trappenhuisdeur hardhout											
	P035I31CA	Verv. trappenhuisdeur hardhout											
	P035I31EA	Herst. trappenhuisdeur hardhout						40					
	P037T76EA	Herst. H&S trappenhuisdeur						29					
	N036I31	Draai- / val- / uitzetraam hardhout											
	P036I31CA	Verv. raam hardhout											
	P037T7BEA	Herst. H&S dr/val/uitz. raam						126					
	P036I31EA	Herst. raam hardhout						377					
	N034N22	Kozijn buiten puivulling Volkern											
	P034N22CA	Verv. puivulling Volkern											
	P034N22FA	Rein. puivulling Volkern						910					
8 Buitenschilderwerk	N094V01	Buit. schild.w. betonconstr.											
	P094V01DC	Groot schild.w. betonconstr.											
	N091V09	Buit. sch.w. koz. + raam hout dekkend											
	P091V09DC	Groot sch.w. koz. + raam hout dekkend						17.803					

Hoofdgroep	Element	Specificatie	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
			1 Buitengevels	N011G23	Gevelconstructie baksteen								
	N091V02	Buit. sch.w. deur hout dekkend enk.zijd.(2m2)											
	P091V02DC	Groot schild.w. deur hout dekkend						650					
	N093V01	Buit. schild.w. balkon liggers metaal											
	P093V01DC	Groot schild.w. metalen liggers balkon											
	N093V07	Buit. schild.w. gevelbekl. metaal											
	P093V07DC	Groot schild.w. gevelbekl. metaal								7.392			
	N093V08	Buit. schild.w. Frame galerijoverkapping											
	P093V08DC	Groot schild.w. frame galerijoverkapping								10.000			
45 Electra en communicatie	N441Z33	Electra armaturen buiten TL											
	P441Z33CL	Verv. armat. buiten Led											
1 Buitengevels	N011G23	Gevelconstructie baksteen											
	P011G21FZ	Rein. metselwerk baksteen											
	P011G23EB	Herst. metselwerk baksteen											
	N012Q42	Gevelafwerking voegwerk platvol											
	P012Q42CB	Verv. voegwerk platvol											
	P012Q42EB	Herst. voegwerk platvol					1.585						
	N055H30	Golfplaat metaal (damwandprof)											
	P055H30CF	Verv. sta.golfplaat damwand prof.											
	P055H30CF	herst. sta.golfplaat damwand prof.					262						
	N013H21	Gevelbekleding zink											
	P013H21CA	Verv. gevelbekleding zink					9.006						
	P013H21EA	Herst. gevelbekleding zink					257						
	N013I31	Gevelbekleding hardhout (noodtrappenhuis ag1)											
	P013I31CA	Verv. gevelbekleding hardhout											
	N013N21	Gevelbekleding Volkern											
	P013N21CA	Verv. gevelbekleding Volkern											
	P013N21FZ	Rein. gevelbekleding Volkern					187						
	N017N63	Hemelwaterafvoer pvc											
	P017N63CD	Verv. hemelwaterafvoer pvc											
	N014H44	Raamdorpel aluminium											
	P014H44CA	Verv. raamdorpel aluminium											
2 Balkons	N021G21	Balustrade metselwerk											
	P021G21EB	Herst. metselwerk baksteen											
	P021Q41CB	Verv. voegwerk											
	N023Q41	Balustrade afdekking beton											
	P023Q41EZ	Herst. balustrade afdek. beton					272						
	P024H41CF	Verv. Kitrand gevelafdekkers					210						
	N012H41	Balustrade afdekking metaal											
	P012H41CA	Verv. Gevel afdekking metaal											
	N026H22	Doorvalbeveiliging metaal op balustrade											
	P026H22CA	Verv. Doorvalbeveiliging metaal											

Hoofdgroep	Element	Specificatie	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	
1 Buitengevels	N011G23	Gevelconstructie baksteen												
	N022S13	Balkon afw. bitum. + tegels												
	P022S13CF	Verv. afwerk. bitumen				16.800								
	P022F21CF	Verv. drainagetegels				730								
	N016I01	Buitenplafond volkern												
	P016I01CA	Verv. buitenplafond volkern												
	N024H81	Balkon loodaansluiting												
	P024H81CB	Verv. loodslab Balkon												
	P024H81EB	Herst. + aanklop. lood balkon				3.060								
	N021Q41	Balkon constr. beton												
	P021Q41EZ	Herst. constr. beton balkon												
	3 Galerijen	N021H21	Galerij constr. staal											
		P021H21EZ	Herst. constr. staal galerij				4.661							
		N021G21	Balustrade metselwerk											
P021G21EB		Herst. metselwerk baksteen												
P021Q41CB		Verv. voegwerk												
N012H41		Balustrade afdekking zink												
P012H41CA		Verv. Gevel afdekking zink				1.038								
N056N61		Overkap. galerij alu met kunststof beplating												
P056N61CA		Verv. overkap. kunststof beplating				42.295								
P056N61EA		Herst. Alu frame				1.057								
N014H81		Loodslabben opgaand boven overkapping												
P014H81CB		Verv. loodslab opgaand werk												
P014H81EB		Herst. + aanklop. lood opgaand werk				1.012								
N021Q41		Galerijvloer constr. beton												
P021Q41EZ		Herst. Galerijvloer constr. beton				1.749								
N229Z01		Dilatatieprofiel vloer												
P229Z01CA		Verv. dilatatieprofiel vloer												
N026H41		Hekwerk aluminium												
P026H41CA		Verv. hekwerk aluminium												
N021H22		Buitentrap staal verdiepings hoog												
P021H22CZ	Verv. buitentrap staal verd. hoog													
N511H21	Vloerafwerking schoonlooprooster													
P511H21CG	Verv. schoonlooprooster													
N022S13	Galerij afw. bitum. + tegels													
P022S13CF	Verv. afwerk. bitumen													
P022F21CF	Verv. drainagetegels													
N024H81	Galerij loodaansluiting													
P024H81CB	Verv. loodslab galerij													
P024H81EB	Herst. + aanklop. lood galerij													
N024H41	Knelprofiel aluminium													
P024H41CF	Verv. knelprofiel aluminium													

Hoofdgroep	Element	Specificatie	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
1 Buitengevels	N011G23	Gevelconstructie baksteen											
		P024H41CF	Verv. Kitrand op knelprofiel		315								
4 Buitenkozijnen	N033H41	Kozijn buiten aluminium											
		P033H41CA	Verv. kozijn aluminium										
		P033H41FA	Rein. kozijn aluminium			2.304							
	N035H42	Schuifdeur aluminium											
		P035H42CA	Verv. schuifdeur aluminium										
		P037T78CA	Verv. H+S schuifdeuren										
	N031I31	Kozijn buiten hardhout											
		P031I31CA	Verv. kozijn hardhout										
		P031I31EA	Herst. kozijn hardhout			2.042							
	N035I31	Woningentreedeur hardhout											
		P035I31CA	Verv. entreedeur hardhout										
		P035I31EA	Herst. entreedeur hardhout			411							
		P037T76EA	Herst. H&S entreedeur			301							
	N035I31	Trappenhuisdeur hardhout											
		P035I31CA	Verv. trappenhuisdeur hardhout										
		P035I31EA	Herst. trappenhuisdeur hardhout			257							
		P037T76EA	Herst. H&S trappenhuisdeur			188							
	N035I31	Algemene bergingsdeur hardhout											
		P035I31CA	Verv. Algemene bergingsdeur hardhout										
		P035I31EA	Herst. Algemene bergingsdeur hardhout			40							
		P037T76EA	Herst. H&S Algemene bergingsdeur hardhout			29							
	N036I31	Draai- / val- / uitzetraam hardhout											
		P036I31CA	Verv. raam hardhout										
		P037T76EA	Herst. H&S dr/val/uitz. raam			194							
		P036I31EA	Herst. raam hardhout			582							
	N034I31	Kozijn buiten puivulling hardhout											
		P034I31EA	Herst. puivulling hardhout										
	N034N22	Kozijn buiten puivulling Volkern											
		P034N22CA	Verv. puivulling Volkern										
		P034N22FA	Rein. puivulling Volkern			893							
6 Daken en goten	N057H73	Gootconstructie goot + beugels zink											
		P057H73CD	Verv. goot + beugels zink										
8 Buitenschilderwerk	N094V01	Buit. schild.w. betonconstr.											
		P094V01DC	Groot schild.w. betonconstr.			690							
	N091V09	Buit. sch.w. koz. + raam hout dekkend											
		P091V09DC	Groot sch.w. koz. + raam hout dekkend			27.360							
	N091V02	Buit. sch.w. deur hout dekkend enk.zijd.(2m2)											
		P091V02DC	Groot schild.w. deur hout dekkend			3.960							
	N091V11	Buit. sch.w. puivulling hout dekkend											
		P091V11DC	Groot sch.w. puivulling hout dekkend			1.232							

Hoofdgroep	Element	Specificatie	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
			1 Buitengevels	N011G23	Gevelconstructie baksteen								
	N091V10	Buit. sch..w. gevelbekl hout dekkend (noodtrappenhuis											
	P091V10DC	Groot schild.w. gevelbekleding hout dekkend				1.848							
	N093V07	Buit. schild.w. gevelbekl. metaal											
	P093V07DC	Groot schild.w. gevelbekl. metaal				3.668							
45 Electra en communicatie	N441Z33	Electra armaturen buiten TL											
	P441Z33CL	Verv. armat. buiten Led											
6 Daken en goten	N053S16	Dakbedek. bitumen + ballast											
	P053S16CF	Verv. dakbed. bitumen											
	N053S23	Randstrook bitumineus											
	P053S23CF	Verv. randstrook bitumineus									6.115		
	N058H42	Dakrandafw. aluminium trim											
	P058H42CF	Verv. daktrim aluminium									2.282		
	N059H82	Loodslabben plat dak											
	P059H82CB	Verv. loodslab plat dak											
	P059H82EB	Herst. + aanklop. lood plat dak									272		
	N058H71	Dakrandafw. zink											
	P058H71CD	Verv. dakrandafwerking zink											
	N058H71	Dakrandafw. Metaal											
	P058H71CD	Verv. dakrandafwerking metaal											
7 Schoorstenen	N061H41	Prefab schoorsteen aluminium											
	P061H41CZ	Verv. schoorsteen aluminium									7.931		
	N063H01	Vent. dakdoorvoer metaal plat											
	P063H01CD	Verv. dakd.voer metaal plat											
6 Daken en goten	N053S16	Dakbedek. bitumen + ballast											
	P053S16CF	Verv. dakbed. bitumen											
	N053S23	Randstrook bitumineus											
	P053S23CF	Verv. randstrook bitumineus									408		
	N058H42	Dakrandafw. aluminium trim											
	P058H42CF	Verv. daktrim aluminium									183		
	N059H82	Loodslabben plat dak											
	P059H82CB	Verv. loodslab plat dak											
	P059H82EB	Herst. + aanklop. lood plat dak									162		
6 Daken en goten	N053S16	Dakbedek. bitumen + ballast											
	P053S16CF	Verv. dakbed. bitumen											
	N053S23	Randstrook bitumineus											
	P053S23CF	Verv. randstrook bitumineus									251		
	N058H42	Dakrandafw. aluminium trim											
	P058H42CF	Verv. daktrim aluminium									112		
7 Schoorstenen	N063H01	Vent. dakdoorvoer metaal plat											
	P063H01CD	Verv. dakd.voer metaal plat											
22 Binnenwanden	N214Q42	Wandafw. stucwerk											

Hoofdgroep	Element	Specificatie	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
1 Buitengevels	N011G23	Gevelconstructie baksteen											
	P214Q42EM	Herst. wandafwerking stucwerk											
	N211G21	Binnenwand schoon metselwerk											
	P211G21EB	Rein. binnenwand metselwerk									936		
	N214G31	Wandafw. tegels											
	P214G31EH	Herst. wandafw. wandtegels									965		
23 Binnenvloeren	N252G22	Vloerafwerking antislip coating											
	P252G22EN	Herst. Antislip coating									2.115		
	N223G21	Vloerafw. dhg tegels											
	P223G22EH	Herst. vloerafw. dhg tegels									1.936		
24 Binnenplafonds	N233Q41	Plafondafw. Stucwerk											
	P233Q41EM	Herst. plafond afwerking stucwerk											
	N233J81	Plafondafw. hwc-plaat											
	P233J81EA	Herst. plafond afwerking hwc-plaat											
25 Binnenkozijn	N241I31	Kozijn hout											
	P241I31EA	Herst. kozijn hout									192		
	N243I33	Binnendeur woning toegang hout											
	P243I33EA	Herst. woningtoegangsdeur hout									54		
	P243T74EA	Herst. H+S woningtoegangsdeur									17		
	N243I33	Binnendeur kast hout											
	P243I33EA	Herst. kastdeur hout									18		
	P243T74EA	Herst. H+S kastdeur									6		
	N243I33	Binnendeur algemene berging hout											
	P243I33EA	Herst. Algemene bergingsdeur hout									36		
	P243T74EA	Herst. H+S Algemene bergingsdeur									11		
	N243I33	Binnendeur brandscheiding hout											
P243I33EA	Herst. brandscheidingsdeur hout									36			
P243T74EA	Herst. H+S brandscheidingsdeur hout									11			
26 Binnentrap	N251Q41	Binnentrap beton											
	P251Q41EA	Herst. binnentrap beton											
	N252G22	Binnentrapafwerking antislip coating											
	P252G22EN	Herst. Antislip coating									4.455		
	N253H01	binnentraphek metaal											
	P253H01EA	herst. binnentraphek											
N253H02	Bevest. binnentrapleuning metaal												
P253H02EA	Herst. + bevest. binnentrapleuning										424		
N015T42	Kitvoeg t.p.v. betontrappen												
	P015T42CC	Verv. Kitvoeg betontrappen									3.345		
29 Inrichting	N269Z01	Postkasten											
	P269Z01CA	Vervangen postkasten											
40 Binnenschilderwerk	N291V02	Bi. schild.w. hout kozijn dekend											
	P291V02DC	Groot sch.w. hout koz. dekkend									5.840		

Hoofdgroep	Element	Specificatie	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
			1 Buitengevels	N011G23	Gevelconstructie baksteen								
	N291V02	Bi. schild.w. metaal kozijn dekend											
	P291V02DC	Groot sch.w. metaal koz. dekkend											
	N291V03	Bi. schild.w. hout deur dekkend enkelz.											
	P291V03DC	Groot schild.w. hout deur dekkend									1.288		
	N291V01	Bi. schild.w. paneel hout dekkend											
	P291V01DC	Groot schild.w. paneel hout dekkend									1.204		
	N294V12	Bi. schild.w. stucwerk wand											
	P294V12DC	Groot schild.w. stucwerk wand									3.454		
	N294V12	Bi. schild.w. stucwerk plafond											
	P294V12DC	Groot schild.w. stucwerk plafond									2.717		
	N294V12	Bi. schild.w. onderzijde trap											
	P294V12DC	Groot schild.w. onderzijde trap									429		
	N293V12	Bi. schild.w. postkasten metaal											
	P293V12DC	Groot schild.w. postkasten metaal									503		
45 Electra en communicatie	N442Z12	Deurmeldinstallatie											
	P442Z12CL	Verv. deurmeldinstallatie											
	P442Z12CL	Verv. Videosysteem											
	N249T71	Elektrische deurdranger											
	P249T71CA	Verv. Elektrische deurdranger									15.300		
	N441Z32	Electra armaturen binnenlamp tl											
	P441Z32CL	Verv. armat. binnenlamp											
46 Transport	N451Z11	Personenlift (Vlaanderenlaan)											
	P451Z11FK	Verv. Manchet plunjer											
	P451Z11FK	Ver. omloopwiel											
	P451Z11FK	Verv. Staalkabels											
	P451Z11FK	Verv. Buffers Cabine											
	P451Z11FK	Verv. Hoofdrelais									500		
	P451Z11FK	Verv. Frequentie regeling									3.500		
	P451Z11FK	Ver. Cabinedeuraandrijving											2.450
	P451Z11FK	Reviseren schachtdeuren											
	P451Z11FK	Verv. Sensorlijst									950		
	P451Z11FK	Verv. Spreekluisterverbinding									500		
46 Transport	N451Z11	Personenlift (Hilbersplein)											
	P451Z11FK	Verv. Manchet plunjer											
	P451Z11FK	Ver. omloopwiel											
	P451Z11FK	Verv. Staalkabels											
	P451Z11FK	Verv. Buffers Cabine											
	P451Z11FK	Verv. Hoofdrelais									500		
	P451Z11FK	Verv. Frequentie regeling									3.500		
	P451Z11FK	Ver. Cabinedeuraandrijving											4.900
	P451Z11FK	Reviseren schachtdeuren											

Hoofdgroep	Element	Specificatie	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
1 Buitengevels	N011G23	Gevelconstructie baksteen											
	P451Z11FK	Verv. Sensorlijst		950									
	P451Z11FK	Verv. Spreekluisterverbinding										500	
50 Beveiliging	N461Z12	Droge blusleidingen											
	P461Z12HZ	Contract droge blusleidingen											
22 Binnenwanden	N211F11	Metselwerk kalkzandsteen											
	P211F11EB	Rein. metselwerk kalkzandsteen										1.035	
	N211Q41	Betonwanden kaal											
	P211F11EB	Rein. Betonwand										865	
23 Binnenvloeren	N223Q41	Vloerafw. cementdekvloer gecoat											
	P223Q41EN	Rein. cementdekvloer										868	
24 Binnenplafonds	N233J81	Plafondafw. hwc-plaat											
	P233J81EA	Herst. plafond afwerking hwc-plaat										349	
25 Binnenkozijn	N241I31	Kozijn hout											
	P241I31EA	Herst. kozijn hout										45	
	N241H21	Kozijn staal											
	P241H21EA	Herst. kozijn staal										387	
	N243I33	Binnendeur kast hout											
	P243I33EA	Herst. kastdeur hout										36	
	P243T74EA	Herst. H+S kastdeur										11	
	N243I33	Binnendeur brandscheiding hout											
	P243I33EA	Herst. brandscheidingsdeur hout										216	
	P243T74EA	Herst. H+S brandscheidingsdeur hout										68	
	N243I33	Binnendeur berging hout											
	P243I33EA	Herst. bergingsdeur hout									476		
	P243T74EA	Herst. H+S bergingsdeur									150		
40 Binnenschilderwerk	N291V02	Bi. schild.w. hout kozijn dekend											
	P291V02DC	Groot sch.w. hout koz. dekkend										336	
	N291V02	Bi. schild.w. metaal kozijn dekend											
	P291V02DC	Groot sch.w. metaal koz. dekkend											
	N291V03	Bi. schild.w. hout deur dekend enkelz.											
	P291V03DC	Groot schild.w. hout deur dekkend										4.172	
41 Installaties	N415Z31	Mech. vent. collectief											
	P415Z31CP	Verv. vent.unit colectief				550							
43 Gas - water - sanitair	N424Z11	Hydrofoor 2 pomps											
	P424Z11CP	Verv. hydrofoor		5.400									
45 Electra en communicatie	N441Z32	Electra armaturen binnenlamp led											
	P441Z32CL	Verv. armat. binnenlamp											
51 Terrein	N511S13	Elastisch parkeerdekstelsysteem wit											
	P511S13AG	Verv. Elastisch parkeerdekstelsysteem		117.200									
	N511S13	Onderhoudcontract aannemer											
	P511S13EG	Herst. Elastisch parkeerdekstelsysteem											

Hoofdgroep	Element	Specificatie														
			2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039			
1 Buitengevels	N011G23	Gevelconstructie baksteen														
	N511S13	Elastisch parkeerdekstelsysteem zwart														
	P511S13AG	Verv. Asfalt bestrating		13.200												
	N024H41	Knelprofiel aluminium														
	P024H41CF	Verv. knelprofiel aluminium		1.946												
	P024H41CF	Verv. Kitrand op knelprofiel		729							729					
	N014H81	Loodslabben opgaand werk														
	P014H81CB	Verv. loodslab opgaand werk														
	P014H81EB	Herst. + aanklop. lood opgaand werk		502							502					
	N058H21	Randafw. Staal overgang parkeerdek en tegels														
	P058H21CF	Verv. randafwerking metaal														
	N021G21	Balustrade metselwerk														
	P021G21EB	Herst. metselwerk baksteen									2.909					
	P021Q41CB	Verv. voegwerk									9.377					
	N023Q41	Balustrade afdekking beton														
	P023Q41EZ	Herst. balustrade afdek. beton		224												
	P024H41CF	Verv. Kitrand gevelafdekkers		135												
	N094V01	Buit. schild.w. parkeerbelijning														
	P094V01DC	Groot schild.w. parkeerbelijning.		4.005												
	N441Z46	Verl. Lantaarnpaal														
	P441Z46CL	Verv. Lantaarnpaal														
	N432Z12	Afvoerputten														
	P432Z12CD	Herst. afvoerputten														
	N514Z11	Parkeerpaaltjes staal														
	P514Z11CE	Verv. Parkeerpalen														
	N515Z31	Parkeerbeugel staal														
	P515Z31CG	Verv. parkeerbeugels staal														
	N515Z22	Hoogte markeringsbalk aluminium														
	P515Z22CZ	Verv. Markeringsbalk aluminium														
	N619	Diversen														
	P619	vervangen suskasten kozijnen														
	P619	onderhoud groenvoorziening blok 1														
	P619	onderhoud groenvoorziening blok 1		200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
P619	Steigerwerk							12.000								
P619	Steigerwerk					6.000										
P620	Verdeelsleutel fonds 1 = Gevels die geschilderd zijn 2019															
P620	Verdeelsleutel fonds 2 = Gevels die geschilderd worden 20															
P620	Verdeelsleutel fonds 3 = Daken															
P620	Verdeelsleutel fonds 6 = Trappenhuizen															
P620	Verdeelsleutel fonds 7 = Liften															
P620	Verdeelsleutel fonds 8 = bergingsgang															
P620	Verdeelsleutel fonds 9 = Parkeerdek															

Hoofdgroep	Element	Specificatie	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
1 Buitengevels	N011G23	Gevelconstructie baksteen											

2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
242	242	242	4.240	63.002	242	242	19.199	242	242	242
	381		156.128							
								21.435		
								52.952		
	12.584								605	8.894
	6.534		666					10.367		
	166.428						16.355			
242	186.169	242	161.033	63.002	242	242	35.554	84.997	847	9.136



	30.468		42.763	
	117.065	9.900	107.791	200
	147.533	9.900	150.554	200
	27.326	2.079	26.485	42
	174.859	11.979	177.039	242
	174.859	11.979	177.039	242

Hoofdgroep	Element	Specificatie	2040	2041	2042	2043
1 Buitengevels	N011G23	Gevelconstructie baksteen				
	P011G21FZ	Rein. metselwerk baksteen	5.786			
	P011G23EB	Herst. metselwerk baksteen				
	N012Q42	Gevelafwerking voegwerk platvol				
	P012Q42CB	Verv. voegwerk platvol				
	P012Q42EB	Herst. voegwerk platvol				
	P012Q42EB	Herst. voegwerk platvol				
	N023Q41	Gevel afdekking beton				
	P023Q41EZ	Herst. gevel afdek. beton	388			
	P024H41CF	Verv. Kitrand gevelafdekkers	195			
	N016Z01	Zonluifel buiten aluminium				
	P016Z01CZ	Verv. Zonluifel aluminium				
	N021Q41	Beton constr.				
	P021Q41EZ	Herst. constr. beton				
	N055H30	Golfplaat metaal (damwandprof)				
	P055H30CF	Verv. sta.golfplaat damwand prof.				
	P055H30CF	herst. sta.golfplaat damwand prof.	528			
	N013H21	Gevelbekleding zink				
	P013H21CA	Verv. gevelbekleding zink	54.510			
	P013H21EA	Herst. gevelbekleding zink	518			
	N013N21	Gevelbekleding Volkern				
	P013N21CA	Verv. gevelbekleding Volkern				
	P013N21FZ	Rein. gevelbekleding Volkern	374			
	N017N63	Hemelwaterafvoer pvc				
	P017N63CD	Verv. hemelwaterafvoer pvc				
	N017H22	Hemelwaterafvoer staal				
	P017H22CD	Verv. hemelwaterafvoer staal				
	N026H22	Doorvalbeveiliging metaal op kozijn				
	P026H22CA	Verv. Doorvalbeveiliging metaal				
	N016J81	Buitenplafond hwc-plaat				
	P016J81CA	Verv. buitenplafond hwc				
	P016J81EA	Herst. buitenplafond hwc	409			

Hoofdgroep	Element	Specificatie	2040	2041	2042	2043
1 Buitengevels	N011G23	Gevelconstructie baksteen				
	N016I01	Buitenplafond volkern (luifel entree)				
	P016I01CA	Verv. buitenplafond volkern				
	N014H44	Raamdorpel aluminium				
	P014H44CA	Verv. raamdorpel aluminium				
	N014N62	Raamdorpel beton				
P014N62CB	Verv. Raamdorpel beton					
2 Balkons	N021G21	Balustrade metselwerk				
	P021G21EB	Herst. metselwerk baksteen				
	P021Q41CB	Verv. voegwerk				
	N023Q41	Balustrade afdekking beton				
	P023Q41EZ	Herst. balustrade afdek. beton	199			
	P024H41CF	Verv. Kitrand gevelafdekkers	495			
	N012H41	Balustrade afdekking zink				
	P012H41CA	Verv. Gevel afdekking zink				
	N026H22	Doorvalbeveiliging metaal op balustrade				
	P026H22CA	Verv. Doorvalbeveiliging metaal				
	N021Q41	Balkonvloer constr. beton				
	P021Q41EZ	Herst. Balkonvloer constr. beton	530			
	N022S13	Balkon afw. bitum. + tegels				
	P022S13CF	Verv. afwerk. bitumen				
	P022F21CF	Verv. drainagetegels				
	N024H81	Balkon loodaansluiting				
	P024H81CB	Verv. loodslab Balkon				
	P024H81EB	Herst. + aanklop. lood balkon				
N021Q41	Balkon constr. beton					
P021Q41EZ	Herst. constr. beton balkon	1.281				
N021H21	Balkon constr. staal					
P021H21EZ	Herst. constr. staal balkon	1.675				
N026H01	Hekwerk metaal					
P026H01CA	Verv. hekwerk metaal					
3 Galerijen	N021H21	Galerij constr. staal				
	P021H21EZ	Herst. constr. staal galerij	380			
	N056N61	Overkap. galerij alu met kunststof beplating				
	P056N61CA	Verv. overkap. kunststof beplating				
	P056N61EA	Herst. Alu frame	205			
	N014H81	Loodslabben opgaand boven overkapping				
	P014H81CB	Verv. loodslab opgaand werk				
	P014H81EB	Herst. + aanklop. lood opgaand werk	136			
N021Q41	Galerijvloer constr. beton					
P021Q41EZ	Herst. Galerijvloer constr. beton	107				
N229Z01	Dilatatieprofiel vloer					

Hoofdgroep	Element	Specificatie	2040	2041	2042	2043
1 Buitengevels	N011G23	Gevelconstructie baksteen				
	P229Z01CA	Verv. dilatatieprofiel vloer	106			
	N026H41	Hekwerk aluminium				
	P026H41CA	Verv. hekwerk aluminium				
	N021H22	Buitentrap staal verdieping hoog				
	P021H22CZ	Verv. buitentrap staal verd.hoog				
	N511H21	Vloerafwerking schoonlooprooster				
	P511H21CG	Verv. schoonlooprooster				
	N022S13	Galerij afw. bitum. + tegels				
	P022S13CF	Verv. afwerk. bitumen				
	P022F21CF	Verv. drainagetegels				
	N024H81	Galerij loodaansluiting				
	P024H81CB	Verv. loodslab galerij				
P024H81EB	Herst. + aanklop. lood galerij					
4 Buitenkozijnen	N033H41	Kozijn buiten aluminium				
	P033H41CA	Verv. kozijn aluminium				
	P033H41FA	Rein. kozijn aluminium	2.771			
	N035H42	Schuifdeur aluminium				
	P035H42CA	Verv. schuifdeur aluminium				
	P037T78CA	Verv. H+S schuifdeuren				
	N031I31	Kozijn buiten hardhout				
	P031I31CA	Verv. kozijn hardhout				
	P031I31EA	Herst. kozijn hardhout	1.372			
	N035I31	Woningentreedeur hardhout				
	P035I31CA	Verv. entreedeur hardhout				
	P035I31EA	Herst. entreedeur hardhout	63			
	P037T76EA	Herst. H&S entreedeur	46			
	N035I31	Trappenhuisdeur hardhout				
	P035I31CA	Verv. trappenhuisdeur hardhout				
	P035I31EA	Herst. trappenhuisdeur hardhout	40			
	P037T76EA	Herst. H&S trappenhuisdeur	29			
	N036I31	Draai- / val- / uitzet raam hardhout				
	P036I31CA	Verv. raam hardhout				
	P037T7BEA	Herst. H&S dr/val/uitz. raam	126			
P036I31EA	Herst. raam hardhout	377				
N034N22	Kozijn buiten puivulling Volkern					
P034N22CA	Verv. puivulling Volkern					
P034N22FA	Rein. puivulling Volkern	910				
8 Buitenschilderwerk	N094V01	Buit. schild.w. betonconstr.				
	P094V01DC	Groot schild.w. betonconstr.	9.390			
	N091V09	Buit. sch.w. koz. + raam hout dekkend				
P091V09DC	Groot sch.w. koz. + raam hout dekkend	17.803				

Hoofdgroep	Element	Specificatie	2040	2041	2042	2043
1 Buitengevels	N011G23	Gevelconstructie baksteen				
	N091V02	Buit. sch.w. deur hout dekkend enk.zijd.(2m2)				
	P091V02DC	Groot schild.w. deur hout dekkend	650			
	N093V01	Buit. schild.w. balkon liggers metaal				
	P093V01DC	Groot schild.w. metalen liggers balkon	2.625			
	N093V07	Buit. schild.w. gevelbekl. metaal				
	P093V07DC	Groot schild.w. gevelbekl. metaal				
	N093V08	Buit. schild.w. Frame galerijoverkapping				
	P093V08DC	Groot schild.w. frame galerijoverkapping				
45 Electra en communicatie	N441Z33	Electra armaturen buiten TL				
	P441Z33CL	Verv. armat. buiten Led	840			
1 Buitengevels	N011G23	Gevelconstructie baksteen				
	P011G21FZ	Rein. metselwerk baksteen			6.457	
	P011G23EB	Herst. metselwerk baksteen			2.935	
	N012Q42	Gevelafwerking voegwerk platvol				
	P012Q42CB	Verv. voegwerk platvol				
	P012Q42EB	Herst. voegwerk platvol			1.585	
	N055H30	Golfplaat metaal (damwandprof)				
	P055H30CF	Verv. sta.golfplaat damwand prof.				
	P055H30CF	herst. sta.golfplaat damwand prof.			262	
	N013H21	Gevelbekleding zink				
	P013H21CA	Verv. gevelbekleding zink				
	P013H21EA	Herst. gevelbekleding zink			257	
	N013I31	Gevelbekleding hardhout (noodtrappenhuis ag1)				
	P013I31CA	Verv. gevelbekleding hardhout			7.174	
	N013N21	Gevelbekleding Volkern				
	P013N21CA	Verv. gevelbekleding Volkern			2.825	
	P013N21FZ	Rein. gevelbekleding Volkern			187	
	N017N63	Hemelwaterafvoer pvc				
	P017N63CD	Verv. hemelwaterafvoer pvc				
	N014H44	Raamdorpel aluminium				
	P014H44CA	Verv. raamdorpel aluminium			6.316	
2 Balkons	N021G21	Balustrade metselwerk				
	P021G21EB	Herst. metselwerk baksteen			3.675	
	P021Q41CB	Verv. voegwerk			13.230	
	N023Q41	Balustrade afdekking beton				
	P023Q41EZ	Herst. balustrade afdek. beton			272	
	P024H41CF	Verv. Kitrand gevelafdekkers			210	
	N012H41	Balustrade afdekking metaal				
	P012H41CA	Verv. Gevel afdekking metaal			736	
N026H22	Doorvalbeveiliging metaal op balustrade					
P026H22CA	Verv. Doorvalbeveiliging metaal			8.512		

Hoofdgroep	Element	Specificatie	2040	2041	2042	2043	
1 Buitengevels	N011G23	Gevelconstructie baksteen					
	N022S13	Balkon afw. bitum. + tegels					
	P022S13CF	Verv. afwerk. bitumen					
	P022F21CF	Verv. drainagetegels					
	N016I01	Buitenplafond volkern					
	P016I01CA	Verv. buitenplafond volkern					
	N024H81	Balkon loodaansluiting					
	P024H81CB	Verv. loodslab Balkon					
	P024H81EB	Herst. + aanklop. lood balkon					
	N021Q41	Balkon constr. beton					
	P021Q41EZ	Herst. constr. beton balkon			137		
	3 Galerijen	N021H21	Galerij constr. staal				
		P021H21EZ	Herst. constr. staal galerij				
N021G21		Balustrade metselwerk					
P021G21EB		Herst. metselwerk baksteen					
P021Q41CB		Verv. voegwerk					
N012H41		Balustrade afdekking zink					
P012H41CA		Verv. Gevel afdekking zink					
N056N61		Overkap. galerij alu met kunststof beplating					
P056N61CA		Verv. overkap. kunststof beplating					
P056N61EA		Herst. Alu frame			1.057		
N014H81		Loodslabben opgaand boven overkapping					
P014H81CB		Verv. loodslab opgaand werk					
P014H81EB		Herst. + aanklop. lood opgaand werk			1.012		
N021Q41		Galerijvloer constr. beton					
P021Q41EZ		Herst. Galerijvloer constr. beton			1.749		
N229Z01		Dilatatieprofiel vloer					
P229Z01CA		Verv. dilatatieprofiel vloer			1.436		
N026H41		Hekwerk aluminium					
P026H41CA		Verv. hekwerk aluminium					
N021H22		Buitentrap staal verdiepings hoog					
P021H22CZ		Verv. buitentrap staal verd. hoog					
N511H21		Vloerafwerking schoonlooprooster					
P511H21CG		Verv. schoonlooprooster					
N022S13	Galerij afw. bitum. + tegels						
P022S13CF	Verv. afwerk. bitumen		22.860				
P022F21CF	Verv. drainagetegels		993				
N024H81	Galerij loodaansluiting						
P024H81CB	Verv. loodslab galerij						
P024H81EB	Herst. + aanklop. lood galerij		1.462				
N024H41	Knelprofiel aluminium						
P024H41CF	Verv. knelprofiel aluminium		841				

Hoofdgroep	Element	Specificatie	2040	2041	2042	2043
1 Buitengevels	N011G23	Gevelconstructie baksteen				
	P024H41CF	Verv. Kitrand op knelprofiel	315			
4 Buitenkozijnen	N033H41	Kozijn buiten aluminium				
	P033H41CA	Verv. kozijn aluminium				
	P033H41FA	Rein. kozijn aluminium			2.304	
	N035H42	Schuifdeur aluminium				
	P035H42CA	Verv. schuifdeur aluminium				
	P037T78CA	Verv. H+S schuifdeuren			2.500	
	N031I31	Kozijn buiten hardhout				
	P031I31CA	Verv. kozijn hardhout				
	P031I31EA	Herst. kozijn hardhout			2.042	
	N035I31	Woningentreedeur hardhout				
	P035I31CA	Verv. entreedeur hardhout				
	P035I31EA	Herst. entreedeur hardhout			411	
	P037T76EA	Herst. H&S entreedeur			301	
	N035I31	Trappenhuisdeur hardhout				
	P035I31CA	Verv. trappenhuisdeur hardhout				
	P035I31EA	Herst. trappenhuisdeur hardhout			257	
	P037T76EA	Herst. H&S trappenhuisdeur			188	
	N035I31	Algemene bergingsdeur hardhout				
	P035I31CA	Verv. Algemene bergingsdeur hardhout				
	P035I31EA	Herst. Algemene bergingsdeur hardhout			40	
	P037T76EA	Herst. H&S Algemene bergingsdeur hardhout			29	
	N036I31	Draai- / val- / uitzetraam hardhout				
	P036I31CA	Verv. raam hardhout				
	P037T76EA	Herst. H&S dr/val/uitz. raam			194	
	P036I31EA	Herst. raam hardhout			582	
	N034I31	Kozijn buiten puivulling hardhout				
	P034I31EA	Herst. puivulling hardhout				
	N034N22	Kozijn buiten puivulling Volkern				
	P034N22CA	Verv. puivulling Volkern				
	P034N22FA	Rein. puivulling Volkern			893	
6 Daken en goten	N057H73	Gootconstructie goot + beugels zink				
	P057H73CD	Verv. goot + beugels zink				
8 Buitenschilderwerk	N094V01	Buit. schild.w. betonconstr.				
	P094V01DC	Groot schild.w. betonconstr.			690	
	N091V09	Buit. sch.w. koz. + raam hout dekkend				
	P091V09DC	Groot sch.w. koz. + raam hout dekkend			27.360	
	N091V02	Buit. sch.w. deur hout dekkend enk.zijd.(2m2)				
	P091V02DC	Groot schild.w. deur hout dekkend			3.960	
	N091V11	Buit. sch.w. puivulling hout dekkend				
	P091V11DC	Groot sch.w. puivulling hout dekkend			1.232	

Hoofdgroep	Element	Specificatie	2040	2041	2042	2043	
1 Buitengevels	N011G23	Gevelconstructie baksteen					
	N091V10	Buit. sch..w. gevelbekl hout dekkend (noodtrappenhuis)					
	P091V10DC	Groot schild.w. gevelbekleding hout dekkend			1.848		
	N093V07	Buit. schild.w. gevelbekl. metaal					
45 Electra en communicatie	P093V07DC	Groot schild.w. gevelbekl. metaal			3.668		
	N441Z33	Electra armaturen buiten TL					
6 Daken en goten	P441Z33CL	Verv. armat. buiten Led			4.043		
	N053S16	Dakbedek. bitumen + ballast					
	P053S16CF	Verv. dakbed. bitumen					
	N053S23	Randstrook bitumineus					
	P053S23CF	Verv. randstrook bitumineus					
	N058H42	Dakrandafw. aluminium trim					
	P058H42CF	Verv. daktrim aluminium					
	N059H82	Loodslabben plat dak					
	P059H82CB	Verv. loodslab plat dak					
	P059H82EB	Herst. + aanklop. lood plat dak					
	N058H71	Dakrandafw. zink					
	P058H71CD	Verv. dakrandafwerking zink					
	N058H71	Dakrandafw. Metaal					
	P058H71CD	Verv. dakrandafwerking metaal					
	7 Schoorstenen	N061H41	Prefab schoorsteen aluminium				
		P061H41CZ	Verv. schoorsteen aluminium				
N063H01		Vent. dakdoorvoer metaal plat					
6 Daken en goten	P063H01CD	Verv. dakd.voer metaal plat					
	N053S16	Dakbedek. bitumen + ballast					
	P053S16CF	Verv. dakbed. bitumen					
	N053S23	Randstrook bitumineus					
	P053S23CF	Verv. randstrook bitumineus					
	N058H42	Dakrandafw. aluminium trim					
	P058H42CF	Verv. daktrim aluminium					
	N059H82	Loodslabben plat dak					
P059H82CB	Verv. loodslab plat dak						
6 Daken en goten	P059H82EB	Herst. + aanklop. lood plat dak					
	N053S16	Dakbedek. bitumen + ballast					
	P053S16CF	Verv. dakbed. bitumen					
	N053S23	Randstrook bitumineus					
	P053S23CF	Verv. randstrook bitumineus					
7 Schoorstenen	N058H42	Dakrandafw. aluminium trim					
	P058H42CF	Verv. daktrim aluminium					
	N063H01	Vent. dakdoorvoer metaal plat					
22 Binnenwanden	P063H01CD	Verv. dakd.voer metaal plat					
	N214Q42	Wandafw. stucwerk					

Hoofdgroep	Element	Specificatie	2040	2041	2042	2043
1 Buitengevels	N011G23	Gevelconstructie baksteen				
	P214Q42EM	Herst. wandafwerking stucwerk				
	N211G21	Binnenwand schoon metselwerk				
	P211G21EB	Rein. binnenwand metselwerk				
	N214G31	Wandafw. tegels				
	P214G31EH	Herst. wandafw. wandtegels				
23 Binnenvloeren	N252G22	Vloerafwerking antislip coating				
	P252G22EN	Herst. Antislip coating				
	N223G21	Vloerafw. dhg tegels				
	P223G22EH	Herst. vloerafw. dhg tegels				
24 Binnenplafonds	N233Q41	Plafondafw. Stucwerk				
	P233Q41EM	Herst. plafond afwerking stucwerk				
	N233J81	Plafondafw. hwc-plaat				
	P233J81EA	Herst. plafond afwerking hwc-plaat				
25 Binnenkozijn	N241I31	Kozijn hout				
	P241I31EA	Herst. kozijn hout				
	N243I33	Binnendeur woning toegang hout				
	P243I33EA	Herst. woningtoegangsdeur hout				
	P243T74EA	Herst. H+S woningtoegangsdeur				
	N243I33	Binnendeur kast hout				
	P243I33EA	Herst. kastdeur hout				
	P243T74EA	Herst. H+S kastdeur				
	N243I33	Binnendeur algemene berging hout				
	P243I33EA	Herst. Algemene bergingsdeur hout				
	P243T74EA	Herst. H+S Algemene bergingsdeur				
	N243I33	Binnendeur brandscheiding hout				
	P243I33EA	Herst. brandscheidingsdeur hout				
	P243T74EA	Herst. H+S brandscheidingsdeur hout				
	26 Binnentrap	N251Q41	Binnentrap beton			
P251Q41EA		Herst. binnentrap beton				
N252G22		Binnentrapafwerking antislip coating				
P252G22EN		Herst. Antislip coating				
N253H01		binnentraphek metaal				
P253H01EA		herst. binnentraphek				
N253H02		Bevest. binnentrapleuning metaal				
P253H02EA	Herst. + bevest. binnentrapleuning					
	N015T42	Kitvoeg t.p.v. betontrappen				
	P015T42CC	Verv. Kitvoeg betontrappen				
29 Inrichting	N269Z01	Postkasten				
	P269Z01CA	Vervangen postkasten				
40 Binnenschilderwerk	N291V02	Bi. schild.w. hout kozijn dekend				
	P291V02DC	Groot sch.w. hout koz. dekkend				

Hoofdgroep	Element	Specificatie	2040	2041	2042	2043
1 Buitengevels	N011G23	Gevelconstructie baksteen				
	N291V02	Bi. schild.w. metaal kozijn dekend				
	P291V02DC	Groot sch.w. metaal koz. dekkend				
	N291V03	Bi. schild.w. hout deur dekkend enkelz.				
	P291V03DC	Groot schild.w. hout deur dekkend				
	N291V01	Bi. schild.w. paneel hout dekkend				
	P291V01DC	Groot schild.w. paneel hout dekkend				
	N294V12	Bi. schild.w. stucwerk wand				
	P294V12DC	Groot schild.w. stucwerk wand				
	N294V12	Bi. schild.w. stucwerk plafond				
	P294V12DC	Groot schild.w. stucwerk plafond				
	N294V12	Bi. schild.w. onderzijde trap				
	P294V12DC	Groot schild.w. onderzijde trap				
N293V12	Bi. schild.w. postkasten metaal					
P293V12DC	Groot schild.w. postkasten metaal					
45 Electra en communicatie	N442Z12	Deurmeldinstallatie				
	P442Z12CL	Verv. deurmeldinstallatie				
	P442Z12CL	Verv. Videosysteem				
	N249T71	Elektrische deurdranger				
	P249T71CA	Verv. Elektrische deurdranger				
	N441Z32	Electra armaturen binnenlamp tl				
P441Z32CL	Verv. armat. binnenlamp					
46 Transport	N451Z11	Personenlift (Vlaanderenlaan)				
	P451Z11FK	Verv. Manchet plunjer		1.250		
	P451Z11FK	Ver. omloopwiel		1.300		
	P451Z11FK	Verv. Staalkabels		1.950		
	P451Z11FK	Verv. Buffers Cabine		350		
	P451Z11FK	Verv. Hoofdrelais			500	
	P451Z11FK	Verv. Frequentie regeling			3.500	
	P451Z11FK	Ver. Cabinedeuraandrijving				
	P451Z11FK	Reviseren schachtdeuren				
	P451Z11FK	Verv. Sensorlijst				
	P451Z11FK	Verv. Spreekluisterverbinding	500			
46 Transport	N451Z11	Personenlift (Hilbersplein)				
	P451Z11FK	Verv. Manchet plunjer		1.250		
	P451Z11FK	Ver. omloopwiel		1.300		
	P451Z11FK	Verv. Staalkabels		1.950		
	P451Z11FK	Verv. Buffers Cabine		350		
	P451Z11FK	Verv. Hoofdrelais			500	
	P451Z11FK	Verv. Frequentie regeling			3.500	
	P451Z11FK	Ver. Cabinedeuraandrijving				
	P451Z11FK	Reviseren schachtdeuren				

Hoofdgroep	Element	Specificatie	2040	2041	2042	2043
1 Buitengevels	N011G23	Gevelconstructie baksteen				
	P451Z11FK	Verv. Sensorlijst				
	P451Z11FK	Verv. Spreekluisterverbinding				
50 Beveiliging	N461Z12	Droge blusleidingen				
	P461Z12HZ	Contract droge blusleidingen				
22 Binnenwanden	N211F11	Metselwerk kalkzandsteen				
	P211F11EB	Rein. metselwerk kalkzandsteen				
	N211Q41	Betonwanden kaal				
	P211F11EB	Rein. Betonwand				
23 Binnenvloeren	N223Q41	Vloerafw. cementdekvloer gecoat				
	P223Q41EN	Rein. cementdekvloer				
24 Binnenplafonds	N233J81	Plafondafw. hwc-plaat				
	P233J81EA	Herst. plafond afwerking hwc-plaat				
25 Binnenkozijn	N241I31	Kozijn hout				
	P241I31EA	Herst. kozijn hout				
	N241H21	Kozijn staal				
	P241H21EA	Herst. kozijn staal				
	N243I33	Binnendeur kast hout				
	P243I33EA	Herst. kastdeur hout				
	P243T74EA	Herst. H+S kastdeur				
	N243I33	Binnendeur brandscheiding hout				
	P243I33EA	Herst. brandscheidingsdeur hout				
	P243T74EA	Herst. H+S brandscheidingsdeur hout				
	N243I33	Binnendeur berging hout				
	P243I33EA	Herst. bergingsdeur hout				
	P243T74EA	Herst. H+S bergingsdeur				
40 Binnenschilderwerk	N291V02	Bi. schild.w. hout kozijn dekend				
	P291V02DC	Groot sch.w. hout koz. dekkend				
	N291V02	Bi. schild.w. metaal kozijn dekend				
	P291V02DC	Groot sch.w. metaal koz. dekkend				
	N291V03	Bi. schild.w. hout deur dekend enkelz.				
	P291V03DC	Groot schild.w. hout deur dekkend				
41 Installaties	N415Z31	Mech. vent. collectief				
	P415Z31CP	Verv. vent.unit colectief				
43 Gas - water - sanitair	N424Z11	Hydrofoor 2 pomps				
	P424Z11CP	Verv. hydrofoor				
45 Electra en communicatie	N441Z32	Electra armaturen binnenlamp led				
	P441Z32CL	Verv. armat. binnenlamp				
51 Terrein	N511S13	Elastisch parkeerdekstelsysteem wit				
	P511S13AG	Verv. Elastisch parkeerdekstelsysteem				
	N511S13	Onderhoudcontract aannemer				
	P511S13EG	Herst. Elastisch parkeerdekstelsysteem				

Hoofdgroep	Element	Specificatie	2040	2041	2042	2043	
1	Buitengevels	N011G23	Gevelconstructie baksteen				
		N511S13	Elastisch parkeerdekstelsysteem zwart				
		P511S13AG	Verv. Asfalt bestrating				
		N024H41	Knelprofiel aluminium				
		P024H41CF	Verv. knelprofiel aluminium				
		P024H41CF	Verv. Kitrand op knelprofiel			729	
		N014H81	Loodslabben opgaand werk				
		P014H81CB	Verv. loodslab opgaand werk				
		P014H81EB	Herst. + aanklop. lood opgaand werk			502	
		N058H21	Randafw. Staal overgang parkeerdek en tegels				
		P058H21CF	Verv. randafwerking metaal				
		N021G21	Balustrade metselwerk				
		P021G21EB	Herst. metselwerk baksteen				
		P021Q41CB	Verv. voegwerk				
		N023Q41	Balustrade afdekking beton				
		P023Q41EZ	Herst. balustrade afdek. beton			224	
		P024H41CF	Verv. Kitrand gevelafdekkers			135	
		N094V01	Buit. schild.w. parkeerbelijning				
		P094V01DC	Groot schild.w. parkeerbelijning.			4.005	
		N441Z46	Verl. Lantaarnpaal				
		P441Z46CL	Verv. Lantaarnpaal			3.000	
		N432Z12	Afvoerputten				
		P432Z12CD	Herst. afvoerputten			6.000	
		N514Z11	Parkeerpaaltjes staal				
		P514Z11CE	Verv. Parkeerpalen			1.170	
		N515Z31	Parkeerbeugel staal				
		P515Z31CG	Verv. parkeerbeugels staal			4.525	
		N515Z22	Hoogte markeringsbalk aluminium				
		P515Z22CZ	Verv. Markeringsbalk aluminium			3.500	
		N619	Diversen				
		P619	vervangen suskasten kozijnen				
		P619	onderhoud groenvoorziening blok 1	3.500			
		P619	onderhoud groenvoorziening blok 1	200	200	200	200
	P619	Steigerwerk	12.000				
	P619	Steigerwerk			6.000		
	P620	Verdeelsleutel fonds 1 = Gevels die geschilderd zijn 2019					
	P620	Verdeelsleutel fonds 2 = Gevels die geschilderd worden 20					
	P620	Verdeelsleutel fonds 3 = Daken					
	P620	Verdeelsleutel fonds 6 = Trappenhuizen					
	P620	Verdeelsleutel fonds 7 = Liften					
	P620	Verdeelsleutel fonds 8 = bergingsgang					
	P620	Verdeelsleutel fonds 9 = Parkeerdek					

Hoofdgroep	Element	Specificatie	2040	2041	2042	2043
1 Buitengevels	N011G23	Gevelconstructie baksteen				

2040	2041	2042	2043
142.225	242	4.240	242
32.030		134.814	
605	11.737	9.680	
		28.305	
174.859	11.979	177.039	242