Datum: 20-3-2024

Dertigjaren begroting

Toelichting dertigjaren begroting

In het volgende overzicht worden de elementen voor dertig jaar weergegeven. Gerekend vanaf het basisjaar van het rapport (zie hieronder bij de parameters).

Verklaring van de termen

C:	Huidige conditie van het element.
Omschrijving:	Het element, handeling of gebouwdeel (gevels, daken enz.) met standaard codering.
Hvh: (Hoeveelheid)	Een inschatting van de uit te voeren hoeveelheid.
Enh: (Eenheid)	De eenheid waarin de hoeveelheid is uitgedrukt, m1 = strekkende meter, m2 = vierkante meter, m3 = kubieke meter, st = stuks, en pst = post.
Prijs:	De prijs per eenheid.
Cy:	De frequentie in jaren waarmee de handeling wordt uitgevoerd.
StJr:	Dit is het eerst voorkomende jaar dat de handeling wordt uitgevoerd.
BTW:	BTW percentage
Jaren:	Per jaar is aangegeven voor welk element/gebouwdeel herstel/onderhoud moet plaatsvinden en wat de kosten hiervoor zijn.
Totaal:	Totaal van de kosten voor herstel/onderhoud per element/gebouwdeel.

Rapport parameters

Object:	Oranjehof
Basisjaar rapport:	2024
Indexcijfer:	0%

Alle bedragen inclusief BTW

Datum: 20-3-2024

Dertigjaren begroting

C	Omschrijving	Hvh	Enh	Prijs	Cy	StJr	Btw	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	Totaal
	Oranjehof																																						
	1 DAKEN																																					
2	212015 Kitvoeg gevelafdekking beton/steen																																					
	Vervangen kitvoeg	61.00	m1	25.76	12	2036	21 %													1571												1571						3143
2	372009 Lichtkoepel																																					
	Vervangen lichtkoepel	2.00	st	644.03	24	2048	21 %																									1288						1288
2	411002 Gevelafdekking beton/steen																																					
	Reinigen beton	92.00	m1	2.87	6	2029	21 %						264						264						264						264					264	1320
3	411012 Gevelafdekking keramisch																																					
	Vervangen gevelafdekking keramisch	92.00	m1	71.56	48	2047	21 %																								6584							6584
	Vervangen voegwerk	92.00	m1	22.89	24	2071	21 %																															
2	471102 Daktegels op dragers																																					
	Vervangen daktegels op dragers	68.00	m2	84.46	48	2047	21 %																								5743							5743
2	471104 Hoge dak, randafwerking zink (deklijst)																																					
	Renovatie- klein herstel dakranden zink	162.50	m1	38.64	18	2035	21 %												6279																		6279	12558
2	471104 Lage dak, randafwerking beton/steen (deklijst)																																					
	Renovatie- klein herstel dakranden steen	56.00	m1	38.64	18	2035	21 %												2164																		2164	4328
2	471106 Lage dak, randafwerking aluminium trim																																					
	Vervangen dakrandafwerking aluminium trim	74.00	m1	38.67	24	2035	21 %												2862																			2862
2	471110 Hoge dak, bedekking bitumen																																					
	Klein onderhoud bitumen	618.00	m2	7.16	6	2030	21 %							4425						4425						4425						4425						17700
	Overlagen bitumen	618.00	m2	64.43	24	2041	21 %																		39818													39818
	Vervangen bitumen incl. isolatie	618.00	m2	114.48	48	2065	21 %																															
2	471110 Hoge dak, bedekking bitumen randstrook																																					
	Vervangen randstrook bitumen	162.50	m1	75.14	24	2041	21 %																		12210													12210
2	471110 Lage dak, bedekking bitumen																																					
	Klein onderhoud bitumen	168.00	m2	7.16	6	2030	21 %							1203						1203						1203												3609
	Overlagen bitumen	168.00	m2	64.43	24	2048	21 %																									10824						10824
	Vervangen bitumen incl. isolatie	168.00	m2	114.48	48	2072	21 %																															
2	471110 Lage dak, bedekking bitumen randstrook																																					
	Vervangen randstrook bitumen	82.00	m1	75.14	24	2035	21 %												6161																			6161
2	471125 Hoge dak, balast grind																																					
	Reinigen grind, mos en begroeiing verwijderen	618.00	m2	15.77	18	2053	21 %																														9746	9746
	Vervangen dakballast grind	618.00	m2	49.62	36	2035	21 %												30665																			30665
2	471125 Lage dak, balast grind																																					

Datum: 20-3-2024

Dertigjaren begroting

C	Omschrijving	Hvh	Enh	Prijs	Cy	StJr	Btw	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	Totaal
	Reinigen grind, mos en begroeiing verwijderen	168.00	m2	15.77	18	2053	21 %																														2649	2649
	Vervangen dakballast grind	168.00	m2	49.62	36	2035	21 %												8336																				8336
2	471128 Loodslabben dakopbouw																																					
	Vervangen loodslabben plat dak	22.00	m1	127.73	36	2035	21 %												2810																				2810
2	471128 Loodslabben hoge dak-gevel achterzijde																																					
	Vervangen dakranden lood	158.00	m1	127.73	36	2035	21 %												20181																				20181
2	471128 Loodslabben hoge dak-gevel voorzijde																																					
	Vervangen dakranden lood	66.00	m1	127.73	36	2035	21 %												8430																				8430
2	471128 Loodslabben lage dak-gevel																																					
	Vervangen dakranden lood	12.00	m1	127.73	36	2035	21 %												1533																				1533
2	471196 Valbeveiliging																																					
	Renovatie valbeveiliging	1.00	pst	2307.40	24	2035	21 %												2307																				2307
2	576103 Schoorsteen metselwerk																																					
	Renovatie afdekplaat schoorsteen	1.00	st	1796.33	36	2035	21 %												1796																				1796
	Vervangen loodaansluiting	1.00	st	624.15	36	2035	21 %												624																				624
	Vervangen voegwerk metselwerk	1.00	st	2188.35	36	2035	21 %												2188																				2188
2	576196 Schoorsteen dakdoorvoeren																																					
	Renovatie schoorsteen/dakdoorvoer	1.00	st	1800.03	24	2035	21 %												1800																				1800
	Totaal 1 DAKEN											264	5628						98402	7199					52292	5628					12591	18109				21102	221214
	2 GEVELS																																					
2	211001 Gevelbekleding dakopbouw																																					
	Renovatie gevelbekleding	20.00	m2	51.07	24	2024	21 %	1021																								1021						2043
	Vervangen gevelbekleding	20.00	m2	164.16	48	2047	21 %																								3283							3283
2	211002 Balkon -Beletage, gevelafdekking																																					
	Vervangen gevelafdekker beton	66.00	m1	42.18	48	2047	21 %																								2784							2784
	Vervangen kitvoeg	66.00	m1	36.06	24	2071	21 %																															
3	211002 Gevelafdekking beton elementen																																					
	Vervangen gevelafdekker beton	162.50	m1	42.18	48	2047	21 %																								6854							6854
	Vervangen kitvoeg	162.50	m1	36.06	24	2071	21 %																															
3	211004 Gevelafdekking keramisch																																					
	Vervangen gevelafdekking keramisch	162.50	m1	111.11	48	2047	21 %																								18055							18055
	Vervangen voegwerk	162.50	m1	48.98	24	2071	21 %																															
2	211008 Balkon -Beletage, scherm staal & draadglas																																					
	Vervangen balkonscherm staal, draadglas	15.00	st	984.92	48	2030	21 %						14774																											14774

Datum: 20-3-2024

Dertigjaren begroting

C	Omschrijving	Hvh	Enh	Prijs	Cy	StJr	Btw	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	Totaal
2	212003 Gevelconstructie metselwerk																																					
	Scheurherstel, reinigen, kit & hydrofoberen	1.00	pst	130898.10	60	2084	9 %																																
2	281002 Balkon -Beletage, constructie																																					
	Renovatie beton	66.00	m2	113.36	36	2030	21 %							7482																									7482
2	281002 Galerij, betonnen kolommen																																					
	Renovatie beton	144.00	m1	21.62	36	2035	21 %												3113																				3113
2	281002 Galerij, betonnen platen																																					
	Renovatie beton	288.00	m2	113.36	36	2035	21 %												32648																				32648
2	281002 Galerij, betonnen vloer																																					
	Renovatie beton	465.00	m2	56.49	36	2035	21 %												26268																				26268
2	314001 Buitendeur, hout hoofdentrée																																					
	Renovatie buitendeur hout	2.00	st	317.41	24	2071	21 %																															
	Vervangen buitendeur hout	2.00	st	2048.03	48	2047	21 %																								4096							4096
2	314001 Buitendeur, hout tuindeur																																					
	Renovatie buitendeur hout	4.00	st	251.76	24	2048	21 %																									1007						1007
	Vervangen buitendeur hout	4.00	st	1116.77	48	2072	21 %																															
2	314006 Buitendeur, aluminium woningtoegang																																					
	Vervangen buitendeur aluminium	108.00	st	1288.09	48	2072	21 %																															
2	314009 Buitendeur, kunststof balkondeur																																					
	Reinigen en behandelen met was	96.00	st	35.78	6	2030	21 %							3435						3435						3435						3435						13740
	Vervangen buitendeur kunststof	96.00	st	1143.37	36	2060	21 %																															
2	314034 Hang en sluitwerk appartementen																																					
	Vervangen hang en sluitwerk	108.00	app	498.93	36	2047	21 %																								53884							53884
2	314095 Hang en sluitwerk gem. buitendeuren																																					
	Vervangen hang en sluitwerk	5.00	st	234.61	24	2047	21 %																								1173							1173
2	314101 Buitenkozijnen hout																																					
	Renovatie buitenkozijnen hout	34.00	m2	163.91	24	2048	21 %																									5573						5573
	Vervangen buitenkozijnen hout	34.00	m2	790.90	48	2072	21 %																															
2	314105 Buitenkozijnen metaal																																					
	Reinigen buitenkozijnen metaal	35.00	m2	8.58	6	2024	21 %	300						300						300						300						300						1502
	Renovatie buitenkozijnen metaal	35.00	m2	110.09	24	2047	21 %																								3853							3853
2	314106 Buitenkozijnen aluminium																																					
	Reinigen buitenkozijnen aluminium	597.00	m2	8.58	6	2030	21 %							5122						5122						5122												15367
	Renovatie buitenkozijnen aluminium	597.00	m2	85.89	24	2048	21 %																									51276						51276
	Vervangen buitenkozijnen aluminium	597.00	m2	929.28	48	2072	21 %																															

Datum: 20-3-2024

Dertigjaren begroting

C	Omschrijving	Hvh	Enh	Prijs	Cy	StJr	Btw	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	Totaal
3	314108 Glas, dubbele beglazing																																					
	Vervangen buitenkozijnen beglazing glas dubbel	1387.00	m2	207.73	24	2060	21 %																																
2	314108 Glas, enkele beglazing																																					
	Vervangen buitenkozijnen beglazing glas enkel	85.00	m2	100.55	48	2047	21 %																								8547							8547
3	341001 Balkon -Frans, reling hout																																					
	Renovatie balkonreling hout	172.50	m1	106.48	36	2066	21 %																															
2	341005 Balkon -Beletage, reling staal																																					
	Renovatie reling staal	64.00	m1	186.85	36	2035	21 %												11958																				11958
3	341005 Balkon -Frans, hekwerk staal																																					
	Renovatie balkonhekken staal waterzijde	172.50	m1	331.54	36	2066	21 %																															
2	341005 Galerij, reling staal																																					
	Renovatie reling staal	306.00	m1	78.94	36	2035	21 %												24156																				24156
2	341005 Hekwerk staal 7e																																					
	Renovatie balkonhekken staal	84.00	m1	224.30	36	2035	21 %												18841																				18841
3	411029 Gevelafwerking voegwerk geknipt																																					
	Vervangen partieel- voegwerk geknipt (5%)	107.90	m2	221.83	10	2024	21 %	23935										23935													23935								71806
3	431012 Galerij, tegelwerk vloer																																					
	Renovatie & vervangen voegwerk	465.00	m2	27.21	30	2040	21 %																	12653															12653
2	521105 Hemelwaterafvoer staal gegalvaniseerd																																					
	Vervangen hemelwaterafvoer staal gegalvaniseerd	88.00	m1	128.79	36	2035	21 %												11334																				11334
2	521109 Hemelwaterafvoer pvc																																					
	Vervangen hemelwaterafvoer pvc	52.00	m1	52.96	30	2029	21 %						2754																										2754
2	521109 Hemelwaterafvoer stadsuitloop																																					
	Vervangen stadsuitloop	6.00	st	144.57	30	2029	21 %						867																										867
	Totaal 2 GEVELS							25257					3621	31113				23935	128318	8857				12653		8857		23935		102530	62613							431691

3 BUITEN SCHILDERWERK

2	431033 Schilderwerk beton galerij-beplating																																					
	Aanbrengen sauswerk/coating	576.00	m2	29.33	18	2030	21 %							16894																					16894				33788
2	431033 Schilderwerk beton galerij-plafond																																					
	Aanbrengen sauswerk/coating	465.00	m2	29.33	18	2030	21 %							13638																					13638				27277
2	460001 Schilderwerk hout buitendeur																																					
	Schilderen buitendeuren hout	6.00	st	157.01	6	2030	9 %							942						942							942								942				3768

Datum: 20-3-2024

Dertigjaren begroting

C	Omschrijving	Hvh	Enh	Prijs	Cy	StJr	Btw	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	Totaal
2	460001 Schilderwerk hout buitenkozijnen incl ramen																																					
	Schilderen buitenkozijnen hout	34.00	m2	101.02	6	2030	9 %							3435						3435						3435						3435						13739
2	460005 Schilderwerk staal reling galerij																																					
	Schilderen staal	306.00	m1	14.90	18	2035	9 %												4559																		4559	9119
2	460033 Schilderwerk op metaal hek																																					
	Schilderen staal	256.50	m2	56.78	18	2035	9 %												14564																		14564	29128
2	460033 Schilderwerk staal reling balkon																																					
	Schilderen staal	172.50	m1	21.56	18	2035	9 %												3719																		3719	7438
	Totaal 3 BUITEN SCHILDERWERK													34909					22843	4377						4377						34909					22843	124257
	4 INTERIEUR																																					
2	323001 Gem binnendeuren, deur hout																																					
	Renovatie binnendeuren hout	28.00	st	474.02	30	2033	21 %										13273																					13273
2	432012 Vloerafwerking entrée-trappenhuis, tegels																																					
	Renovatie vloerafwerking tegels	95.00	pst	2438.61	30	2048	21 %																									231668						231668
2	432019 Vloerafwerking schoonloopmat																																					
	Vervangen coralmat/schoonloopmat	2.00	m2	89.49	5	2028	21 %					179					179							179									179					179	1074
2	460001 Schilderwerk trappenhuis, houten & stalen onderdelen																																					
	Schilderwerk houten & stalen onderdelen	1.00	pst	8722.64	15	2033	9 %										8723																	8723						17445
2	460033 Schilderwerk trappenhuis, sauswerk																																					
	Sauswerk incl herstel scheuren	1.00	pst	9885.66	15	2033	9 %										9886																	9886						19771
2	752005 Postkasten																																					
	Vervangen postkasten	108.00	app	109.30	30	2033	21 %										11804																							11804
	Totaal 4 INTERIEUR											179					43864							179									250455					179	295035
	5 TECH. INSTALLATIES																																					
2	511154 Gasvoorziening																																					
	Afsluiting gasleiding 2040	108.00	app	342.73	0	2040	21 %																	37015														37015
2	512605 Watervoorziening																																					
	Renovatie waterleidingen	1.00	pst	28410.33	48	2047	21 %																									28410						28410
2	523009 Binnenriolering leidingstelsel																																					
	Vervangen aansluiting app. en standleiding	108.00	app	1647.71	48	2066	21 %																															
2	523009 Buitenriolering leidingstelsel																																					
	Doorspoelen buitenriolering	1.00	pst	523.24	3	2026	21 %			523			523			523			523				523				523				523				523			523	5232
	Vervangen buitenriolering	1.00	pst	10475.51	48	2047	21 %																									10476						10476
2	523098 Binnenriolering, vuilwaterpompen																																					

Datum: 20-3-2024

Dertigjaren begroting

C	Omschrijving	Hvh	Enh	Prijs	Cy	StJr	Btw	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	Totaal
	Vervangen vuilwaterpompen	2.00	st	368.74	24	2026	21 %			737																								737				1475
2	531498 Binnenriolering, hydrofoor																																					
	Vervangen	1.00	st	6798.19	18	2032	21 %									6798																		6798				13596
	Vervangen	1.00	st	6798.19	18	2024	21 %	6798																		6798												13596
2	553198 C.V.- expansievat collectief																																					
	Vervangen expansievat collectief	1.00	st	644.03	18	2037	21 %														644																	644
2	553198 C.V.- ketel cascadesysteem																																					
	Vervangen CV-ketel bij cascadesysteem	5.00	st	7871.59	18	2037	21 %														39358																	39358
2	553198 C.V.- pomp collectief																																					
	Vervangen CV-pomp elektronisch toerengeregeld	1.00	st	3935.80	18	2037	21 %														3936																	3936
2	612599 Bliksembeveiliging																																					
	Onderhoud & controle bliksembeveiliging	1.00	pst	839.18	5	2024	21 %	839					839					839						839					839						839				5035
3	615109 Electra armaturen																																					
	Vervangen armaturen - LED	1.00	pst	27592.68	36	2060	21 %																															
	Vervangen lampen - LED	1.00	pst	516.43	3	2024	21 %	516		516			516			516				516				516				516				516				516			5164
2	615199 Deurbelinstallatie																																					
	Vervangen deurbelinstallatie	108.00	app	334.42	18	2030	21 %							36117																								72235
2	623199 Automatische deuren																																					
	Vervangen aandrijving	1.00	st	3220.21	15	2029	21 %						3220																3220									6440
4	623199 Electra bedrading & groepen																																					
	Totale vervaning/renovatie	108.00	app	1613.83	0	2072	21 %																															
2	641100 Deurmeldinstallatie, halofoon																																					
	Vervangen deuropener	12.00	st	474.54	18	2035	21 %												5694																		5694	11389
	Vervangen halofoon-huistelefoon	108.00	app	574.35	18	2070	21 %																															
2	651305 Poederblusser																																					
	Vervangen/nieuw installeren poederblusser	21.00	st	263.39	12	2031	21 %								5531												5531											11062
2	651399 Brandbeveiliging brandslanghaspel																																					
	Vervangen brandslanghaspel	2.00	st	773.14	18	2035	21 %												1546																		1546	3093
2	661199 Personenlift 1 (kabellift)																																					
	Reservering revisie liftmachine incl. traktieschijf en kabels	1.00	pst	27192.80	24	2043	21 %																				27193											27193
	Reservering revisie stopplaatsdeur(en)	1.00	pst	6440.39	24	2043	21 %																				6440											6440
	Reservering vervangen besturingsapparatuur	1.00	pst	22899.20	24	2043	21 %																				22899											22899
	Reservering vervangen cabinedeur/schachtdeur	1.00	pst	15743.19	24	2043	21 %																				15743											15743

Datum: 20-3-2024

Dertigjaren begroting

C	Omschrijving	Hvh	Enh	Prijs	Cy	StJr	Btw	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	Totaal
	Reservering vervangen frequentieregeling en tableaux	1.00	pst	12880.81	12	2031	21 %								12881												12881												25762
2	661199 Personenlift 2 (kabellift)																																					
	Reservering revisie liftmachine incl. traktieschijf en kabels	1.00	pst	27192.80	24	2043	21 %																				27193												27193
	Reservering revisie stopplaatsdeur(en)	1.00	pst	6440.39	24	2043	21 %																				6440												6440
	Reservering vervangen besturingsapparatuur	1.00	pst	22899.20	24	2043	21 %																				22899												22899
	Reservering vervangen cabinedeur/schachtdeur	1.00	pst	15743.19	24	2043	21 %																				15743												15743
	Reservering vervangen frequentieregeling en tableaux	1.00	pst	12880.81	12	2031	21 %								12881												12881												25762
	Totaal 5 TECH. INSTALLATIES							8154		1261	516		4583	36634	31293	7321	516	839	7764	516	43938	523	1356	37015	523	7315	175844	4583	516		39409	36634	839	8059	516		7764	464231
	6 ALGEMEEN																																					
	000096 Klein onderhoud & onvoorzien																																					
	Reservering per appartement per jaar	108.00	app	90.70	1	2024	21 %	9796	9796	9796	9796	9796	9796	9796	9796	9796	9796	9796	9796	9796	9796	9796	9796	9796	9796	9796	9796	9796	9796	9796	9796	9796	9796	9796	9796	9796	9796	293868
	471196 Contract valbeveiliging																																					
	Contract	1.00	pst	178.91	5	2025	21 %		179					179					179					179					179						179				1073
	531498 Contract hydrofoor																																					
	Jaarlijks onderhoud / verhelpen storingen	1.00	pst	515.45	1	2024	21 %	515	515	515	515	515	515	515	515	515	515	515	515	515	515	515	515	515	515	515	515	515	515	515	515	515	515	515	515	515	515	15464
	553198 Warmte installatie collectief																																					
	Keuring gasleiding, inst.	1.00	st	700.59	4	2024	21 %	701				701				701				701				701			701				701				701			5605
	Onderhoud technische installatie Goorhuis	1.00	pst	1488.30	1	2024	21 %	1488	1488	1488	1488	1488	1488	1488	1488	1488	1488	1488	1488	1488	1488	1488	1488	1488	1488	1488	1488	1488	1488	1488	1488	1488	1488	1488	1488	1488	1488	44649
	612599 Contract bliksembeveiliging																																					
	Controle bliksembeveiliging	1.00	pst	257.62	5	2025	21 %		258					258					258					258					258						258				1546
	623199 Automatische schuifdeuren																																					
	Jaarlijks onderhoud / verhelpen storingen	1.00	pst	357.78	1	2024	21 %	358	358	358	358	358	358	358	358	358	358	358	358	358	358	358	358	358	358	358	358	358	358	358	358	358	358	358	358	358	358	10733
	Vervangen aandrijving	1.00	st	3220.21	15	2029	21 %						3220															3220											6440
	651305 Contract blusmiddelen																																					
	Controle poederblusser	1.00	pst	583.22	1	2024	21 %	583	583	583	583	583	583	583	583	583	583	583	583	583	583	583	583	583	583	583	583	583	583	583	583	583	583	583	583	583	583	17497
	651399 Brandbeveiliging brandslanghaspel																																					
	Controle brandslanghaspel	1.00	st	132.06	5	2024	21 %	132					132					132					132					132						132					792
	651399 Brandbeveiliging drogeblusleiding																																					
	Druktest / afpersen	1.00	pst	858.72	5	2025	21 %		859					859					859					859					859						859				5152
	661199 Contract personenlift																																					
	Onderhoudscontract / keuring	1.00	pst	2647.72	1	2024	21 %	2648	2648	2648	2648	2648	2648	2648	2648	2648	2648	2648	2648	2648	2648	2648	2648	2648	2648	2648	2648	2648	2648	2648	2648	2648	2648	2648	2648	2648	2648	79432
	Totaal 6 ALGEMEEN							16221	16683	15388	15388	16089	18740	16683	15388	16089	15388	15520	16683	16089	15388	15388	15520	17384	15388	15388	15388	19441	16683	15388	15388	16089	15520	16683	15388	16089	15388	482251
	Totaal Oranjehof							49632	16683	16649	15905	16268	27208	124967	46681	23410	59769	40295	274009	37038	59326	16090	16876	67051	68203	41565	191411	47959	17200	15388	169918	418808	16359	24742	15905	16089	67276	2018680