

**Offerte nummer 6126****IBAN** NL26 RABO 0301 7022 76**Btw-nr** NL855236620B01**KvK-nr** 63438410

Offertedatum      Klantnummer      Deze offerte is geldig tot :  
**18-04-2024**      **2323**      **17-7-2024**

Omschrijving	Aantal	Prijs excl. btw
--------------	--------	-----------------

Aansluitend op het recente onderhoud tussen u en Dhr. Johannes Hoogenraad alsmede een visuele inspectie ter plaatse, wat gezien moet worden als een momentopname, is het ons een genoegen u als volgt te mogen informeren.

Werkzaamheden woning zoals besproken tijdens inspectie met Dhr. Johannes Hoogenraad :	1,00	10.933,88
---	------	-----------

\* Injectie tegen optrekkend vocht gefundeerde muren woning zoals besproken. In totaal +/- 50,00 m1.

\* Funderingsvoet buitenmuren woning rondom afdichten zoals besproken, exclusief graafwerkzaamheden. In totaal +/- 45,00 m1.

\*\*\* Wij zullen ter plekke nameting doen van exact aantal meters. Meer of minder meters worden evenredig verrekend.

\*\*\* Parkeer kosten zijn niet inbegrepen in deze offerte. Parkeer kosten worden achteraf aan u doorberekend.

Werk adres : Vossenpelssestraat 31, 6663 KE in Lent.

**GRAAG VOORAF :**

\*\*\* Plinten, voorzetwanden, meubels en obstakels verwijderen, zodat wij onverhinderd te werk kunnen gaan.

\*\*\* Uitgraven funderingsvoet buitenmuren woning zoals besproken tijdens inspectie.

**Omschrijving injectie werkzaamheden :**

\* Gefundeerde muren woning zoals besproken injecteren tegen optrekkend vocht. In totaal +/- 50,00 m1.

\* Injectie creme wordt onder lage druk aangebracht.

\* Verwachte droogtijd 12+ maanden.

**Omschrijving funderingsvoet buitenmuren woning rondom werkzaamheden :**

\* Funderingsvoet buitenmuren woning rondom saneren tot op draagkrachtige ondergrond. In totaal +/- 45,00 m1.

\* Aanwezige doorvoeren afdichten.

\* Slechte voegen en gaten/oneffenheden repareren / dichtzetten daar waar nodig.

\* Funderingsvoet buitenmuren woning rondom dichtzetten met spermortel. In totaal +/- 45,00 m1.

\* Funderingsvoet buitenmuren woning rondom afdichten met 2 laags MB2K systeem. In totaal +/- 45,00 m1.

\* Ter bescherming van onze waterdichte afdichtings lagen zullen wij isolatie platen plaatsen ( 2 - 4 cm dik).

\*\*\* Eigenaar plaatst na uitgevoerde werkzaamheden zelf de grond terug zoals besproken tijdens inspectie.

**Offertenummer 6126****Vochtpro B.V.**

Kade 13A

6718 XG Ede

t 0850606820

e info@vochtpro.nl

i www.vochtpro.nl

**IBAN** NL26 RABO 0301 7022 76**Btw-nr** NL855236620B01**KvK-nr** 63438410

Offertedatum Klantnummer

**18-04-2024****2323**Deze offerte is geldig tot : **17-7-2024****Omschrijving****Aantal Prijs excl. btw**

Inbegrepen : materiaal, arbeid, voorrijkosten, puin afvoeren, garantie. Wij werken uitsluitend met producten van Remmers BV. 10 JAAR GARANTIE OP UITGEVOERDE AFDICHTINGS WERKZAAMHEDEN.

Btw %	Grondslag	Bedrag	Totaal excl. btw	€	10.933,88
0,00	0,00	0,00	Totaal btw	€	2.296,12
9,00	0,00	0,00	<b>Offertebedrag</b>	<b>€</b>	<b>13.230,00</b>
21,00	10.933,88	2.296,12			

Op al onze offertes, overeenkomsten en opdrachtbevestigingen zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

Indien u instemt met deze aanbieding verzoek ik u vriendelijk om een exemplaar te ondertekenen en aan ons te retourneren.

**Voor akkoord:**

Vochtpro is officieel sponsor van :

Datum \_\_\_\_\_



Handtekening \_\_\_\_\_