Informatie ten behoeve van Energielabel
Meridiaan (Westelijk Halfrond 107-219)

Betreft: ENERGIELABEL

Bij een aanvraag van een energielabel wordt veelal gevraagd om informatie met betrekking tot collectieve installaties.



Hieronder treft u informatie aan van de collectieve installaties/delen en op het tweede blad enkele foto's van de technische details van de Cv-ketel, de Cv-boiler en de dakventilator.

1. Cv-ketels
   Vervangen in 2014 / er is gemonteerd een cascade set met 8 x Remeha Quinta Pro 115.
2. Warm water ketels
   Vervangen in 2014 / er is gemonteerd een cascade set met 2 x Remeha Quinta HR.
   Deze verwarmen een wisselaar die het koud water opwarmt en opslaat in 3 stuks geïsoleerde buffervaten van 500 liter.
3. Het e.e.a. volledig aangestuurd door (Schakelkast – Regelkast) HCS Regeling op buiten temperatuur en optimalisatie regeling.
4. Spouwmuren: Rc- waarde van 1,82 m²K/W
5. Hoogrendementsbeglazing (HR++): Max. U-waarde van 1,2 W/m²K
6. Isolerende deuren: Max. U-waarde van 2,0 W/m²K
7. Isolerende gevelpanelen (kozijn): Max. U-waarde van 0,7 W/m²K

Let wel: het energielabel is verplicht bij verkoop van de woning en dient door de eigenaar zelf te worden geregeld.

Voor meer informatie over het energielabel; zie: www.energielabelvoorwoningen.nl

Vertrouwend u hiermee voldoende te hebben ingelicht.

Met vriendelijke groet,
Van 't Hof Rijnland Vastgoedmanagement B.V

Cv-installatie:



Cv-boiler:



Dakventilator:

