

Erratum Touwenterrein

April 2010

Renvooi:

-Schakelmateriaal: armaturen staan niet op de tekeningen.

Technische omschrijving:

Grondwerk:

- Achter de woningen Vierwindenstraat 137, 117 en 139 wordt bestrating aangebracht, betontegels 600x600 mm.

Vloerafwerking:

- Vloerverwarming komt wel in de toiletten.

Verwarming:

- "m.u.v. de toilet" komt te vervallen.
- Badkamer 22^o C (inclusief radiatoraansluiting).
- "entree of hal" komt te vervallen. Temperatuurregeling komt alleen in de entree van de woning aan de Vierwindenstraat 117.

Plattegronden:

De doorsnede AA van Blok A is niet schaal 1:100 maar 1:200.

Vierwindenstraat 137: RTH en ⊗ in de entree komen te vervallen.

Vierwindenstraat 117: ⊗ in de hal komt te vervallen.

Vierwindenstraat 119: ⊗ in de entree komt te vervallen.

Vierwindenstraat 125: ⊗ in de entree komt te vervallen.

Vierwindenstraat 131: ⊗ in de entree komt te vervallen. SL 1 = SL 2 en SL 2 = SL 1

Vierwindenstraat 123: ⊗ in de entree komt te vervallen. SL 1 = SL 2 en SL 2 = SL 1

Vierwindenstraat 129: ⊗ in de entree komt te vervallen. SL 1 = SL 2 en SL 2 = SL 1

Vierwindenstraat 135: ⊗ in de entree komt te vervallen. SL 1 = SL 2 en SL 2 = SL 1

Vierwindenstraat 139: ⊗ en ⊗ in de entree komt te vervallen.

Vierwindenstraat 141: ⊗ in de entree komt te vervallen.

Vierwindenstraat 143: ⊗ in de entree komt te vervallen.

Vierwindenstraat 145: ⊗ in de entree komt te vervallen.