

MJOP Vve B011, Borneokade en Stokerkade te Amsterdam

Index: 1%

incl.btw

Omschrijving	Hvh	Uitv	Eenh	Bedrag	NF	Cls	Start	Stop	Planni ngnive au	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Totaal
										96.270	109.677	60.267	32.852	44.943	60.727	177.856	177.024	29.320	13.612	€ 802.548
gebouw van Herk	1				1					96.270	109.677	60.267	32.852	44.943	60.727	177.856	177.024	29.320	13.612	€ 802.548
Exterieur	1	pst								93.265	109.533	58.088	31.889	34.958	60.576	176.863	176.871	29.165	1.627	€ 772.836
Gevels	1	pst								16.646	62.649	2.980	22.915		2.873	40.790	108.166		1.627	€ 258.645
Gevelconstructie kalkzandsteen garage	123		m2							525										€ 525
herstel metselwerk	1	123	m2	€ 3		12j	01-2019			525										€ 525
Gevelconstructie baksteen Noordgevel (stokerkade)	283		m2							1.211										€ 1.211
Rein. metselwerk baksteen	1	283	m2	€ 9		20j	01-2030													
Herst. metselwerk baksteen	1	283	m2	€ 3		12j	01-2019			1.211										€ 1.211
Gevelconstructie baksteen Westgevel	169		m2							722										€ 722
Rein. metselwerk baksteen	1	169	m2	€ 9		20j	01-2030													
Herst. metselwerk baksteen	1	169	m2	€ 3		12j	01-2019			722										€ 722
Gevelconstructie baksteen Zuidgevel (Borneokade)	84		m2							360										€ 360
Rein. metselwerk baksteen	1	84	m2	€ 9		20j	01-2030													
Herst. metselwerk baksteen	1	84	m2	€ 3		12j	01-2019			360										€ 360
Hardsteen afdekplaten/dorpels (westgevel)	50		m1										1.532						1.627	€ 3.159
Verv. gevelafdekking natuursteen	1	50	m1	€ 125		40j	01-2038													
Herst. gevelafdekking natuursteen	1	50	m1	€ 13		6j	01-2022						912						968	€ 1.880
Rein. gevel natuursteen	1	50	m2	€ 9		6j	01-2022						620						658	€ 1.279
Gevelafwerking voegwerk verdiept baksteen	533		m2							2.017										€ 2.017
Herst. voegwerk verdiept	1	533	m2	€ 3		12j	01-2019			2.017										€ 2.017
Gevelbekleding composiettegels	340		m2										15.005							€ 15.005
Verv. gevelbekleding tegelwerk	1	340	m2	€ 250		40j	01-2038													
Herst. gevelbekleding tegelwerk	1	340	m2	€ 30		12j	01-2022						15.005							€ 15.005
Gevelbekleding aluminium noordgevel in patio's	78		m2								6.784		1.113							€ 7.896
Gevelbekleding inkorten en waterslag aanbrengen	1	78	m2	€ 60		36j	01-2020	01-2021			6.784									€ 6.784
Verv. gevelbekleding aluminium	1	78	m2	€ 97		36j	01-2034													
Herst. gevelbekleding aluminium	1	78	m2	€ 10		12j	01-2022						1.113							€ 1.113
Gevelbekleding aluminium trommels 3e verdieping	333		m2										4.725		2.873					€ 7.599
Vervangen zetwerk bovenzijde	1	333	m2	€ 6		36j	01-2024								2.873					€ 2.873
Verv. gevelbekleding aluminium	1	333	m2	€ 97		36j	01-2034													
Herst. gevelbekleding aluminium	1	333	m2	€ 10		12j	01-2022						4.725							€ 4.725
Gevelbekleding aluminium zuidgevel in patio's inc	38		m2								3.295		540							€ 3.835
Gevelbekleding inkorten en waterslag aanbrengen	1	38	m2	€ 60		36j	01-2020	01-2021			3.295									€ 3.295
Verv. gevelbekleding aluminium	1	38	m2	€ 97		36j	01-2034													

MJOP Vve B011, Borneokade en Stokerkade te Amsterdam

Index: 1%

incl.btw

Omschrijving	Hvh	Uitv	Eenh	Bedrag	NF	Cls	Start	Stop	Planni ngnive au	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Totaal
Herst. gevelbekleding aluminium	1	38	m2	€ 10		12j	01-2022						540							€ 540
Gevel na-isolatie gestuct galerij gevels as B-C	277		m2								5.184						16.507			€ 21.691
Verv. gevelisolatie stucwerk	0	55	m2	€ 65		24j	01-2020				5.184									€ 5.184
Verv. gevelisolatie stucwerk	1	166	m2	€ 65		24j	01-2026										16.507			€ 16.507
Verv. gevelisolatie stucwerk	0	55	m2	€ 65		24j	01-2030													
Herst. gevel-isolatie stucwerk	0	55	m2	€ 7		12j	01-2032													
Herst. gevel-isolatie stucwerk	1	166	m2	€ 7		12j	01-2038													
Herst. gevel-isolatie stucwerk	0	55	m2	€ 7		12j	01-2042													
Gevel na-isolatie gestuct gevels langs vluchttrap	160		m2								3.000						9.552			€ 12.552
Verv. gevelisolatie stucwerk	0	32	m2	€ 65		24j	01-2020				3.000									€ 3.000
Verv. gevelisolatie stucwerk	1	96	m2	€ 65		24j	01-2026										9.552			€ 9.552
Verv. gevelisolatie stucwerk	0	32	m2	€ 65		24j	01-2030													
Herst. gevel-isolatie stucwerk	0	32	m2	€ 7		12j	01-2032													
Herst. gevel-isolatie stucwerk	1	96	m2	€ 7		12j	01-2038													
Herst. gevel-isolatie stucwerk	0	32	m2	€ 7		12j	01-2042													
Gevel na-isolatie gestuct noordkant in hangende	1.050		m2								19.675						62.656			€ 82.331
Verv. gevelisolatie stucwerk	0	210	m2	€ 65		24j	01-2020				19.675									€ 19.675
Verv. gevelisolatie stucwerk	1	630	m2	€ 65		24j	01-2026										62.656			€ 62.656
Verv. gevelisolatie stucwerk	0	210	m2	€ 65		24j	01-2030													
Herst. gevel-isolatie stucwerk	0	210	m2	€ 7		12j	01-2032													
Herst. gevel-isolatie stucwerk	1	630	m2	€ 7		12j	01-2038													
Herst. gevel-isolatie stucwerk	0	210	m2	€ 7		12j	01-2042													
Gevel na-isolatie gestuct zuidkant patio's	898		m2								16.825						17.861			€ 34.686
Verv. gevelisolatie stucwerk	0	180	m2	€ 65		24j	01-2020				16.825									€ 16.825
Verv. gevelisolatie stucwerk	0	180	m2	€ 65		24j	01-2026										17.861			€ 17.861
Verv. gevelisolatie stucwerk	1	539	m2	€ 65		24j	01-2030													
Herst. gevel-isolatie stucwerk	0	180	m2	€ 7		12j	01-2032													
Herst. gevel-isolatie stucwerk	0	180	m2	€ 7		12j	01-2038													
Herst. gevel-isolatie stucwerk	0	180	m2	€ 7		12j	01-2042													
Onderdorpel hardsteen	56		m1							6.796										€ 6.796
Verv. onderdorpel hardsteen	1	56	m1	€ 85		48j	01-2019			6.796										€ 6.796
Herst. onderdorpel natuursteen	1	56	m2	€ 0		12j	01-2019			0										
Waterslag/leklijst aluminium	132		m1								5.724						608			€ 6.331
Verv. waterslag aluminium	1	132	m1	€ 30		36j	01-2020				5.724									€ 5.724
Herst. waterslag aluminium	1	132	m1	€ 3		6j	01-2026										608			€ 608
Waterslag/leklijst aluminium (vervangen 2014)	164		m1														752			€ 752
Verv. waterslag aluminium	1	164	m1	€ 30		36j	01-2050													
Herst. waterslag aluminium	1	164	m1	€ 3		6j	01-2026										752			€ 752

MJOP Vve B011, Borneokade en Stokerkade te Amsterdam

Index: 1%

incl.btw

Omschrijving	Hvh	Uitv	Eenh	Bedrag	NF	Cls	Start	Stop	Planni ngnive au	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Totaal
Waterslag/leklijst aluminium in kozijnen gevelstuc	50		m1								2.163						230			€ 2.393
nieuwe waterslag aluminium	1	50	m1	€ 30		36j	01-2020				2.163									€ 2.163
Herst. waterslag aluminium	1	50	m1	€ 3		6j	01-2026										230			€ 230
Gevelrooster inbouw houten gevel (zuid)	35		st								1.147									€ 1.147
Verv. gevelrooster aluminium	1	35	st	€ 225		40j	01-2033													
Rein. gevelrooster aluminium	1	35	st	€ 23		12j	01-2021				1.147									€ 1.147
Gevelrooster inbouw metselwerk plint (zuid)	14		st								459									€ 459
Verv. gevelrooster aluminium	1	14	st	€ 225		40j	01-2033													
Rein. gevelrooster aluminium	1	14	st	€ 23		12j	01-2021				459									€ 459
Ventilatiooroster aluminium	126		m1								1.374									€ 1.374
Verv. vent.rooster aluminium	1	126	m1	€ 75		40j	01-2033													
Rein. ventilatiooroster aluminium	1	126	m1	€ 8		12j	01-2021				1.374									€ 1.374
Loodslabben opgaand werk	365		m1							1.303						1.383				€ 2.686
Verv. loodslab opgaand werk	1	365	m1	€ 35		48j	01-2046													
Herst. + aanklop. lood opgaand werk	1	365	m1	€ 3		6j	01-2019			1.303						1.383				€ 2.686
Kitvoeg t.p.v. kozijnen	2.600		m1							3.712						39.407				€ 43.119
Verv. kitvoeg	1	2.600	m1	€ 10		18j	01-2025									39.407				€ 39.407
Herst. kitvoeg	1	2.600	m1	€ 1		6j	01-2019			3.712						0				€ 3.712
Balkons, galerijen en trappen	1		pst							8.579						9.107				€ 17.686
reinigen houten treden door bewoners zelf	1																			
Hekwerk en trap metaal toegangen zuid incl.	7		st							2.499						2.652				€ 5.151
Verv. hekwerk metaal incl houten treden	1	7	st	€ 2.250		40j	01-2038													
Herst. hekwerk metaal en houten treden	1	7	st	€ 250		6j	01-2019			2.499						2.652				€ 5.151
Hekwerk toegang metaal noord incl. postkast	7		st							1.499						1.591				€ 3.091
Verv. hekwerk metaal	1	7	st	€ 1.500		40j	01-2038													
Herst. hekwerk metaal	1	7	st	€ 150		6j	01-2019			1.499						1.591				€ 3.091
Trap, hekwerk en houten treden noord	6		st							2.142						2.273				€ 4.415
Verv. hekwerk metaal en houten treden	1	6	st	€ 2.250		40j	01-2038													
Herst. hekwerk metaal en houten treden	1	6	st	€ 250		6j	01-2019			2.142						2.273				€ 4.415
Doorval handloop schuifpui 2e verd. zuid	12		m1							212						225				€ 438
Verv. hekwerk aluminium	1	12	m1	€ 125		40j	01-2038													
Herst. hekwerk aluminium	1	12	m1	€ 13		6j	01-2019			212						225				€ 438
galerij glazen hek/st balusters tussen elipsen	6		st							1.028						1.091				€ 2.119
Verv. hekwerk aluminium	1	6	st	€ 1.200		40j	01-2038													
Herst. hekwerk aluminium	1	6	st	€ 120		6j	01-2019			1.028						1.091				€ 2.119
Terras trommels, handloop metaal	7		st							1.199						1.273				€ 2.472
Verv. hekwerk aluminium	1	7	st	€ 1.200		40j	01-2038													
Herst. hekwerk aluminium	1	7	st	€ 120		6j	01-2019			1.199						1.273				€ 2.472

MJOP Vve B011, Borneokade en Stokerkade te Amsterdam

Index: 1%

incl.btw

Omschrijving	Hvh	Uitv	Eenh	Bedrag	NF	Cls	Start	Stop	Planni ngnive au	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Totaal
Buitenkozijnen	1		pst							45.061				5.059		47.833				€ 97.953
1e verd pui O.P.T. (zuid)	103		m2							3.673						3.899				€ 7.572
Verv. kozijn hardhout	1	103	m2	€ 400		40j	01-2033													
Herst. kozijn hardhout	1	103	m2	€ 25		6j	01-2019			3.673						3.899				€ 7.572
2e verd pui O.P.T. (zuid)	86		m2							3.073						3.262				€ 6.336
Verv. kozijn hardhout	1	86	m2	€ 400		40j	01-2033													
Herst. kozijn hardhout	1	86	m2	€ 25		6j	01-2019			3.073						3.262				€ 6.336
3e verd smalle koz O.P.T. (trommel noord)	21		m2							744						789				€ 1.533
Verv. kozijn hardhout	1	21	m2	€ 400		40j	01-2033													
Herst. kozijn hardhout	1	21	m2	€ 25		6j	01-2019			744						789				€ 1.533
3e verd terraspui O.P.T. (trommel zuid)	60		m2							2.159						2.292				€ 4.450
Verv. kozijn hardhout	1	60	m2	€ 400		40j	01-2033													
Herst. kozijn hardhout	1	60	m2	€ 25		6j	01-2019			2.159						2.292				€ 4.450
BG pui Oregon-pine Transp (zuid)	113		m2							4.048						4.297				€ 8.345
Verv. kozijn hardhout	1	113	m2	€ 400		40j	01-2033													
Herst. kozijn hardhout	1	113	m2	€ 25		6j	01-2019			4.048						4.297				€ 8.345
glaspui O.P.T. langs helling (west)	24		m2							855						908				€ 1.763
Verv. kozijn hardhout	1	24	m2	€ 400		40j	01-2033													
Herst. kozijn hardhout	1	24	m2	€ 25		6j	01-2019			855						908				€ 1.763
Kozijn O.P.T. (in gevelisolatie) galerij	40		m2							1.436						1.524				€ 2.960
Verv. kozijn hardhout	1	40	m2	€ 400		40j	01-2033													
Herst. kozijn hardhout	1	40	m2	€ 25		6j	01-2019			1.436						1.524				€ 2.960
Kozijn O.P.T. (in golfplaat, patio noord)	86		m2							3.060						3.248				€ 6.308
Verv. kozijn hardhout	1	86	m2	€ 400		40j	01-2033													
Herst. kozijn hardhout	1	86	m2	€ 25		6j	01-2019			3.060						3.248				€ 6.308
Kozijn O.P.T. (in golfplaat, patio zuid)	110		m2							3.918						4.159				€ 8.077
Verv. kozijn hardhout	1	110	m2	€ 400		40j	01-2033													
Herst. kozijn hardhout	1	110	m2	€ 25		6j	01-2019			3.918						4.159				€ 8.077
Kozijn O.P.T. entree galerij	6		m2							215						228				€ 444
Verv. kozijn hardhout	1	6	m2	€ 400		40j	01-2033													
Herst. kozijn hardhout	1	6	m2	€ 25		6j	01-2019			215						228				€ 444
Kozijn O.P.T. in metselw (verh) gevel noord	212		m2							7.575						8.041				€ 15.616
Verv. kozijn hardhout	1	212	m2	€ 400		40j	01-2033													
Herst. kozijn hardhout	1	212	m2	€ 25		6j	01-2019			7.575						8.041				€ 15.616
Kozijn O.P.T. in metselw (verh) gevel west	20		m2							717						761				€ 1.478
Verv. kozijn hardhout	1	20	m2	€ 400		40j	01-2033													
Herst. kozijn hardhout	1	20	m2	€ 25		6j	01-2019			717						761				€ 1.478
Schuifpui buiten hardhout excl.glas	47		m2							1.691						1.795				€ 3.485

MJOP Vve B011, Borneokade en Stokerkade te Amsterdam

Index: 1%

incl.btw

Omschrijving	Hvh	Uitv	Eenh	Bedrag	NF	Cls	Start	Stop	Planni ngnive au	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Totaal
Verv. schuifpui hardhout	1	47	m2	€ 400		40j	01-2033													
Herst. schuifpui hardhout	1	47	m2	€ 25		6j	01-2019			1.691						1.795				€ 3.485
Buitendeuren totaal, meerprijs op kozijn	49		st							7.171						7.612				€ 14.783
Verv. entree deur hardhout, meerprijs op kozijn	1	49	st	€ 250		40j	01-2033													
Herst. entree deur hardhout	1	49	st	€ 80		6j	01-2019			5.597						5.941				€ 11.538
Verv. h&s-werk entree deur	1	49	st	€ 175		24j	01-2033													
Herst. h&s-werk entree deur	1	49	st	€ 23		6j	01-2019			1.574						1.671				€ 3.245
Buitenramen totaal, meerprijs op kozijn	86		st							4.727						5.018				€ 9.746
Verv. raam hardhout	1	86	st	€ 150		40j	01-2033													
Herst. raam hardhout	1	86	st	€ 30		6j	01-2019			3.684						3.910				€ 7.594
Verv. h&s-werk draai/val/uitzet raam	1	86	st	€ 85		24j	01-2033													
Herst. h&s-werk dr/val/uitz. raam	1	86	st	€ 9		6j	01-2019			1.044						1.108				€ 2.152
Deurdranger	3		st											1.047						€ 1.047
Verv. deurdranger	1	3	st	€ 235		24j	01-2023							1.047						€ 1.047
Afstellen deurdranger	1	3	st	€ 20		6j	01-2025									0				
Garagedeur metaal (Hormann) Nieuw 2017	27		st											4.012						€ 4.012
Verv. garagedeur	1	27	st	€ 2.000		24j	01-2041													
Herst. garagedeur	1	27	st	€ 100		6j	01-2023							4.012						€ 4.012
Beglazing	1		pst																	
Veiligheidsglas (dubbel)	1		m2																	
Verv. veiligheidsglas (dubbel)	650	650	m2	€ 145		24j	01-2057													
Daken en goten	1		pst							22.978			8.973	1.872	17.885	18.675	14.007			€ 84.391
Dakbedek. bitumen + ballast, niet beloopbaar dak	811		m2							9.258						6.756				€ 16.014
Verv. dakbed. bitumen	1	811	m2	€ 55		30j	01-2029													
Herst. dakbedekking bitumen	1	811	m2	€ 6		6j	01-2019			6.365						6.756				€ 13.121
Rein. + opharken grind	1	811	m2	€ 3		18j	01-2019			2.893										€ 2.893
Dakbedek. bitumen + ballast, ovale dakopbouw van	186		m2							1.457					15.310					€ 16.767
Verv. dakbed. bitumen	1	186	m2	€ 55		30j	01-2024								15.310					€ 15.310
Herst. dakbedekking bitumen	1	186	m2	€ 6		6j	01-2019			1.457						0				€ 1.457
Randstrook bitumineus, niet beloopbaar dak van	343		m1							858						910				€ 1.768
Verv. randstrook bitumineus	1	343	m1	€ 20		18j	01-2033													
Herst. randstrook bitumineus	1	343	m1	€ 2		6j	01-2019			858						910				€ 1.768
Randstrook bitumineus, ovale dakopbouw van herk	86		m1							214					2.575					€ 2.789
Verv. randstrook bitumineus	1	86	m1	€ 20		18j	01-2024								2.575					€ 2.575
Herst. randstrook bitumineus	1	86	m1	€ 2		6j	01-2019			214						0				€ 214
Lichtkoepel dubb.wandig >1 m2	7		st											1.872						€ 1.872
Rein. dakkapel / lichtkoepel >1m2	1	7	st	€ 55		6j	01-2023							572						€ 572
Verv. lichtkoepel dubbelwandig >1 m2	1	7	st	€ 1.250		18j	01-2029													

MJOP Vve B011, Borneokade en Stokerkade te Amsterdam

Index: 1%

incl.btw

Omschrijving	Hvh	Uitv	Eenh	Bedrag	NF	Cls	Start	Stop	Planni ngnive au	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Totaal
Herst. lichtkoepel dubbelwandig >1 m2	1	7	st	€ 125		6j	01-2023							1.300						€ 1.300
Dakrandafw. aluminium trim	610		m1								8.973					4.623	14.007			€ 27.603
reinigen dakranden	1	610	m1	€ 5		6j	01-2025									4.623				€ 4.623
Verv. daktrim aluminium	1	366	m1	€ 25		18j	01-2026										14.007			€ 14.007
Verv. daktrim aluminium	0	244	m1	€ 25		18j	01-2022						8.973							€ 8.973
Herst. daktrim aluminium	1	610	m1	€ 3		6j	01-2020			0							0			
Dakdoorvoeren metaal	25		st							5.354	189									€ 5.544
Verv. dakdoorvoer metaal	1	25	st	€ 150		18j	01-2019			5.354										€ 5.354
Herst. dakdoorvoer metaal	1	25	st	€ 5		6j	01-2025									189				€ 189
Tegels op rubber dragers	409		m2							5.838	6.197									€ 12.034
Verv. betontegels + dragers	1	409	m2	€ 65		30j	01-2029													
Rein. betontegels dak	1	409	m2	€ 10		6j	01-2019			5.838						6.197				€ 12.034
Buitenschilderwerk	1		pst								46.884	55.108		28.027	39.818	60.458	54.699	29.165		€ 314.159
Buit. sch.w. deur hout dekkend enk.zijd.(2m2)	24		st								3.113									€ 3.113
Groot schild.w. deur hout dekkend	1	24	st	€ 95		6j	01-2025									3.113				€ 3.113
Buit. schild.w. deur hout transp.enk.zijd.(2m2)	12		st								1.574					723				€ 4.688
Verv.sch.w. deur hout transp.	1	12	st	€ 100		4j	01-2021					1.574				1.638				€ 3.213
Groot schild.w. deur hout transp.	1	12	st	€ 45		2j	01-2023							723		0		752		€ 1.475
Buit. sch.w. koz. + raam hout transp. Bokade, patio	91		m2								5.979					3.050		6.222	3.173	€ 18.424
Verv.sch.w. kozijn + raam hout transp.	1	91	m2	€ 50		4j	01-2021					5.979				6.222				€ 12.201
Groot sch.w. koz. + raam hout transp.	1	91	m2	€ 25		2j	01-2023							3.050		0		3.173		€ 6.223
Buit. sch.w. koz. + raam hout transp.	66		m2								4.298					2.192		4.473	2.281	€ 13.245
Verv.sch.w. kozijn + raam hout transp.	1	66	m2	€ 50		4j	01-2021					4.298				4.473				€ 8.771
Groot sch.w. koz. + raam hout transp.	1	66	m2	€ 25		2j	01-2023							2.192		0		2.281		€ 4.474
Buit. sch.w. koz. + raam hout transp. Stokade	74		m2								4.881					2.489		5.079	2.591	€ 15.040
Verv.sch.w. kozijn + raam hout transp.	1	74	m2	€ 50		4j	01-2021					4.881				5.079				€ 9.960
Groot sch.w. koz. + raam hout transp.	1	74	m2	€ 25		2j	01-2023							2.489		0		2.591		€ 5.080
Buit. sch.w. koz. + raam hout transp. Stokade,	67		m2								4.408					2.249		4.587	2.340	€ 13.584
Verv.sch.w. kozijn + raam hout transp.	1	67	m2	€ 50		4j	01-2021					4.408				4.587				€ 8.996
Groot sch.w. koz. + raam hout transp.	1	67	m2	€ 25		2j	01-2023							2.249		0		2.340		€ 4.588
Buit. sch.w. koz. + raam hout transp. Stokerkade	29		m2								1.876					957		1.952	995	€ 5.779
Verv.sch.w. kozijn + raam hout transp.	1	29	m2	€ 50		4j	01-2021					1.876				1.952				€ 3.827
Groot sch.w. koz. + raam hout transp.	1	29	m2	€ 25		2j	01-2023							957		0		995		€ 1.952
Buit. sch.w. koz. + raam hout transp. Stokerkade	176		m2								11.526					5.879		11.994	6.117	€ 35.516
Verv.sch.w. kozijn + raam hout transp.	1	176	m2	€ 50		4j	01-2021					11.526				11.994				€ 23.519
Groot sch.w. koz. + raam hout transp.	1	176	m2	€ 25		2j	01-2023							5.879		0		6.117		€ 11.996
Buit. sch.w. koz. + raam hout transp. straatpuien	301		m2								19.746					10.072		20.548	10.481	€ 60.847
Verv.sch.w. kozijn + raam hout transp.	1	301	m2	€ 50		4j	01-2021					19.746				20.548				€ 40.295

MJOP Vve B011, Borneokade en Stokerkade te Amsterdam

Index: 1%

incl.btw

Omschrijving	Hvh	Uitv	Eenh	Bedrag	NF	Cls	Start	Stop	Planni ngnive au	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Totaal
Groot sch.w. koz. + raam hout transp.	1	301	m2	€ 25		2j	01-2023							10.072		0		10.481		€ 20.552
Buit. sch.w. koz. + raam hout transp. zijgevel	12		m2								819			418		852		435		€ 2.523
Verv.sch.w. kozijn + raam hout transp.	1	12	m2	€ 50		4j	01-2021				819					852				€ 1.671
Groot sch.w. koz. + raam hout transp.	1	12	m2	€ 25		2j	01-2023							418		0		435		€ 852
Buit. schild.w. stucwerk galerij gevels as B-C	277		m2								3.951			6.167		4.194				€ 14.313
Groot schild.w. stucwerk	0	55	m2	€ 28		6j	01-2020				1.976						2.097			€ 4.073
Groot schild.w. stucwerk	0	55	m2	€ 28		6j	01-2020				1.976						2.097			€ 4.073
Groot schild.w. stucwerk	1	166	m2	€ 28		6j	01-2024								6.167					€ 6.167
Buit. schild.w. stucwerk gevels langs vluchttrap	160		m2								2.286			3.569		2.427				€ 8.282
Groot schild.w. stucwerk	0	32	m2	€ 28		6j	01-2020				1.143						1.214			€ 2.357
Groot schild.w. stucwerk	0	32	m2	€ 28		6j	01-2020				1.143						1.214			€ 2.357
Groot schild.w. stucwerk	1	96	m2	€ 28		6j	01-2024								3.569					€ 3.569
Buit. schild.w. stucwerk noordkant in patio's inc	1.050		m2								14.997			23.409		15.920				€ 54.326
Groot schild.w. stucwerk	0	210	m2	€ 28		6j	01-2020				7.499						7.960			€ 15.458
Groot schild.w. stucwerk	0	210	m2	€ 28		6j	01-2020				7.499						7.960			€ 15.458
Groot schild.w. stucwerk	1	630	m2	€ 28		6j	01-2024								23.409					€ 23.409
Buit. schild.w. stucwerk pleisterwerk entree	30		m2														1.138			€ 1.138
Groot schild.w. stucwerk	1	30	m2	€ 28		6j	01-2026										1.138			€ 1.138
Buit. schild.w. stucwerk pleisterwerk vluchtgang	100		m2														3.792			€ 3.792
Groot schild.w. stucwerk	1	100	m2	€ 28		6j	01-2026										3.792			€ 3.792
Buit. schild.w. stucwerk zuidkant in patio's	898		m2								25.650			6.673		27.228				€ 59.551
Groot schild.w. stucwerk	0	180	m2	€ 28		6j	01-2020				6.412						6.807			€ 13.219
Groot schild.w. stucwerk	1	539	m2	€ 28		6j	01-2020				19.237						20.421			€ 39.658
Groot schild.w. stucwerk	0	180	m2	€ 28		6j	01-2024								6.673					€ 6.673
Interieur	1		pst								2.034			6.121						€ 8.155
Wanden	1		pst																	
Wandafw. spuitwerk	170		m2																	
Verv. wandafw. spuitwerk	1	170	m2	€ 45		40j	01-2038													
Vloeren	1		pst											3.150						€ 3.150
Vloerafw. linoleum	53		m2											3.150						€ 3.150
Verv. vloerafw. linoleum	1	53	m2	€ 40		18j	01-2023							3.150						€ 3.150
Herst. vloerafw. linoleum	1	53	m2	€ 4		6j	01-2020				0						0			
Inrichting	1		pst											2.972						€ 2.972
Postkasten	16		st											2.972						€ 2.972
Vervangen postkasten	1	16	st	€ 125		25j	01-2023							2.972						€ 2.972
Herst. postkasten	1	16	st	€ 13		6j	01-2020				0						0			
Binnenschilderwerk	1		pst									2.034								€ 2.034
Bi. schild.w. hout dekkend	24		m2									787								€ 787

MJOP Vve B011, Borneokade en Stokerkade te Amsterdam

Index: 1%

incl.btw

Omschrijving	Hvh	Uitv	Eenh	Bedrag	NF	Cls	Start	Stop	Planni ngnive au	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Totaal
Groot schild.w. hout dekkend	1	24	m2	€ 25		12j	01-2021					787								€ 787
Bi. schild.w. hout deur dekkend dubbelz. (4m2)	10		st								1.246									€ 1.246
Groot schild.w. hout deur dekkend	1	10	st	€ 95		12j	01-2021					1.246								€ 1.246
Installaties	1		pst							3.006	144	146	964	3.863	150	993	153	155	11.985	€ 21.557
Electra en communicatie	1		pst							578			596	3.714		614			11.595	€ 17.097
LED armaturen/lampen	1		st										3.714							€ 3.714
Verv. LED amaturen	1	1	pst	€ 2.500		24j	01-2023							3.714						€ 3.714
Deurmeldinstallatie	1		st																5.270	€ 5.270
Verv. deurmeldinstallatie	27	27	st	€ 125		24j	01-2028												5.270	€ 5.270
Deuropener	1		st							578			596			614			6.324	€ 8.112
Verv. deuropener	27	27	won	€ 150		24j	01-2028												6.324	€ 6.324
Herst. deuropener	27	27	won	€ 15		3j	01-2019			578			596			614			0	€ 1.788
Beveiliging	1		pst							2.427	144	146	368	149	150	379	153	155	390	€ 4.461
Draagbaar blustoestel poederblusser	1		pst							2.142	72	73	74	74	75	76	77	77	78	€ 2.817
Verv. poederblusser	1	1	pst	€ 1.500		12j	01-2019			2.142										€ 2.142
Contract handblustoestel	1	1	pst	€ 50		1j	01-2019			0	72	73	74	74	75	76	77	77	78	€ 676
Noodverlichting decentraal	1		pst							286	72	73	294	74	75	303	77	77	312	€ 1.643
Verv. accu / batterij	1	1	pst	€ 150		3j	01-2019			214			221			227			234	€ 896
Verv. noodverlichting	10	10	pst	€ 500		30j	01-2029													
Contract noodverlichting	1	1	st	€ 50		1j	01-2019			71	72	73	74	74	75	76	77	77	78	€ 747