

Overzicht 15 - Jarenplan (Gedetailleerd)

C136 5036-252 • VVE Paterswijk; % index 2024

Koningsstraat, Peperstraat eo
BEVERWIJK

Toelichting:

Element:	Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn.
Gebrek:	Een verkorte omschrijving van het geconstateerde gebrek/bevinding.
Handeling/activiteit:	Een verkorte omschrijving van de activiteiten die in het genoemde jaar moeten worden uitgevoerd.
Hoeveelheid/eenheid:	Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden.
Startjaar en cyclus:	In de kolom 'Cyclus' wordt aangegeven om de hoeveel jaar de werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden. In de kolom 'Startjaar' staat aangegeven wanneer de werkzaamheden voor de eerste keer uitgevoerd moeten worden.
Totaal:	De kosten van de handeling in het betreffende jaar..

Alle prijzen zijn inclusief BTW
De bedragen in deze begroting zijn jaarlijks geïndexeerd met 2 Procent (vanaf 2024).

Printdatum: 16-2-2024

C136 5036-252 • VVE Paterswijk; % index 2024
Koningsstraat, Peperstraat eo • BEVERWIJK

Code/Element/Handeling	Locatie	Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	Totaal
21 Buitenwanden																						
2110	Gevelconstructie metselwerk	GEVEL																				
	Hydrofoberen / impregneren metselwerk (achtergevel Peperstr & deel Koningstraat)		2663,00	m2	2032	15									€ 57.301							€ 57.301
	Hydrofoberen / impregneren metselwerk (rest achtergevel Peperstr & deel Koningstraat)		646,00	m2	2032	15									€ 13.900							€ 13.900
	Metselwerk reinigen onder hoge druk		1264,00	m2	2032	40									€ 13.124							€ 13.124
	Metselwerk reinigen onder hoge druk (achtergevel Peperstr & deel Koningstraat)		646,00	m2	2032	40									€ 6.707							€ 6.707
	Metselwerk reinigen onder hoge druk (achtergevel Peperstr.)		16,00	m2	2032	40									€ 166							€ 166
	Metselwerk reinigen onder hoge druk (alg. gevels)		2663,00	m2	2032	40									€ 27.649							€ 27.649
	Vervangen dilatatie kitvoeg		20,00	m1	2032	18									€ 1.477							€ 1.477
	Vervangen dilatatie kitvoeg		50,00	m1	2032	18									€ 3.693							€ 3.693
	Vervangen dilatatie kitvoeg		80,00	m1	2032	18									€ 5.909							€ 5.909
	Voegwerk vervangen		1264,00	m2	2032	40									€ 89.984							€ 89.984
	Voegwerk vervangen (deel achtergevel Peperstr)		16,00	m2	2032	40									€ 1.139							€ 1.139
	Voegwerk vervangen (woningen en bergingen)		2463,00	m2	2032	40									€ 175.340							€ 175.340
	Voegwerk herstel bij lateien (combineren met s.werk blok 4)		1,00	pst	2032	40									€ 5.061							€ 5.061
2199	Steiger voegwerk	GEVEL																				
	Bereikbaarheidskosten laag		3,00	pst	2032	40									€ 542							€ 542
	Bereikbaarheidskosten laag		180,00	pst	2032	40									€ 3.384							€ 3.384
	Bereikbaarheidskosten laag		1264,00	pst	2032	40									€ 24.146							€ 24.146
	Bereikbaarheidskosten laag		2463,00	pst	2032	40									€ 47.049							€ 47.049
	Bereikbaarheidskosten laag		645,00	pst	2032	40									€ 12.321							€ 12.321
							€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 488.893	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 488.893
27 Daken																						
2716	Gootconstructie goot + beugels	GEVEL																				
	Vervangen goot & beugels zink (bakgoot)		42,00	m1	2028	24					€ 4.461											€ 4.461
	Vervangen goot & beugels zink (Koningsstraat)		55,00	m1	2025	24		€ 5.505														€ 5.505
							€ 0	€ 5.505	€ 0	€ 0	€ 4.461	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 9.966
31 Buitenwandopeningen																						
3120	Buitenkozijnen; metaal	GEVEL																				
	Kozijnen buiten - aluminium - nalopen hang- & sluitwerk		298,00	st	2034	16											€ 20.798					€ 20.798
	Kozijnen buiten - aluminium - vervangen (diverse locaties)		240,00	m2	2026	48				€ 221.947												€ 221.947
	Kozijnen buiten - aluminium - vervangen (diverse locaties)		75,00	m2	2026	48				€ 69.359												€ 69.359
	Ramen - staal/kunststof - hang- en sluitwerk vervangen		599,00	m2	2026	24				€ 138.509												€ 138.509
3120	Buitenkozijnen; hout	GEVEL																				
	Deuren buiten - hout - met glasopening vervangen		149,00	st	2030	6						€ 168.618						€ 189.891				€ 358.509
	Deuren buiten - hout - met glasopening vervangen		51,00	st	2030	6						€ 57.715						€ 64.996				€ 122.711

C136 5036-252 • VVE Paterswijk; % index 2024
Koningsstraat, Peperstraat eo • BEVERWIJK

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	Totaal
Deuren buiten - hout - met glasopening vervangen		1,00	stk	2030	6							€ 1.132						€ 1.274			€ 2.406
Deuren buiten - hout - met glasopening vervangen		22,00	stk	2030	6							€ 24.897						€ 28.038			€ 52.934
Houtrotherstel kozijn hardhout (combineren met schilderwerk)		8,00	m2	2025	6		€ 1.021						€ 1.150						€ 1.295		€ 3.466
Houtrotherstel kozijn hardhout (combineren met schilderwerk)		302,00	m2	2025	6		€ 38.551						€ 43.414						€ 48.891		€ 130.856
Houtrotherstel kozijn hardhout (combineren met schilderwerk)		71,00	m2	2025	6		€ 9.202						€ 10.363						€ 11.670		€ 31.234
Kozijnen buiten - hout - vervangen		2528,00	m2	2030	48							€ 2.083.514									€ 2.083.514
Raamdorpels keramisch voegwerk vervangen		849,00	m1	2030	40							€ 15.588									€ 15.588
Raamdorpels keramisch voegwerk vervangen		13,00	m1	2030	40							€ 239									€ 239
Ramen/deuren - hout - hang- en sluitwerk plaatselijk herstellen		233,00	st	2030	6							€ 48.597						€ 54.728			€ 103.325
Ramen/deuren - hout - hang- en sluitwerk plaatselijk herstellen		1,00	stk	2030	6							€ 117							€ 132		€ 248
Ramen/deuren - hout - hang- en sluitwerk plaatselijk herstellen		132,00	stk	2030	6							€ 15.417							€ 17.362		€ 32.779
Ramen/deuren - hout - hang- en sluitwerk plaatselijk herstellen		34,00	stk	2030	6							€ 3.971							€ 4.472		€ 8.443
Ramen/deuren - hout - omtrekspeling herstellen (combineren met schilderwerk)		298,00	st	2025	6		€ 15.760						€ 17.748						€ 19.987		€ 53.496
Ramen/deuren - hout - omtrekspeling herstellen (combineren met schilderwerk)		23,00	stk	2025	6		€ 1.216						€ 1.370						€ 1.543		€ 4.129
Ramen/deuren - hout - omtrekspeling herstellen (combineren met schilderwerk)		51,00	stk	2025	6		€ 2.697						€ 3.037						€ 3.421		€ 9.155
Ramen/deuren - hout - omtrekspeling herstellen (combineren met schilderwerk)		23,00	stk	2025	6		€ 1.216						€ 1.370						€ 1.543		€ 4.129
3120 Hang- en sluitwerk (algemene ruimten)	GEVEL																				
Ramen/deuren - hout - hang- en sluitwerk plaatselijk herstellen		1,00	pst	2025	6		€ 2.518						€ 2.835						€ 3.193		€ 8.546
						€ 0	€ 72.181	€ 429.815	€ 0	€ 0	€ 0	€ 2.419.803	€ 81.288	€ 0	€ 0	€ 20.798	€ 0	€ 360.893	€ 91.543	€ 0	€ 3.476.322

32 Binnenwandopeningen

3220 Binnenkozijnen, hout	INTERIEUR																				
Deuren buiten - hout - zonder glasopening vervangen		11,00	st	2035	48												€ 5.977				€ 5.977
Deuren buiten - hout - zonder glasopening vervangen		115,00	st	2035	48												€ 62.488				€ 62.488
Vervangen kozijn hardhout		88,00	st	2035	48												€ 23.179				€ 23.179
Vervangen kozijn hardhout		496,00	m2	2035	48												€ 130.643				€ 130.643
Vervangen kozijn hardhout		37,00	st	2035	48												€ 9.746				€ 9.746
Vervangen kozijn hardhout		377,00	st	2035	48												€ 99.300				€ 99.300
						€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 331.333	€ 0	€ 0	€ 0	€ 331.333

34 Balustrades en leuningen

3410 Balkonscherm	BALKON EN GALERIJ																				
Vervangen balkonscherm staal/draadglas/volkern		15,00	st	2028	48					€ 4.609											€ 4.609
Vervangen balkonscherm staal/draadglas/volkern		15,00	st	2032	48									€ 4.989							€ 4.989
3410 Balustrade-hekwerken	BALKON EN GALERIJ																				
Vervangen balustrade (verz.) staal / aluminium		394,00	m1	2032	48									€ 173.711							€ 173.711
Vervangen balustrade (verz.) staal / aluminium		97,00	m1	2032	48									€ 42.766							€ 42.766

C136 5036-252 • VVE Paterswijk; % index 2024
Koningsstraat, Peperstraat eo • BEVERWIJK

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	Totaal
						€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 4.609	€ 0	€ 0	€ 0	€ 221.466	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 226.075
37 Dakopeningen																					
3721	Dakraam kunststof dubbelwandig	DAK																			
	Vervangen dakraam kunststof dubbelwandig (portieken)		6,00	st	2028	36				€ 5.897											€ 5.897
3721	Lichtkoepel kunststof	DAK																			
	Vervangen lichtkoepel		1,00	st	2028	15				€ 821											€ 821
	Vervangen lichtkoepel		4,00	st	2028	15				€ 3.284											€ 3.284
	Vervangen lichtkoepel		9,00	st	2028	15				€ 36.946											€ 36.946
						€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 46.948	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 46.948
41 Buitenwandafwerkingen																					
4110	Gevelafwerking, algemeen	DAK																			
	Herstel stucwerk (bij de trap)		1,00	pst	2025	48				€ 2.644											€ 2.644
	Vervangen gevelbekleding metaal		60,00	m2	2037	48												€ 10.330			€ 10.330
4122	Betimmering volkern	GEVEL																			
	Reinigen betimmering volkern balkon/galerij (plexiglazen luifels boven, samen met s.werk)		191,00	m2	2025	6				€ 8.526			€ 9.602					€ 10.813			€ 28.942
						€ 0	€ 11.170	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 9.602	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 21.144	€ 0	€ 41.916
43 Vloerafwerkingen																					
4322	Vloerafwerking binnen	INTERIEUR																			
	Vervangen vloerafwerking dubbel hard gebakken tegels (gelijmd)		490,00	m2	2035	48											€ 106.520				€ 106.520
	Vervangen vloerafwerking dubbel hard gebakken tegels (gelijmd)		94,00	m2	2035	48											€ 20.434				€ 20.434
						€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 126.954	€ 0	€ 0	€ 0	€ 126.954
46 Schilderwerk																					
4621	Binnenschilderwerk beton-steenachtig	GEVEL																			
	2,5 beurt schilderwerk steenachtig		412,00	m2	2030	12						€ 13.950									€ 13.950
	2,5 beurt schilderwerk steenachtig		8,00	m2	2030	12						€ 2.544									€ 2.544
	2,5 beurt schilderwerk steenachtig		850,00	m2	2030	12						€ 28.779									€ 28.779
4621	Buitenschilderwerk diversen hout	GEVEL																			
	1,5 beurt schilderwerk hout dekkend		4810,00	m2	2025	6				€ 158.647			€ 178.662					€ 201.203			€ 538.512
	1,5 beurt schilderwerk hout dekkend		3758,00	m2	2025	6				€ 35.482			€ 39.958					€ 44.999			€ 120.439
	1,5 beurt schilderwerk hout dekkend		1119,00	m2	2025	6				€ 10.565			€ 11.898					€ 13.399			€ 35.863
	1,5 beurt schilderwerk hout dekkend		416,00	m2	2025	6				€ 3.928			€ 4.423					€ 4.981			€ 13.332
	1,5 beurt schilderwerk hout dekkend		6130,00	m1	2025	6				€ 73.311			€ 82.560					€ 92.976			€ 248.848
	1,5 beurt schilderwerk hout dekkend		50,00	m2	2025	6				€ 2.279			€ 2.566					€ 2.890			€ 7.734
	1,5 beurt schilderwerk hout dekkend (panelen, voor- en achterdeuren)		122,00	m2	2025	6				€ 5.560			€ 6.261					€ 7.051			€ 18.872
	1,5 beurt schilderwerk hout dekkend (voor- en achterdeuren)		38,00	m2	2025	6				€ 1.732			€ 1.950					€ 2.196			€ 5.878
	1,5 beurt schilderwerk hout dekkend (voordeuren & plafond poort hwc)		646,00	m2	2025	6				€ 29.439			€ 33.153					€ 37.336			€ 99.929
4621	Buitenschilderwerk metaal	GEVEL																			

C136 5036-252 • VVE Paterswijk; % index 2024
Koningsstraat, Peperstraat eo • BEVERWIJK

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	Totaal
4622	1,5 beurt schilderwerk metaal (balkon, galerij & borstwering)		739,00	m2	2025	6	€ 35.436						€ 39.906						€ 44.941		€ 120.283
	1,5 beurt schilderwerk metaal (hekwerken & privacyschermen)		1040,00	m2	2025	6	€ 49.869						€ 56.161						€ 63.246		€ 169.275
	Binnenschilderwerk hout dekkend	INTERIEUR																			
	2,5 beurt schilderwerk hout dekkend		16,00	m2	2030	15						€ 957									€ 957
	2,5 beurt schilderwerk hout dekkend		10,00	m2	2030	15						€ 598									€ 598
	2,5 beurt schilderwerk hout dekkend		1658,00	m1	2030	15						€ 28.045									€ 28.045
	2,5 beurt schilderwerk hout dekkend		38,00	m1	2030	15						€ 643									€ 643
	2,5 beurt schilderwerk hout dekkend		50,00	m1	2030	15						€ 1.693									€ 1.693
	2,5 beurt schilderwerk hout dekkend		593,00	m1	2030	15						€ 10.031									€ 10.031
	2,5 beurt schilderwerk hout dekkend (deuren alg. ruimten en panelen)		232,00	m2	2030	15						€ 13.882									€ 13.882
	2,5 beurt schilderwerk hout dekkend (kozijnen en ramen)		456,00	m1	2030	15						€ 7.713									€ 7.713
	2,5 beurt schilderwerk hout dekkend (trap & bordes en leuningen)		91,00	m1	2030	15						€ 3.081									€ 3.081
	2,5 beurt schilderwerk hout dekkend (voor- & bergingsdeuren)		224,00	m2	2030	15						€ 13.403									€ 13.403
4622	Binnenschilderwerk steenachtig	INTERIEUR																			
	2,5 beurt schilderwerk steenachtig (onderzijde trappen & langs de trappen)		749,00	m2	2030	15						€ 47.742									€ 47.742
4622	Binnenschilderwerk metaal	INTERIEUR																			
	2,5 beurt schilderwerk metaal		237,00	m2	2036	15												€ 12.746			€ 12.746
4699	Steiger schilderwerk	GEVEL																			
	Bereikbaarheidskosten hoog		103,00	pst	2025	6	€ 80.866						€ 91.068						€ 102.557		€ 274.491
	Bereikbaarheidskosten hoog		29,00	pst	2025	6	€ 23.571						€ 26.545						€ 29.894		€ 80.010
4699	Steiger schilderwerk	GEVEL																			
	Bereikbaarheidskosten midden		55,00	pst	2026	6		€ 19.997						€ 22.520						€ 25.361	€ 67.878
						€ 0	€ 510.683	€ 19.997	€ 0	€ 0	€ 0	€ 173.062	€ 575.112	€ 22.520	€ 0	€ 0	€ 0	€ 12.746	€ 647.670	€ 25.361	€ 1.987.153

47 Dakafwerkingen

4711	Dakbedekking platdak	DAK																			
	Aanbrengen nieuwe laag dakbedekking bitumen (blok 2)		840,00	m2	2029	25					€ 112.185										€ 112.185
	Vervangen betontegels		294,00	m2	2029	30					€ 9.987										€ 9.987
	Vervangen betontegels		137,00	m2	2029	30					€ 4.654										€ 4.654
	Aanbrengen nieuwe laag dakbedekking bitumen (blok 1)		2000,00	m2	2029	25					€ 267.108										€ 267.108
	Aanbrengen nieuwe laag dakbedekking bitumen (blok 4)		3034,00	m2	2029	25					€ 405.203										€ 405.203
	Aanbrengen nieuwe laag dakbedekking bitumen (blok 3)		328,00	m2	2029	25					€ 43.806										€ 43.806
4711	Dakrandafwerking	DAK																			
	Inplakken randafwerking bitumen (blok 1)		681,00	m1	2029	18					€ 42.232										€ 42.232
	Vervangen loodslabben plat dak		243,00	m2	2029	30					€ 16.219										€ 16.219
	Vervangen loodslabben plat dak		36,00	m2	2029	30					€ 2.403										€ 2.403
	Vervangen loodslabben plat dak		395,00	m2	2029	30					€ 26.363										€ 26.363
	Vervangen loodslabben plat dak		304,00	m2	2029	30					€ 20.588										€ 20.588
	Inplakken randafwerking bitumen (blok 2)		298,00	m1	2029	18					€ 18.480										€ 18.480

C136 5036-252 • VVE Paterswijk; % index 2024
Koningsstraat, Peperstraat eo • BEVERWIJK

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	Totaal
Inplakken randafwerking bitumen (blok 3)		107,00	m1	2029	18						€ 6.636										€ 6.636
Inplakken randafwerking bitumen (blok 4)		1043,00	m1	2029	18						€ 64.681										€ 64.681
4712 Dakbedekking hellend dak	DAK																				
Dakbedekking pannen - beton - en ged. dakbeschot vervangen		208,00	m2	2037	48														€ 49.029		€ 49.029
						€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 1.040.545	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 49.029	€ 0	€ 1.089.574

52 Afvoeren

5211 Hemelwaterafvoer kunststof	GEVEL																				
Vervangen hemelwaterafvoer ondereind staal (blok 1)		80,00	m1	2036	36													€ 11.827			€ 11.827
Vervangen hemelwaterafvoer ondereind staal (blok 2)		36,00	m1	2036	36													€ 5.322			€ 5.322
Vervangen hemelwaterafvoer ondereind staal (blok 3)		6,00	m1	2036	36													€ 887			€ 887
Vervangen hemelwaterafvoer ondereind staal (blok 4)		160,00	m1	2036	36													€ 23.654			€ 23.654
Vervangen hemelwaterafvoer kunststof (blok 1)		253,00	m1	2030	30						€ 8.162										€ 8.162
Vervangen hemelwaterafvoer kunststof (blok 2)		110,00	m1	2030	30						€ 3.549										€ 3.549
Vervangen hemelwaterafvoer kunststof (blok 3)		40,00	m1	2030	30						€ 1.290										€ 1.290
Vervangen hemelwaterafvoer kunststof (blok 4)		387,00	m1	2030	30						€ 12.485										€ 12.485
5211 Balkon/galerij doorvoer vervangen	BALKON EN GALERIJ																				
Vervangen balkon/galerij doorvoer (blok 1)		24,00	st	2035	36												€ 10.963				€ 10.963
Vervangen balkon/galerij doorvoer (blok 2)		13,00	st	2035	36												€ 5.938				€ 5.938
Vervangen balkon/galerij doorvoer (blok 3)		7,00	st	2035	36												€ 3.198				€ 3.198
Vervangen balkon/galerij doorvoer (blok 4)		82,00	st	2035	36												€ 37.457				€ 37.457
						€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 25.485	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 57.556	€ 41.691	€ 0	€ 0	€ 124.732

63 Verlichting

6311 Elektra armaturen - lamp - verlichting	INSTALLATIES																				
Vervangen armaturen binnen-buitenlamp (blok 1)		110,00	st	2038	30														€ 30.453		€ 30.453
Vervangen armaturen binnen-buitenlamp (blok 2)		55,00	st	2038	30														€ 15.226		€ 15.226
Vervangen armaturen binnen-buitenlamp (blok 3)		7,00	st	2038	30														€ 1.938		€ 1.938
Vervangen armaturen binnen-buitenlamp (blok 4)		138,00	st	2038	30														€ 38.205		€ 38.205
						€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 85.822	€ 85.822

64 Communicatie

6422 Deuropener - Oproep-installatie - Intercom	INSTALLATIES																				
Vervangen oproepinstallatie naar videofoon (blok 1)		55,00	st	2028	10					€ 39.677									€ 48.366		€ 88.044
Vervangen oproepinstallatie naar videofoon (blok 2)		29,00	st	2028	10					€ 20.921									€ 25.502		€ 46.423
Vervangen oproepinstallatie naar videofoon (blok 3)		8,00	st	2028	10					€ 5.771									€ 7.035		€ 12.806
Vervangen oproepinstallatie naar videofoon (blok 4)		101,00	st	2028	10					€ 72.862									€ 88.818		€ 161.680
						€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 139.231	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 169.722	€ 308.954

C136 5036-252 • VVE Paterswijk; % index 2024
Koningsstraat, Peperstraat eo • BEVERWIJK

Code/Element/Handeling		Locatie	Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	Totaal
81 Losse verkeersinventarisatie																							
8111	Postkasten	GEVEL																					
	Vervangen postkasten			55,00	st	2028	24					€ 14.818											€ 14.818
	Vervangen postkasten			29,00	st	2028	24					€ 7.813											€ 7.813
	Vervangen postkasten			8,00	st	2028	24					€ 2.155											€ 2.155
	Vervangen postkasten			101,00	st	2028	24					€ 27.211											€ 27.211
								€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 51.998	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 51.998
90 Terrein																							
9041	Terreinverharding	TERREIN																					
	Herstraten betontegels 30x30x4,5			392,00	m2	2026	20			€ 15.106													€ 15.106
	Herstraten betontegels 30x30x4,5			171,00	m2	2026	20			€ 6.589													€ 6.589
	Herstraten betontegels 30x30x4,5			61,00	m2	2026	20			€ 2.351													€ 2.351
	Herstraten betontegels 30x30x4,5			601,00	m2	2026	20			€ 23.159													€ 23.159
	Herstraten betonklinkers (blok 4)			30,00	m2	2026	20			€ 1.542													€ 1.542
								€ 0	€ 0	€ 48.747	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 48.747
Totaal object								€ 0	€ 599.540	€ 498.559	€ 0	€ 247.247	€ 1.040.545	€ 2.618.351	€ 666.002	€ 732.879	€ 0	€ 20.798	€ 515.843	€ 415.330	€ 809.386	€ 280.905	€ 8.445.386