

Smederij 12-14,  
Industriecentrum Legmeer  
1185 ZR Amstelveen

Postbus 9041  
1180 MA Amstelveen  
info@brommerbv.nl  
www.brommerbv.nl

Tel. 020-503 50 30  
ING Bank: NL46 INGB 0007 8698 69  
BIC: INGBNL2A

V.V.E Maarten Lutherweg 12-90  
Valk VvE beheer  
Postbus 70238281  
2000 AG Haarlem

Amstelveen, 28-11-2023

**Offerte nr.: 716549 /1344 / P4914.**

**Betreft:**

Met referte aan het onderhoud met onze heer M.Wagemaker, doen wij u hierbij onze offerte met prijsopgave toekomen voor dakdekkerswerkzaamheden op het dakvlak van de woningen op de adressen: **VvE Maarten Lutherweg 12-90 te Amstelveen** volgens onderstaande specificatie:

Geachte heer/mevrouw,

**❑ VOLGENS AANVRAAG / ALS TER PLAATSE BESPROKEN:**

- Bestaande dakbedekking volledig slopen en afvoeren.
- Isolatie woningen: PIR-schuim, **dikte 140 mm / Rd. waarde = 6,00 m2 K/W.**
- Een nieuw 2-laagse dakbedekking systeem aanbrengen.
- Meerzijdig afschot verbetering dakvlak boven galerij.
- Verhogen dakranden i.v.m. isolatie ophoogregel + afdeklijst plaatsen.
- Nieuwe dakbedekking systeem geballast, niet mechanisch bevestigd i.v.m. geluidoverlast.
- Dakvlak uitvoeren toekomstbestendig t.b.v. zonnepanelen.
- **De CV installatie af- en aansluiten volgens de huidige richtlijnen volgens de BRL 6000-25 en de NPR 3378-60 (NEN 2757). Voor deze werkzaamheden zullen we een stelpost opnemen, de definitief gemaakte kosten zullen aansluitend gespecificeerd aan U worden doorberekend.**
- Bestaande overzetschoorstenen inkorten, gemetselde schoorstenen aluminium overzetschoorstenen plaatsen.
- Hemelwaterafvoeren uitvoeren met een **diam. Ø 100 mm**, bestaande hemelwaterafvoerbuizen zijn al uitgevoerd in een **diam. Ø 100 mm**
- Noodoverlopen plaatsen, **diam. Ø 70 mm.**
- Inclusief schafteket en toilet plaatsen.
- Dakentree vervangen, **inclusief** permanente valbeveiliging rondom entree.
- Vermelden welke materialen worden gebruikt in de offerte.
- Vermelden welke veiligheidsmaatregelen er worden getroffen tijdens de werkzaamheden.
- Hierbij volgens afspraak de prijsopgave volgens de onderstaande specificaties.

Erkend leverancier van  
Wedeflex duurzame  
Daksystemen.



Onze prijzen zijn altijd excl. BTW,  
tenzij anders vermeld.



Op alle leveringen en diensten van Dakdekkersbedrijf H. Brommer BV, met uitzondering van alle onstopingswerkzaamheden, lekkage- en storingsverhelping alsmede plaatselijke dakreparaties, zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden voor de zakelijke markt VEBIDAK & Algemene Consumenten voorwaarden VEBIDAK, welke op verzoek van de opdrachtgever worden toegezonden. Zie tevens ommezijde voor afwijkende bepalingen.

Smederij 12-14,  
Industriecentrum Legmeer  
1185 ZR Amstelveen

Postbus 9041  
1180 MA Amstelveen  
info@brommerbv.nl  
www.brommerbv.nl

Tel. 020-503 50 30  
ING Bank: NL46 INGB 0007 8698 69  
BIC: INGBNL2A

□ **(1.)DAK BOVEN GALERIJEN / SLOPEN+ ISOMIX AFSCHOT+ 2-LAAGS ca. 103,00 M2.**

□ **VOORBEREIDING / SLOPEN ca. 103,00 M2.**

➤ **Het plaatsen van de benodigde veiligheidshekken, om de werkzaamheden veilig uit te kunnen voeren volgens de huidige ARBO-normeringen.**

- Het slopen en afvoeren van de bestaande dakbedekking, randafwerking, isolatie doorvoeren en de hemelwaterafvoeren.
- De bestaande betonnen ondergrond zorgvuldig schoon en droog maken.

□ **MEERZIJDIG ISOMIX AFSCHOTCORRECTIELAAG ca. 103,00 M2.**

- De werkzaamheden bestaande uit:
- Het leveren en aanbrengen van een nood laag / damp remmende laag van APP gemodificeerd gebitumineerd polyesterat Mec (Wédémec, WD 460P14), volledig gebrand op de ondergrond de naden gelast d.m.v. de brandmethode.
- Het leveren en aanbrengen in de goten boven de galerijen van de woningen van een meerzijdige afschotlaag van een **Isomix daksysteem**, gemiddelde dikte **ca. 60 mm**.

□ **DAKBEDEKKING ca. 103,00 M2.**

- Het leveren en aanbrengen van een 2-laagse dakbedekking, bestaande uit:
- Het aanbrengen van een hechtlaag van **Isomix** primer.
- Een onderlaag van universeel gemodificeerd gebitumineerd glasvlies (Wédénop, WD 440P63), aan de onderzijde voorzien van noppen, volledig gebrand op de ondergrond en de naden gelast d.m.v. de brandmethode.
- Een toplaag van gemineraliseerde APP gemodificeerd gebitumineerd glasvlies + polyesterat Mec (Wédéflex, Mineral, WD 446K24), dikte 4 mm, volledig gebrand op de onderlaag en de naden gelast d.m.v. de brandmethode.

Erkend leverancier van  
Wedeflex duurzame  
Daksystemen.



Onze prijzen zijn altijd excl. BTW,  
tenzij anders vermeld.



Blad 2 van 11

Op alle leveringen en diensten van Dakdekkersbedrijf H. Brommer BV, met uitzondering van alle ontstoppingswerkzaamheden, lekkage- en storingsverhelping alsmede plaatselijke dakreparaties, zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden voor de zakelijke markt VEBIDAK & Algemene Consumenten voorwaarden VEBIDAK, welke op verzoek van de opdrachtgever worden toegezonden. Zie tevens ommezijde voor afwijkende bepalingen.

Smederij 12-14,  
Industriecentrum Legmeer  
1185 ZR Amstelveen

Postbus 9041  
1180 MA Amstelveen  
info@brommerbv.nl  
www.brommerbv.nl

Tel. 020-503 50 30  
ING Bank: NL46 INGB 0007 8698 69  
BIC: INGBNL2A

❑ **AFWERKING ONDER LOOD / LIFTOPBOUW** **ca. 12,50 M1.**

- Het aanbrengen van een afwerking, bestaande uit:
- Een primerlaag (Wédé- Endeever ZK) **volgens NEN 6050.**
- Een zelfklevende strook dakbedekking (Wédéflex ZK4646K17) van zo hoog mogelijk onder het lood tot ca. 100 mm door de kim op het dakvlak, **volgens NEN 6050.**
- De toplaag van de dakbedekking doorzetten tot in de kim.
- Een strook dakbedekking van de toplaag vanaf zo hoog mogelijk onder het lood tot ca. 100 mm door de kim op het dakvlak.

❑ **RANDAFWERKING** **ca. 90,00 M1.**

- Het aanbrengen van een randafwerking, bestaande uit:
- Het leveren en aanbrengen van een ophoogregel, **afm. 100x60 mm**, mechanisch bevestigd op de bestaande dakrand.
- Een primerlaag (Wédé-Endeever ZK) **volgens NEN6050.**
- Een zelfklevende strook dakbedekking (Wédéflex ZK, WD 4646K17) van de voorkant dakrand tot ca. 100 mm door de kim op het dakvlak, **volgens NEN6050.**
- De toplaag van de dakbedekking doorzetten tot in de kim.
- Aanbrengen van een kimfixatie h.o.h 250 mm.
- Het leveren en aanbrengen van een benodigde HPS200 afdeklijst om de ophoogregel af te dekken, standaard kleur in overleg, mechanisch bevestigd op de dakrand.
- Een aluminium daktrim, **afm. 60x64 mm**, kleur bruut aluminium, vastgezet met zelf borende schroeven, **inclusief** vaste gelaste hoeken.
- T.p.v.de stuiknaden van de trim wordt voor het aanbrengen van de toplaag een strookje gebitumineerd glasvlies, geweld in bitumenpasta geplaatst + het afkitten van stuiknaden om lekstreden langs de gevel te voorkomen.
- Een strook dakbedekking van de toplaag vanuit de trim tot ca. 100 mm door de kim op de het dakvlak.

Erkend leverancier van  
Wedeflex duurzame  
Daksystemen.



Onze prijzen zijn altijd excl. BTW,  
tenzij anders vermeld.



Op alle leveringen en diensten van Dakdekkersbedrijf H. Brommer BV, met uitzondering van alle ontstoppingswerkzaamheden, lekkage- en storingsverhelping alsmede plaatselijke dakreparaties, zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden voor de zakelijke markt VEBIDAK & Algemene Consumenten voorwaarden VEBIDAK, welke op verzoek van de opdrachtgever worden toegezonden. Zie tevens ommezijde voor afwijkende bepalingen.



Smederij 12-14,  
Industriecentrum Legmeer  
1185 ZR Amstelveen

Postbus 9041  
1180 MA Amstelveen  
info@brommerbv.nl  
www.brommerbv.nl

Tel. 020-503 50 30  
ING Bank: NL46 INGB 0007 8698 69  
BIC: INGBNL2A

### □ DILATATIE / AANSLUITING DAK WONINGEN **ca. 86,00 M1.**

- Het aanbrengen van een randafwerking, bestaande uit:
- Een primerlaag (Wédé-Endever ZK) **volgens NEN6050.**
- Een zelfklevende strook dakbedekking (Wédéflex ZK, WD 4646K17) vanaf de bovenzijde van de dilatatie tot ca. 100 mm door de kim op het dakvlak, **volgens NEN6050.**
- De toplaag van de dakbedekking doorzetten tot in de kim.
- Een strook dakbedekking van de toplaag vanaf de bovenzijde van de dilatatie tot ca. 100 mm door de kim op het dakvlak.

### □ DIVERSEN.

- Het leveren en waterdicht in de dakbedekking opnemen van:
- **10,00 st.** hemelwaterafvoeren met onder uitloop, **diam. Ø 100 mm**, uitgevoerd in aluminium, dampdicht aangesloten op de onderliggende hemelwaterafvoerbuizen.
- **1,00 st.** hemelwaterafvoer met stadsuitloop, **afm. 80x60 mm**, 45 graden, uitgevoerd in aluminium.
- **1,00 st.** PVC schuifmof, **afm. 80x60 mm, diam. Ø 80 mm**, aangesloten op de onderliggende hemelwaterafvoerbuizen.
- De hemelwaterafvoeren zullen verdiept worden aangebracht.
- **10,00 st.** PE-bladvangers + betontegel, **afm. 300x300 mm.**
- **2,00 st.** dubbelwandige aluminium ontluchtingen, **diam. Ø 90/100 mm.**
- **6 st.** spuwers / noodoverlopen, **diam. Ø 80 mm, inclusief** het boren van sparingen in de betonnen dakrand.
- Het leveren en aanbrengen van **1 st.** nieuwe opstand, type dak toetreding met gasveren en raamboom vergrendeling, inclusief nieuwe dubbelwandige lichtkoepel PCPMMMA (zg. pantserkoepel), **kleur helder, afm. 600x600 mm.**

Erkend leverancier van  
Wedeflex duurzame  
Daksystemen.



Onze prijzen zijn altijd excl. BTW,  
tenzij anders vermeld.



Op alle leveringen en diensten van Dakdekkersbedrijf H. Brommer BV, met uitzondering van alle ontstoppingswerkzaamheden, lekkage- en storingsverhelping alsmede plaatselijke dakreparaties, zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden voor de zakelijke markt VEBIDAK & Algemene Consumenten voorwaarden VEBIDAK, welke op verzoek van de opdrachtgever worden toegezonden. Zie tevens ommezijde voor afwijkende bepalingen.

Smederij 12-14,  
Industriecentrum Legmeer  
1185 ZR Amstelveen

Postbus 9041  
1180 MA Amstelveen  
info@brommerbv.nl  
www.brommerbv.nl

Tel. 020-503 50 30  
ING Bank: NL46 INGB 0007 8698 69  
BIC: INGBNL2A

### □ PERMANENTE VALBEVEILIGING / DAKOPGANG.

- Het leveren en aanbrengen van permanente valbeveiliging, bestaande uit:

- **10,00 M1** Traject lengte.
- **6,00 st.** Basisstaanders.
- **2,00 st.** Hoekstaanders.
- **8,00 st.** Hoeklijnen.
- **20,00 st.** Leuninghouders.
- **4,00 st.** leuningbuis, lengte 6,00 M1.
- **4,00 st.** Hoekstuk.
- **4,00 st.** Eindstuk.
- **8,00 st.** Inslagdop.
- **16,00 st.** Betontegels.
- **50,00 st.** Rubber tegeldragers.
- **50,00 st.** RVS zelftappers.

### □ (2.) DAKVLAK WONINGEN / SLOPEN + ISOLATIE + 2-LAAGS **ca. 810,00 M2.**

### □ VOORBEREIDING / SLOPEN **ca. 810,00 M2.**

- **Het plaatsen van de benodigde veiligheidshekken, om de werkzaamheden veilig uit te kunnen voeren volgens de huidige ARBO-normeringen.**
- Het verwijderen en afvoeren van het bestaande dakgrind.
- Het slopen en afvoeren van de bestaande dakbedekking randafwerking, doorvoeren en de hemelwaterafvoeren.
- De vrijgekomen betonnen ondergrond zorgvuldig schoon en droog maken.

Erkend leverancier van  
Wedeflex duurzame  
Daksystemen.



Onze prijzen zijn altijd excl. BTW,  
tenzij anders vermeld.



Op alle leveringen en diensten van Dakdekkersbedrijf H. Brommer BV, met uitzondering van alle ontstoppingswerkzaamheden, lekkage- en storingsverhelping alsmede plaatselijke dakreparaties, zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden voor de zakelijke markt VEBIDAK & Algemene Consumenten voorwaarden VEBIDAK, welke op verzoek van de opdrachtgever worden toegezonden. Zie tevens ommezijde voor afwijkende bepalingen.

Smederij 12-14,  
Industriecentrum Legmeer  
1185 ZR Amstelveen

Postbus 9041  
1180 MA Amstelveen  
info@brommerbv.nl  
www.brommerbv.nl

Tel. 020-503 50 30  
ING Bank: NL46 INGB 0007 8698 69  
BIC: INGBNL2A

### □ ISOLATIE ca. 810,00 M2.

- Het aanbrengen van isolatie, bestaande uit:
  - Het leveren en aanbrengen van een nood laag, / damp remmende laag van APP gemodificeerd gebitumineerd polyestermat Mec (Wédémec, WD 460P14) , de naden gelast d.m.v. de brandmethode.
  - Het leveren en aanbrengen van een isolatielaag van PIR-schuim, tweezijdig gecacheerd met aluminium folie, **dikte 140 mm, Rd. waarde = 6,00 m2 K/W.**
- Op de bovengenoemde isolatie is subsidie aanvragen mogelijk.

### □ DAKBEDEKKING ca. 810,00 M2.

- Het leveren en aanbrengen van een 2-laagse dakbedekking, bestaande uit:
- Een onderlaag van éénzijdig APP gemodificeerd gebitumineerd polyestermat (Wédébase, WD 446P60); losliggend aangebracht.
- Een toplaag van APP gemodificeerd gebitumineerd glasvlies + polyestermat Mec (Wédéflex D4, WD 446K14), dikte 4mm, volledig gebrand op de onderlaag en de naden gelast d.m.v. de brandmethode.

### □ RANDAFWERKING ca. 105,00 M1.

- Het aanbrengen van een randafwerking, bestaande uit:
- Het leveren en aanbrengen van een ophoogregel, **afm. 100x60 mm**, mechanisch bevestigd op de bestaande dakrand.
- Een primerlaag (Wédé-Endever ZK) **volgens NEN6050.**
- Een zelfklevende strook dakbedekking (Wédéflex ZK, WD 4646K17) van de voorkant dakrand tot ca. 100 mm door de kim op het dakvlak, **volgens NEN6050.**
- De toplaag van de dakbedekking doorzetten tot in de kim.
- Het leveren en aanbrengen van een benodigde **HPS200 afdeklijst** om de ophoogregel af te dekken, standaard kleur in overleg, mechanisch bevestigd op de dakrand.
- Een aluminium daktrim, **afm. 60x64 mm**, kleur bruut aluminium, vastgezet met zelf borende schroeven, **inclusief** vaste gelaste hoeken.
- T.p.v. de stuiknaden van de trim wordt voor het aanbrengen van de toplaag een strookje gebitumineerd glasvlies, geweld in bitumenpasta geplaatst + het afkitten van stuiknaden om lekstrepen langs de gevel te voorkomen.
- Een strook dakbedekking van de toplaag vanuit de trim tot ca. 100 mm door de kim op de het dakvlak.

Erkend leverancier van  
Wedeflex duurzame  
Daksystemen.



Onze prijzen zijn altijd excl. BTW,  
tenzij anders vermeld.



Op alle leveringen en diensten van Dakdekkersbedrijf H. Brommer BV, met uitzondering van alle onstoppingswerkzaamheden, lekkage- en storingsverhelping alsmede plaatselijke dakreparaties, zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden voor de zakelijke markt VEBIDAK & Algemene Consumenten voorwaarden VEBIDAK, welke op verzoek van de opdrachtgever worden toegezonden. Zie tevens ommezijde voor afwijkende bepalingen.



Smederij 12-14,  
Industriecentrum Legmeer  
1185 ZR Amstelveen

Postbus 9041  
1180 MA Amstelveen  
info@brommerbv.nl  
www.brommerbv.nl

Tel. 020-503 50 30  
ING Bank: NL46 INGB 0007 8698 69  
BIC: INGBNL2A

□ **DILATATIE / AANSLUITING DAKVLAK GALERIJ** **ca. 86,00 M1.**

- Het aanbrengen van een randafwerking, bestaande uit:
- Een primerlaag (Wédé-Endever ZK) **volgens NEN6050**.
- Een zelfklevende strook dakbedekking (Wédéflex ZK, WD 4646K17) vanaf de bovenzijde van de dilatatie tot ca. 100 mm door de kim op het dakvlak, **volgens NEN6050**.
- De toplaag van de dakbedekking doorzetten tot in de kim.
- Een strook dakbedekking van de toplaag vanaf de bovenzijde van de dilatatie tot ca. 100 mm door de kim op het dakvlak.

□ **AFWERKING** **ca. 810,00 M2.**

- De werkzaamheden bestaande uit:
- Het leveren en aanbrengen van **ca. 24,00 M2** vaste ballast laag in de buiten hoeken van het dakvlak van betegels in de standaardkleur grijs, afmeting 500x500x60 mm., gelegd op granulaat tegeldragers.
- Het leveren en aanbrengen van een afwerk- ballast laag van gewassen grof grind, **gradatie 30/60 mm** in een laagdikte van **ca. 60 mm**.

□ **DIVERSEN.**

- Het leveren en waterdicht in de dakbedekking opnemen van:
- **10 st.** hemelwaterafvoeren met onder uitloop, **diam. Ø 80 mm**, uitgevoerd in aluminium, dampdicht aangesloten op de onderliggende hemelwaterafvoerbuizen.
- **De hemelwaterafvoeren zullen verdiept worden aangebracht.**
- **10 st.** PE- blad / grindvangers + betegels, **afm. 300x300 mm**.
- **8 st.** spuwers / noodoverlopen, **diam. Ø 80 mm**, **inclusief** het boren van sparingen in de betonnen dakrand.
- **10 st.** dubbelwandige aluminium ontluchting, **diam. Ø 70/80 mm**.
- **3 st.** dubbelwandige aluminium ontluchting, **diam. Ø 110/125 mm**.
- **8 st.** E.W. plakplaten t.b.v. rookgasdoorvoeren, **diam. Ø 130 mm**.
- Voor het af- aansluiten van de rookgasafvoeren, **zie STELPOST: af- en aansluiten rookgasafvoeren.**

Erkend leverancier van  
Wedeflex duurzame  
Daksystemen.



Onze prijzen zijn altijd excl. BTW,  
tenzij anders vermeld.



Blad 7 van 11

Op alle leveringen en diensten van Dakdekkersbedrijf H. Brommer BV, met uitzondering van alle onstoppingswerkzaamheden, lekkage- en storingsverhelping alsmede plaatselijke dakreparaties, zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden voor de zakelijke markt VEBIDAK & Algemene Consumenten voorwaarden VEBIDAK, welke op verzoek van de opdrachtgever worden toegezonden. Zie tevens ommezijde voor afwijkende bepalingen.

Smederij 12-14,  
Industriecentrum Legmeer  
1185 ZR Amstelveen

Postbus 9041  
1180 MA Amstelveen  
info@brommerbv.nl  
www.brommerbv.nl

Tel. 020-503 50 30  
ING Bank: NL46 INGB 0007 8698 69  
BIC: INGBNL2A

### ❑ **STELPOST: AF- AANSLUITEN ROOKGASAFVOER.**

- De werkzaamheden aan de rookgasafvoer moeten vanaf 1 april 2023 wettelijk worden uitgevoerd volgens de **BRL 6000-25 en de NPR 3378-60 (NEN 2757)** en zullen door onze CO gecertificeerde monteur van loodgietersbedrijf Brommer worden uitgevoerd.

- Voor de werkzaamheden aan de 8 st. rookgasafvoeren hebben wij een stelpost opgenomen van: **Stelpost: € 4.000,00** exclusief B.T.W.

**\*\*De definitief gemaakte kosten zullen na gereed komen van de werkzaamheden gespecificeerd aan U worden doorberekend.**

- Het waterdicht in de dakbedekking opnemen van de volgende bestaande schoorstenen:
- **20,00 st.** aluminium overzet schoorstenen onder lood, **afm. 1.500x700 mm.**
- **Inclusief** de bestaande aluminium overzetschoorstenen aan de onderzijde inkorten i.v.m. aanbrengen isolatie.
- **Hierbij behoeven de doorvoeren in de aluminium overzetschoorstenen niet af- en aangesloten worden.**
- **Exclusief** vervangen van de aluminium overzetschoorsteen.
- **10,00 st.** gemetselde schoorstenen, **afm. 800x550 mm.**

### ❑ **ALUMINIUM OVERZETSCHOORSTENEN / TYPE SHUNT** **10 STUKS.**

- Overzetschoorstenen daken woningen:
- **10 stuks** overzetschoorsteen, **afm. 800x550 mm.**
- **Inclusief** verwijderen /afvoeren bestaande betonnen shunt ringen.
- **Inclusief** inmeten t.b.v. productie.

Erkend leverancier van  
Wedeflex duurzame  
Daksystemen.



Onze prijzen zijn altijd excl. BTW,  
tenzij anders vermeld.



Op alle leveringen en diensten van Dakdekkersbedrijf H. Brommer BV, met uitzondering van alle ontstoppingswerkzaamheden, lekkage- en storingsverhelping alsmede plaatselijke dakreparaties, zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden voor de zakelijke markt VEBIDAK & Algemene Consumenten voorwaarden VEBIDAK, welke op verzoek van de opdrachtgever worden toegezonden. Zie tevens ommezijde voor afwijkende bepalingen.



Smederij 12-14,  
Industriecentrum Legmeer  
1185 ZR Amstelveen

Postbus 9041  
1180 MA Amstelveen  
info@brommerbv.nl  
www.brommerbv.nl

Tel. 020-503 50 30  
ING Bank: NL46 INGB 0007 8698 69  
BIC: INGBNL2A

□ **ALUMINIUM OVERZETSCHOORSTENEN** **10 STUKS.**

- De overzetschoorstenen worden vervaardigd uit 1,5 mm dik aluminium.
- Deze worden over de bestaande stenen schoorstenen geplaatst en met behulp van aluminium verticale omega profielen en stelprofiel aan de schoorstenen bevestigd.
- Voor de optimale ventilatie van het metselwerk, worden deze profielen verticaal geplaatst. Om deze spouw te ventileren wordt er boven, tussen de kap en het metselwerk, ruimte gehouden voor doorstroming van de lucht.
- De overzetschoorstenen worden afgewerkt met een poedercoat in standaard **RAL kleur 7021, coating 60 Mu**. Als voorbereiding wordt de aluminium eerst geïroniseerd, om een langdurige hechting te kunnen garanderen.

Bovengenoemde werkzaamheden worden door ons voor **10 jaar verzekerd gegarandeerd.**

Voorgenoemde werkzaamheden kunnen wij voor u uitvoeren voor de prijs van:  
**€ 218.000,00** exclusief B.T.W., inclusief stortings- en milieukosten, inclusief stelpost rookgasafvoeren.

➤ **De bovengenoemde prijsopgave is gebaseerd op uitvoering van alle genoemde werkzaamheden in een fase.**

□ **VERREKENPRIJS.**

- Eventuele schade aan de houten muurplaten t.g.v. houtrot plaatselijk herstellen met 18 MM underlayment, **1 x gegrand.**  
**Verrekenprijs € 22,50 per/ M1** exclusief B.T.W., inclusief stortings- en milieukosten, de arbeid zal op basis van nacalculatie verrekend worden.

□ **ALGEMEEN.**

- Bij onze prijsbepaling zijn wij ervan uitgegaan dat de volgende onderdelen door U worden verzorgd:
- Levering van water en elektriciteit.

Erkend leverancier van  
Wedeflex duurzame  
Daksystemen.



Onze prijzen zijn altijd excl. BTW,  
tenzij anders vermeld.



Op alle leveringen en diensten van Dakdekkersbedrijf H. Brommer BV, met uitzondering van alle ontstoppingswerkzaamheden, lekkage- en stortingsverhelping alsmede plaatselijke dakreparaties, zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden voor de zakelijke markt VEBIDAK & Algemene Consumenten voorwaarden VEBIDAK, welke op verzoek van de opdrachtgever worden toegezonden. Zie tevens ommezijde voor afwijkende bepalingen.

Smederij 12-14,  
Industriecentrum Legmeer  
1185 ZR Amstelveen

Postbus 9041  
1180 MA Amstelveen  
info@brommerbv.nl  
www.brommerbv.nl

Tel. 020-503 50 30  
ING Bank: NL46 INGB 0007 8698 69  
BIC: INGBNL2A

### ❑ OPMERKINGEN.

- De geldigheidsduur van deze offerte bedraagt **30 dagen**.
- Wij zijn voor de dakbedekking uitgegaan van een **Wédéflex dakbedekking systeem**, mede door de reeds bewezen levensduur, zie de bijgevoegde documentatie.
- Planning en uitvoering in overleg na opdracht.
- **Inclusief** verticaal transport met kraan.
- **Inclusief** vergunningen kraan + containers.
- **Inclusief** schaftkeet + toilet.
- De veiligheidsvoorwaarden t.a.v. de uitvoering die vastgesteld zijn door de arbeidsinspectie, zijn in deze offerte opgenomen. Dit geldt niet t.a.v. het eventueel afvoeren van asbesthoudende materialen, tenzij anders in deze offerte vermeld.
- **Op de genoemde isolatie is subsidie aanvragen mogelijk.**
- **Exclusief** vegen bestaande kanalen schoorstenen.
- **Exclusief** bouwkundige werkzaamheden.
- **Exclusief** brandwerende voorzieningen schoorstenen.
- **Exclusief werkzaamheden welke niet staan vermeld in de bovengenoemde prijsopgave.**

### ❑ ALGEMEEN.

- Bij onze prijsbepaling zijn wij ervan uitgegaan dat de volgende onderdelen door U worden verzorgd:
- Levering van water en elektriciteit.

### ❑ BETALINGSREGELING:

- 1<sup>e</sup> termijn: 50 % aanneemsom start werkzaamheden / aanvoer materiaal.
- 2<sup>e</sup> termijn: 25 % aanneemsom werkzaamheden 75 % gereed.
- 3<sup>e</sup> termijn: 20 % aanneemsom werkzaamheden 90 % gereed.
- 4<sup>e</sup> termijn: 5 % aanneemsom werkzaamheden 100 % gereed.

### ❑ ONDERHOUD:

- Onderhoud aan de daken is noodzakelijk, U kunt hiervoor gebruik maken van een dak onderhoudscontract, het geen U op verzoek na oplevering kan worden toegezonden.

Erkend leverancier van  
Wedeflex duurzame  
Daksystemen.



Onze prijzen zijn altijd excl. BTW,  
tenzij anders vermeld.



Op alle leveringen en diensten van Dakdekkersbedrijf H. Brommer BV, met uitzondering van alle onstoppingswerkzaamheden, lekkage- en storingsverhelping alsmede plaatselijke dakreparaties, zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden voor de zakelijke markt VEBIDAK & Algemene Consumenten voorwaarden VEBIDAK, welke op verzoek van de opdrachtgever worden toegezonden. Zie tevens ommezijde voor afwijkende bepalingen.

Smederij 12-14,  
Industriecentrum Legmeer  
1185 ZR Amstelveen

Postbus 9041  
1180 MA Amstelveen  
info@brommerbv.nl  
www.brommerbv.nl

Tel. 020-503 50 30  
ING Bank: NL46 INGB 0007 8698 69  
BIC: INGBNL2A

- Tevens willen wij u hierbij informeren dat Dakdekkersbedrijf H. Brommer BV ook dealer en leverancier is van nieuwe Zonnestroom installaties.

□ **REFERENTIE PROJECTEN:**

- VvE St. Philipsland 25-135 Amstelveen.
- VvE Kerkzicht / Maarten Lutherweg 255-269 Amstelveen.
- Fazantenbos BV / Nieuw Herlaer 5-175 Amsterdam.
- VvE Flevolaan 121-159 Amstelveen.


Wij vertrouwen erop u hiermee een passende aanbieding te hebben gedaan en zien uw opdracht met belangstelling tegemoet.

Te allen tijde bereid tot het geven van een nadere toelichting op deze offerte, verblijven wij,

Met vriendelijke groet,

**H. BROMMER B.V.**

Behandeld door : **Dhr. M.Wagemaker**  
**Dakdekkersbedrijf H. Brommer BV.**



Erkend leverancier van  
Wedeflex duurzame  
Daksystemen.



Onze prijzen zijn altijd excl. BTW,  
tenzij anders vermeld.



Blad 11 van 11

Op alle leveringen en diensten van Dakdekkersbedrijf H. Brommer BV, met uitzondering van alle ontstoppingswerkzaamheden, lekkage- en storingsverhelping alsmede plaatselijke dakreparaties, zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden voor de zakelijke markt VEBIDAK & Algemene Consumenten voorwaarden VEBIDAK, welke op verzoek van de opdrachtgever worden toegezonden. Zie tevens ommezijde voor afwijkende bepalingen.